

R 7 徳林 予防治山 上勝町杉地 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工	流路工	式	1.000	
掘削（土砂）		m ³	26.000	
掘削（岩石）		m ³	19.000	
土砂掘削面整形		m ²	1.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	7.000	
埋戻し		m ³	57.000	
斜面整地		m ²	66.000	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート（本堤）	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m ³	26.000	
型枠工	（治山ダム工）	m ²	38.000	
キャットウォーク		m	19.300	
間詰工		式	1.000	
コンクリート（間詰工）	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m ³	4.100	
型枠工（間詰）	一般型枠	m ²	14.000	
石積工（間詰）	割栗石5～15cm、t=15cm	m ²	14.000	
(3) 流路工				
コンクリート流路工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40（高炉） W/C≤ 60% 一般養生	m ³	24.400	
型枠	一般型枠	m ²	78.100	
基礎栗石工	割栗石5～15cm、t=30cm	m ²	46.000	

R 7 徳林 予防治山 上勝町杉地 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
均しコンクリート		m ³	2.300	
目地板	t=10mm	m ²	3.800	
水抜きパイプ	薄肉管VU 径50m	本	1.200	
吸出防止材	厚10mm	m ²	7.200	
垂直壁工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40（高炉） W/C≦ 60% 一般養生	m ³	9.300	
打継面清掃		m ³	9.300	
水平打継目鉄筋	φ 22	本	6.000	
型枠	一般型枠	m ²	21.700	
キャットウォーク		m	5.300	
かご枠工		式	1.000	
かご枠工	鋼製ふとんかご H=0.5m W=0.8m	m	30.000	
（4）溪間工付属構造物				
銘板工		式	1.000	
ネームプレート	アルミウム軽合金（横40cm×縦 30cm×1cm） 堤名板用	枚	2.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	幅300×径19	本	10.000	
標識設置工	山地災害危険地区周知看板	式	1.000	
標識板（標示板1枚 支柱1本）	400×500×2.0mm 支柱 φ 50.8×1800mm	組	1.000	
標識設置工		基	1.000	
（5）山腹緑化工				
筋工		式	1.000	
丸太筋工（2本筋工）		m	20.000	
植栽工		式	1.000	
植栽工		本	32.000	

R 7 徳林 予防治山 上勝町杉地 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(6)仮設工				
舗装工		式	1.000	
表層(車道・路肩部)	40mm, 密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3	m ²	200.000	
不陸整正	30mm, 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	200.000	
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	24.000	
舗装板切断汚泥処理		m ³	0.020	
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m ²	200.000	
アスファルトがら処理		m ³	8.000	
大型土のう工		式	1.000	
大型土のう工	撤去	袋	35.000	
廃プラスチック運搬		ton	0.090	
廃プラスチック処分費		ton	0.090	
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m ²	2.200	
暗渠排水管	波状管及び網状管, 200～400mm	m	40.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
土工機械解体・組立		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立	台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				

R 7 徳林 予防治山 上勝町杉地 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
営繕費		式	1.000	
モノレール運搬設備		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	