

R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)道路土工				
掘削		m3	459.000	
路体盛土	構造物周辺	m3	23.000	
路体盛土	W<1.0	m3	129.000	
路体盛土	1.0≤W<2.5	m3	141.000	
路体盛土	2.5≤W<4.0	m3	29.000	
路体盛土	W≥4.0	m3	5.000	
路床盛土	構造物周辺	m3	37.000	
路床盛土	W<1.0	m3	16.000	
路床盛土	1.0≤W<2.5	m3	91.000	
路床盛土	2.5≤W<4.0	m3	66.000	
路床盛土	W≥4.0	m3	1.000	
土砂運搬	現場→仮置き場	m3	1,850.000	
土砂運搬	仮置き場→現場	m3	1,850.000	
土砂運搬	他工事仮置き場→現場	m3	721.000	
(2)作業土工	擁壁			
床掘り	土砂	m3	1,563.000	
床掘り	岩	m3	53.000	
基面整正		m ²	62.000	
埋戻し	構造物周辺	m3	102.000	
埋戻し	W<1.0	m3	46.000	
埋戻し	1.0≤W<2.5	m3	9.000	
(3)作業土工	排水			
床掘り	土砂	m3	3.000	

R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
埋戻し	構造物周辺	m ³	3.000	
(4)法面整形工				
切土法面整形		m ²	158.000	
2. 法面工				
(1)法面保護工				
法面工（植生基材吹付工）		m ²	158.000	
3. 擁壁工				
(1)もたれ式擁壁				
コンクリート	18-8-40	m ³	114.000	
型枠		m ²	245.000	
裏込砕石	RC-40	m ³	35.000	
水抜管	VP, 65mm	m	38.000	
目地板	t=10mm	m ²	11.000	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	45.000	
足場工	単管傾斜	式	1.000	
(2)ブロック積擁壁				
コンクリートブロック積工	練積（裏込・胴込コンあり）、18-8-40	m ²	80.000	
目地板	t=10mm	m ²	4.000	
裏込材	RC-40	m ³	31.000	
足場工	単管傾斜	式	1.000	
(3)天端コンクリート工				
コンクリート	18-8-40	m ³	2.000	
型枠		m ²	5.000	
目地板	t=10mm	m ²	0.200	
(4)基礎コンクリート工				

R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	18-8-40	m ³	3.100	
型枠		m ²	10.000	
目地板	t=10mm	m ²	0.300	
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	17.000	
(5)3-2号小口止め				
コンクリート	18-8-40	m ³	3.300	
型枠		m ²	13.000	
足場工	単管傾斜	式	1.000	
(6)4号小口止め				
コンクリート	18-8-40	m ³	0.800	
型枠		m ²	3.500	
足場工	単管傾斜	式	1.000	
(7)落石防止工				
落石防護柵設置工	H=2.0m	m	31.000	
中間支柱設置工	H=2.0m	本	11.000	
端末支柱設置工	H=2.0m	本	2.000	
4. 小型水路工				
(1)4号U型側溝				
コンクリート	18-8-40	m ³	23.000	
型枠		m ²	195.000	
目地板	t=10mm	m ²	2.000	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	80.000	
(2)L型側溝				
コンクリート	18-8-40	m ³	4.000	
型枠		m ²	34.000	

R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
目地板	t=10mm	m ²	0.400	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	14.000	
(3)2号排水用集水枡				
コンクリート	18-8-40	m ³	0.300	
型枠		m ²	3.700	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	1.000	
5. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
石積み取壊し	控20cm以上60cm未満	m ²	28.000	
石積み処理	処分・運搬	m ³	6.000	
6. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
プレキャストガードレール基礎		m	132.000	
均しコンクリート	18-8-40	m ³	14.000	
型枠		m ²	28.000	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	8.400	
7. 補強土壁工				
(1)ジオテキスタイル補強土壁工				
補強土壁	壁面材組立・設置	m ²	455.000	
補強土壁	敷設	m ²	2,325.000	
補強土壁	まき出し・敷均し、締固め	m ³	1,823.000	
ジオテキスタイル壁面材	2m×0.6m 植生シート含む	組	391.000	
斜体材	φ 8.0mm L=512(外寸)	本	1,562.000	
連結ピン	φ 6.0mm 壁面・補強材用	本	845.000	
連結コイル	φ 5.0mm L=600mm	本	391.000	

R 7 吉耕 広域 吉野川中部 路床 1 工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
壁面強化材・補強材	TA=24.7KN/m以上	m ²	1,415.000	
補強材	TA=37.1KN/m以上	m ²	263.000	
補強材	TA=48.1KN/m以上	m ²	481.000	
補強材	TA=61.8KN/m以上	m ²	731.000	
アンカーピン	D10、L=300mm	本	2,343.000	
水平排水材	不織布系、t=3.0mm	m ²	671.000	
(2)ジオテキスタイル排水工				
砕石	単粒度砕石5号	m ³	25.000	
吸出防止材・分離材	不織布系、t=1.5mm以上	m ²	648.000	
高密度ポリエチレン管	φ150	m	125.600	
基盤排水層	クラッシュラン、C-40	m ³	197.000	
高耐圧型面状排水材	W=300	m	39.000	
(3)端部処理工				
コンクリート	18-8-40	m ³	1.000	
型枠		m ²	3.900	
足場工	単管傾斜	式	1.000	
8. その他				