

見積参考資料

工事名 R7 波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗装修繕工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	鋼橋架設工事
単価地区	美波3
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 塗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
現場塗装工		式	1				
塗膜除去工		式	1				
塗膜除去工	高欄部単独施工, 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去, 廃材の回収・積込:有	m2	210				単 1号
橋梁塗装工		式	1				
素地調整	素地調整種類:2種ケツ(動力工具と手工具の併用)	m2	110				単 2号
下塗	塗装種別:有機ソノクッチェント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回	m2	110				単 3号
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回	m2	110				単 4号
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	m2	110				単 5号
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	m2	110				単 6号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
運搬処理 ケンかす		t	4.2				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 中部山溪轟公園線 (皆の瀬橋) 海・小川 塗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理 塗膜くず		m3	0.46				単 8号 暫定単価
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
足場 塗装用足場		式	1				内 1号
仮設ガードレール		m	47				単 9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	8				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	2.4				単 11号
安全費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事					
R 7 波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗装修繕工事（担い手確保型）							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
保護具等費用	塗膜除去	式	1				内 2号
技術管理費		式	1				
環境計量測定		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	足場 塗装用足場								
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
主体足場(パイ吊足場)	プレートカーダ・ボックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 1.35月	m2	94				単 19号		
朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ, 設置・撤去・賃料, 1.35月, 両側朝顔	m2	155				単 20号		
シート張防護工	設置・撤去・賃料, 1.35月, 両側朝顔	m2	155				単 21号		
板張防護工	設置・撤去・賃料, 1.35月, 両側朝顔	m2	155				単 22号		
剥離剤工用養生シート		m2	310				単 23号		
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	保護具等費用	塗膜除去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全面形防塵マスク 国家検定合格 第TM534号		個	6				
フィルタ 高性能アルファリソグ [®] フィルタ		個	106				
化学防護服 JIS T 8115-1998適合		着	106				
化学防護手袋 JIS T 8116適合		双	106				
シューズカバー ポリエチレン		足	106				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	環境計量測定							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
無機性汚泥29項目調査		式	1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	塗膜除去工	高欄部単独施工, 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去, 廃材の回収・積込:有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水系塗膜剥離剤 標準使用量:0.5kg/m2		kg	0.57				
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 鋸桁構造・時間的制約無		m2	1				
	廃材の回収・積込 時間的制約無		m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,高欄部単独施工,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 12号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	下塗	塗装種別:有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII,塗装箇所:防護柵,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,高欄部単独施工,無し,無し,有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	1			単 13号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1			単 14号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 15号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り,高欄部単独施工,無し,無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡 彩	m2	1			単 16号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	運搬処理 クレンカス		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 17号	
現場発生品及び支給品運搬		クレン装置付4~4.5t級、吊能力2.9t, 無し,65.0km以下	t	1				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	運搬処理 塗膜くず		単位	m3	単位数量	0.46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜くず運搬 L=200km以下		回	1			暫定単価	
	処分費(m3)		m3	0.46			単 18号 暫定単価	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	仮設ガードレール		単位	m	単位数量	47	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ガードレール賃料		m	43				
	仮設ガードレール賃料 端部用		m	4				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 25号	
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 26号	
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	塗替塗装	素地調整,高欄部単独施工,無し,無し, 2種ケソ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 2種ケソ 無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	塗替塗装	下塗り,高欄部単独施工,無し,無し, 有機ソソクリツ(2回/層)はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機ソソクリツ(2回/層)はけ・ローラーII			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	塗替塗装	下塗り,高欄部単独施工,無し,無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	塗替塗装	中塗り,高欄部単独施工,無し,無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	塗替塗装	上塗り,高欄部単独施工,無し,無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡 彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー-淡彩		m2	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 鉋さい		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費 塗膜くず(鉛含有)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	主体足場(パイ吊足場)	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,1.35月	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.049				
	主体足場賃料 パイ吊足場		月	1.35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	朝顔	プレートカーター・ボックスカーター,設置・撤去・賃料,1.35月,両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.024				
	朝顔賃料		月	1.35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	シート張防護工	設置・撤去・賃料, 1.35月, 両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.009				
	シート張防護材賃料		月	1.35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	板張防護工	設置・撤去・賃料, 1.35月, 両側朝顔	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.039				
	防護材賃料		月	1.35				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	剥離剤工用養生シート	条件	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	養生シート損料(全損)		m2	100				
	橋りょう特殊工		人	1.5				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 43 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2				
	合計							
	単価							円/t

見積単価一覧表

工事名	R7波土 中部山溪轟公園線(皆の瀬橋) 海・小川 塗裝修繕工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	塗膜くず	m3	250,000	暫定単価
塗膜くず運搬	L=200km以下	回	45,360	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	36,523	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗裝修繕工事（担い手確保型）				
積上げ項目	無機性汚泥試験費（29項目）				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	熱しゃく減量		検体	1	
2	ノルマルヘキサ抽出物質質量		検体	1	
3	含水率		検体	1	
4	アルキル水銀化合物		検体	1	
5	水銀又はその化合物		検体	1	
6	カドミウム又はその化合物		検体	1	
7	鉛又はその化合物		検体	1	
8	有機リン化合物		検体	1	
9	六価クロム化合物		検体	1	
10	ヒ素又はその化合物		検体	1	
11	シアン化合物		検体	1	
12	P C B		検体	1	
13	トリクロロエチレン		検体	1	
14	テトラクロロエチレン		検体	1	
15	ジクロロメタン		検体	1	
16	四塩化炭素		検体	1	
17	1,2-ジクロロエタン		検体	1	
18	1,1-ジクロロエチレン		検体	1	
19	シス-1,2-ジクロロエチレン		検体	1	
20	1,1,1-トリクロロエタン		検体	1	
21	1,1,2-トリクロロエタン		検体	1	
22	1,3-ジクロロプロペン		検体	1	
23	ベンゼン		検体	1	
24	チウラム		検体	1	
25	シマジン		検体	1	
26	チオベンカルブ		検体	1	
27	セレン又はその化合物		検体	1	
28	1,4-ジオキサソ		検体	1	
29	水銀（含有量）		検体	1	

塗替塗装工 集計表(鉛含有塗膜)防護柵

塗装工程	規格	数量				
		防護柵				合計
塗膜除去	剥離剤 0.5kg/m2	105.75	×2回			211.50 m2
素地調整	2種ケレン(はけ、ローラー)	105.75				105.75 m2
防食下地	有機ジンクリッチペイント 600g/m2	105.75				105.75 m2
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 下塗 200g/m2	105.75				105.75 m2
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 下塗 200g/m2	105.75				105.75 m2
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗 140g/m2	105.75				105.75 m2
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗 120g/m2	105.75				105.75 m2

安全衛生 保護具	塗膜除去工		12	日
	塗膜くず回収		0.4	月
	電動ファン付呼吸用保護具		6	個
	呼吸用保護具用フィルター	1日2個使用	106	個
	使い捨て化学防護服	1日2着使用	106	着
	防護手袋	1日2組使用	106	組
	シューズカバー	1日2個使用	106	個
	処分工		0.46	m3
	現場発生品運搬	L=200km以下	1	回

処分工	規格	数量	
		防護柵	合計
研削材ケレンかす回収・積込		105.75	105.75 m2
一般産業廃棄物 ケレンかす	40kg/m2	4230.00	4230.00 kg
環境測定分析	29項目		1 回
現場発生品運搬 ケレンかす	ベーストラック4~4.5t級 吊能力2.9t, DID区間無, 65km以下	4.23	4.23 t
塗膜くず	防護柵 1.510kg/m2 基準値96倍超過	159.68	159.68 kg
	0.35t/m3	0.46	0.46 m3
現場発生品運搬 塗膜くず	L=200km以下		1 回

仮設工数量計算書					
名称	規格	算式	単位	小計	合計
補修用足場工					
【塗装用吊足場】	(供用2.7ヶ月)				
防護柵塗替塗装時					
吊足場	主体足場	1.00*47.0*2	m2		94.0
シート防護		1.65*47.0*2	m2		155.1
朝顔	両側	1.65*47.0*2	m2		155.1
板張防護	朝顔	1.65*47.0*2	m2		155.1
養生シート	剥離剤	1.65*47.0*2*2	m2		310.2
仮設ガードレール	移動式		m		47.0
供用期間			日		82
			月		2.7