

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
塗膜除去工		式		1			
塗膜除去工	高欄部単独施工, 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去, 廃材の回収・積込:有	m2		210			
橋梁塗装工		式		1			
素地調整	素地調整種類:2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2		110			
下塗	塗装種別:有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層)はけ・ﾛｰﾗｰII, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回	m2		110			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｴﾐﾝ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回	m2		110			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料用 はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	m2		110			
上塗	塗装種別:弱溶剤形ﾌｯｿ素樹脂塗料はけ・ﾛｰﾗｰ 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回	m2		110			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
運搬処理 ケレンかす		t		4. 2			
運搬処理 塗膜くず		m3		0. 46			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			
足場 塗装用足場		式		1			
仮設ガードレール		m		47			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗裝修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		2.4			
安全費		式		1			
保護具等費用	塗膜除去	式		1			
技術管理費		式		1			
環境計量測定		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 中部山溪轟公園線（皆の瀬橋） 海・小川 塗装修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			