

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下，段差すりつけ撤去作業：無し	m2		640			
殻運搬(路面切削)	殻種別：As殻	m3		58			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		58			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満)，材料規格：改質密粒度Ⅱ型（13），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2		640			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満)，材料規格：改質密粒度Ⅱ型AS（13），舗装厚：40mm，平均幅員：3.0m超	m2		640			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕業務（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 破線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30		
溶融式区画線 実線（白）w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A:昼間	人日		4		
交通誘導警備員	B:昼間	人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・住吉 6 他 舗装 修繕業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			