

R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 水路工				
(1)水路工				
水路工		式	1.000	
コンクリート打設	索道打設 18-8-40(高炉)	m ³	71.500	
基礎コンクリート	索道打設 18-8-40(高炉)	m ³	7.200	
型枠工	一般型枠	m ²	338.900	
敷栗石工	5-15cm	m ³	43.300	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	11.200	
機械掘削	礫質土	m ³	243.000	
機械掘削(ルーズ)	礫質土	m ³	117.000	
ダンプトラック運搬	残土 L=13.9km	m ³	173.000	
残土処分費		m ³	173.000	
呑口工		式	1.000	
コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	3.400	
型枠工	一般型枠	m ²	14.900	
裏石積工	t=15 割栗石5-15cm	m ²	5.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.100	
敷栗石工	敷均し, 割栗石 5-15mm	m ³	1.200	
コンクリート打設	18-8-40(高炉)	m ³	0.200	
既設構造物取壊し		式	1.000	
構造物取壊し	無筋構造物	m ³	6.600	
ケーブルクレーン資材運搬	コンクリート殻	m ³	6.600	
ケーブルクレーン資材運搬	コルゲート	ton	1.500	
ダンプトラック運搬	コンクリート塊 L=12.2km	m ³	6.600	

R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ダンプトラック運搬	鉄くず L=17.8km	台	1.000	
建設廃材	鉄くず	ton	0.200	
建設廃材	コンクリート塊	ton	15.500	
2. 土留工・帯工				
(1) 土留工・帯工				
土留工・帯工		式	1.000	
コンクリート打設	索道打設 18-8-40(高炉)	m ³	42.900	
型枠工	一般型枠	m ²	130.700	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m ²	58.100	
足場設置・撤去	単管足場	掛m ²	3.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉型VU φ150	m	3.400	
機械掘削	礫質土	m ³	181.000	
機械掘削(ルーズ)	礫質土	m ³	181.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	35.300	
3. 暗きょ工	地上ボーリング			
(1) 暗きょ工	地上ボーリング			
暗きょ工	地上ボーリング B1	式	1.000	
ボーリング	地表, 礫質土, φ90mm	m	172.000	
保孔管	地表, VP40(ストレーナ加工有)	m	172.000	
孔口保孔管	地表, VP75	m	8.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	エルボ A形 径75	個	4.000	
ボーリング仮設機材	地表	回	1.000	
4. 暗きょ工	集水ボーリング			
(1) 暗きょ工	集水ボーリング			
暗きょ工	集水ボーリング	式	1.000	

R 7 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ボーリング	集水井内, 硬質土, φ 90mm	m	380.000	
ボーリング	集水井内, 軟岩, φ 90mm	m	100.000	
保孔管	集水井内, VP40 (ストレーナ加工有)	m	480.000	
孔口保孔管	集水井内, VP75	m	20.000	
ボーリング仮設機材	集水井内	回	1.000	
5. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	索道	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	機械施工	基	2.000	