

見積参考資料

工事名 R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R 7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	県単治山緊急浚渫工事
地区名	御所野地区
工事名	R 7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)
施工場所	美馬市脇町御所野
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬2
工期	
積算体系年月	令和7年3月
単価期適用年月	令和7年5月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 ・一括計上価格	1.000	式		
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	187.000	m3			単A S単 5号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.9km,バックホウ 山積0.8m3	187.000	m3			単A S単 2号
残土処分費	187.000	m3			単A S単 1号
合 計					
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	8.000	m3			単A S単 5号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	39.000	m3			単A S単 6号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.9km,バックホウ 山積0.8m3	39.000	m3			単A S単 2号
残土処分費	39.000	m3			単A S単 1号
大型土のう工 製作・設置,6m以下	20.000	袋			単A S単 3号

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分費	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,3.9km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 3.900km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)			0.170	人	
	軽油 バトリル給油			5.400	L	

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区				
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 4.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000	袋 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員 あり				
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.280	人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.390	日			<賃料>

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	0.280	人			
	軽油 パトロール給油	29.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 4号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員 あり				
	特殊作業員	0.070	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.070	人			
	運転手(特殊)	0.090	日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	0.070	人			
	軽油 パトロール給油	5.400	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			

事業名	県単治山緊急浚渫工事 御所野地区
工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ハトール給油	94.000	L			
	合計					算出数量 157.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

見積単価一覧表

工事名	R7馬林 県単維持 美馬市御所野 治山浚渫工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	1,500	
廃プラ処分費		m3	17,000	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	17,000	