

R 7 徳耕 地すべり 佐那河内 根郷長寿命化対策工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床堀		m3	290.000	
埋戻		m3	120.000	
埋戻		m3	110.000	
残土処理	土砂	m3	70.000	
2. 構造物取壊し工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート取壊し	無筋	m3	45.000	
コンクリート取壊し	鉄筋	m3	2.400	
アスファルト取壊し		m ²	18.000	
アスファルト切断		m	19.200	
コンクリート殻処理	無筋	m3	45.000	
コンクリート殻処理	鉄筋	m3	2.400	
アスファルト殻処理		m3	0.700	
3. 排水工				
(1) 排水工				
コンクリート	18-8-20（高炉B）	m3	36.000	
型枠	小型構造物	m ²	273.000	
均しコンクリート	18-8-20（高炉B）	m3	10.000	
型枠	均し	m ²	15.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	1.886	
基礎砕石		m ²	60.000	
基礎砕石		m ²	43.000	
目地材	t=10mm	m ²	4.000	

R 7 徳耕 地すべり 佐那河内 根郷長寿命化対策工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水抜き管	VP φ 65	m	10.100	
吸い出し防止材		m ²	6.000	
胴込コンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	2.000	
グレーチング	T-6	枚	2.000	
4. 集水柵工				
（1）集水柵工				
コンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	6.800	
型枠	小型構造物	m ²	58.000	
均しコンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	0.800	
型枠	均し	m ²	1.700	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.379	
基礎砕石		m ²	8.300	
タラップ	300*300	本	12.000	
ヒューム管		m	0.400	
5. 仮設工				
（1）仮設工				
足場工		空m ³	49.800	
6. 復旧工				
（1）道路側溝				
コンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	1.400	
型枠	小型構造物	m ²	15.700	
基礎砕石		m ²	4.900	
コンクリート蓋	C2-B300	枚	14.000	
（2）土留擁壁				
コンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	3.800	

R 7 徳耕 地すべり 佐那河内 根郷長寿命化対策工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠	小型構造物	m ²	15.000	
基礎砕石		m ²	6.400	
(3)2号U型水路				
コンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	0.600	
型枠	小型構造物	m ²	5.000	
均しコンクリート	18-8-20（高炉B）	m ³	0.200	
型枠	均し	m ²	0.400	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.034	
基礎砕石		m ²	2.000	
(4)舗装復旧				
表層	再生密粒度アスコン、 t=40	m ²	17.500	
路盤	RC-40、t=100	m ²	17.500	
外側線		m	14.500	
(5)練石積復旧				
練石積復旧		m ²	7.900	
7. 仮設工				
(1)不整地運搬				
不整地運搬	1-3号排水路	式	1.000	
不整地運搬	3-2号排水路	式	1.000	
8. その他				
一括計上価格				
1. 土壌試験費				
(1)土壌試験費				
土壌試験費		式	1.000	