

R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	195	
掘削		m ³	88	
法面整形		m ²	98	
残土運搬		m ³	283	
2. 法面工				
(1) 水抜きボーリング工	3段目のみ			
集排水ボーリング	地表, 硬質土, φ 90mm	m	137.9	
集排水ボーリング	地表, 軟岩, φ 90mm	m	37.1	
保孔管	3方向スレーナ, 地表, VP φ 40	m	28.0	
保孔管	4方向スレーナ, 地表, VP φ 40	m	147.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	46.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75、エルボ45°	個	14.000	
足場（地表）		空m ³	325	
ボーリング仮設機材		回	1	
3. 排水構造物工				
(1) 排水構造物工				
床掘り		m ³	34	
基面整正		m ²	40	
埋戻		m ³	25.000	
小段排水路	300A	m	78.500	
縦排水路	高密度ポリエチレン管 φ 300	m	13.000	
集水枡		箇所	1.000	
4. 仮設工				

R 7 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹 1 工事（担い手確保型） 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)仮設工	索道			
索道架設費		式	1.000	
索道運搬費		式	1.000	
5. その他				
(1)運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
運搬費		式	1.000	
(2)準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
木根等処分	木枝	m3	7.600	
木根等処分	木根	m3	3.400	
(3)技術管理費				
技術管理費				
土質試験				
土質試験	ポータブルコーン貫入試験	m	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌試験費				
(1)土壌試験費				
土壌試験費	条例第58条，施行規則第35条	式	1.000	