

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 区画線工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉士 志度山川線 阿波・阿波東原 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
道路修繕			式	1			
区画線工			式	1			
区画線工			式	1			
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	1,250			単 1号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	180			単 2号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	10			単 3号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	37			単 4号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	16			単 5号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ダブル 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	520			単 6号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ダブル 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200			単 7号
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50			単 8号
仮設工			式	1			
交通管理工			式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉士 志度山川線 阿波・阿波東原 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
交通誘導警備員		A	人日	1			単 9号
交通誘導警備員		B	人日	1			単 10号
直接工事費			式	1			
共通仮設			式	1			
共通仮設費（率計上）			式	1			
純工事費			式	1			
現場管理費			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等			式	1			
工事価格			式	1			
消費税額及び地方消費税額			式	1			
工事費計			式	1			

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単 11号
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単 12号
合計							
単価							円／m

- 3 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単 13号
合計							
単価							円／m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 30cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15～18%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用	m	1			単 14号
合計							
単価							円／m

- 4 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,破線 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 15号
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグ材 15cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 16号
合計							
単価							円/m

- 5 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 7号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ材 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,セグ材 45cm,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 17号
合計							
単価							円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,有り,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,	m	1			単 18号
合計							
単価							円/m

- 6 -

徳島県

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人日	1			単 19号
合計							
単価							円／人日

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1			単 20号
合計							
単価							円／人日

- 7 -

徳島県

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 11号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	570			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25			
接着用プライマー 区画線用			kg	25			
軽油			L	36			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／m

- 8 -

徳島県

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 12号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	66				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 13号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無			m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1,130					
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	50					
接着用プライマー 区画線用			kg	50					
軽油			L	66					
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 15号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線45cm 制約無			m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1,700					
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	75					
接着用プライマー 区画線用			kg	75					
軽油			L	73					
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	43				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1, 700				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	81				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/㎡	

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 18号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 有り, 含有量15〜18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1,200			
トフィックベント 溶融型 3種1号 ビーズ 15〜18 白			kg	684			
ガラスビーズ 0.106〜0.850mm			kg	30			
接着用プライマー 区画線用			kg	30			
軽油			L	109.2			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/人日

2次単価表

						単価使用年月	2025. 06
						歩掛適用年月	2025. 06
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/人日

設計数量総括表

設計書名：(主) 志度山川線 No. 87交差点

No. 13

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算数量	計算数量増減	設計数量	設計数量増減
区画線工								
	区画線工							
		実 線	白、W=15cm	m	1, 251. 8		1, 250	
		〃	白、W=45cm	m	183. 5		180	
		破 線	白、W=15cm	m	10. 0		10	
		〃	白、W=30cm	m	37. 0		37	
		〃	白、W=45cm	m	16. 3		16	
		ゼブラ	白、W=15cm	m	519. 8		520	
		〃	白、W=45cm	m	197. 0		200	
		矢印・文字・記号	白、15cm換算	m	54. 3		50	

R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波東原 区画線工事

(主) 志度山川線

阿波市阿波町東原

区画線工

区画線工数量集計表

種 別：区画線工
規 格：[illegible]



一般計算書

種 別：区画線工
 ブロック：No.87交差点
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
実線		
白、W=15cm		1,251.81 m
外側線 左側	$96.32 + 35.10 + 4.59 + 116.64 + 46.31$ 標準部	= 298.96
〃 右側	$3.14 + 26.61 + 165.16$ 標準部	= 194.91
〃 右側	排水工部	= 93.08
支線 左側	$65.92 + 48.02 + 144.46$	= 258.40
〃 右側	$65.61 + 35.12 + 135.63$	= 236.36
本線 中央線	$41.16 + 29.68 + 10.09$	= 80.93
支線 〃	$3.50 + 20.14 + 4.96$	= 28.60
本線 車線境界線	$31.49 + 29.08$	= 60.57
白、W=45cm		188.33 m
横断歩道	$(39.02\text{m}^2 + 28.84\text{m}^2 + 38.36\text{m}^2 + 38.58\text{m}^2) \div 0.45 \div 2$	= 160.89
停止線	$5.85 + 5.78 + 5.23 + 5.78 + 2.50 + 2.30$	= 27.44
	本線 支線	
破線		
白、W=15cm		10.00 m
本線 中央線	$5.00 \times 2\text{本}$	= 10.00
白、W=30cm		37.00 m
ドットライン	$0.50 \times (13\text{本} + 14\text{本} + 17\text{本} + 13\text{本} + 17\text{本})$	= 37.00
	本線 支線	
白、W=45cm		16.25 m
停止線	$(1.43 + 1.45 + 2.00 + 1.11) \times 2\text{本} + 2.10 + 2.17$	= 16.25
ゼブラ		
白、W=15cm		519.80 m
本線	$99.02 + 26.71 + 20.22 + 23.63 + 200.18$	= 369.76
支線	$69.93 + 80.11$	= 150.04
白、W=45cm		197.02 m
本線	$(83.06\text{m}^2 + 18.45\text{m}^2 + 7.24\text{m}^2 + 11.94\text{m}^2 + 135.49\text{m}^2) \div 1.45$	= 176.68
支線	$(5.21\text{m}^2 + 24.29\text{m}^2) \div 1.45$	= 20.34

一般計算書

種 別：区画線工
ブロック：No. 87交差点
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図			数 量
矢印・文字・記号				
15cm換算	15cm換算値			56.86 m
直進左折(破線)		$7.91 \times 4 \text{箇所}$	$= 31.64$	
右折(破線)		$5.66 \times 4 \text{箇所}$	$= 22.64$	
交差点 車両誘導線		$2.575 \times 1 \text{箇所}$	$= 2.58$	

種別：区画線工
ブロック：No. 87交差点
区分：

[illegible]