

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		33		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		99		
汚泥処理		t		0.1		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		104		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		104		
防護柵工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		32		
ガードレール補強筋		t		0.14		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		33		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		130		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		80		
基面整正		m2		40		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
土砂等処分		m3		50		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		45		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コク	m3		40		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		110		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		4		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		32		
構造物取壊し工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		7		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		7		
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t		0.51		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		