

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床止め・床固め		式		1			
床止め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		126			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
本土工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.04		
削孔		箇所		46		
水叩工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		126		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.1		
削孔		箇所		132		
コンクリート構造物取壊し・運搬・処分		m3		17		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 仮置き場→現場	施工幅員:4.0m以上	m3		230		
工事用道路盛土 現場→仮置き場		m3		230		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設舗装		m2		105			
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性1年型	袋		70			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1年型	袋		70			
土砂等運搬 現場へ		m3		70			
土砂等運搬 現場から		m3		70			
廃プラ処分	大型土のう袋	t		0.18			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水 方法:常時排水	日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 船谷川 那賀・木頭北川 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		