

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1-2号重力式擁壁 BBorN	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
プレキャスト擁壁工		式		1			
プレキャスト擁壁	擁壁規格:H=2.25m	m		8			
補強盛土工 1-2号重力式擁壁		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製枠H500*L2000	m2		2.9		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ GT-150ML	m2		21		
まき出し・敷均し、締固め	土質:RC-40	m3		3		
補強盛土工 6号ﾌﾟﾚｷﾞｬｯﾄ擁壁		式		1		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	壁面材の種類:鋼製枠H500*L2000	m2		59		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格:ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ GT-150ML	m2		8		
まき出し・敷均し、締固め	土質:RC-40	m3		10		
排水構造物工		式		1		
管渠工		式		1		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:D300	m		2		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:D400	m		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-25(高炉), 法面作業補正：無し	箇所		2			
場所打水路工		式		1			
1号U型水路		m		1			
1号U型水路(嵩上げタイプ)		m		7			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		15			
コンクリート BBorN	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.6m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		6			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		12			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		6			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		15			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳環 徳島環状線 徳・国府 道路改良工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(附01)

[illegible]