

R 7 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	機械掘削	m3	17.000	
埋戻し	機械	m3	6.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)	機械掘削	m3	15.000	
地山掘削工（切取）	機械掘削	m3	106.000	
掘削土積込	機械積込	m3	127.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	31.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工（床堀）	機械掘削	m3	95.000	
地山掘削工（側溝堀）	機械掘削	m3	1.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)	機械掘削	m3	984.000	
地山掘削工（切取）	機械掘削	m3	2,361.000	
掘削土積込	機械積込	m3	3,148.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	732.000	
切土 軟岩Ⅱ		式	1.000	
大型ブレーカ(岩石工)	機械掘削	m3	517.000	
掘削土取除き	機械	m3	16.000	
掘削土積込	機械積込	m3	473.000	

R 7 那 林 開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
盛土		式	1. 000	
機械盛土	路床, 敷均し	m3	18. 000	
土羽		式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	10. 000	
法面工（植生ネット工）	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット環境）	m ²	10. 000	
捨土		式	1. 000	
ダンプトラック運搬	礫質土, 0. 6km	m3	127. 000	
ダンプトラック運搬	軟岩, 0. 6km	m3	3, 148. 000	
ダンプトラック運搬	軟岩, 0. 6km	m3	473. 000	
残土処理工		式	1. 000	
集水升		基	1. 000	
縦排水路		m	12. 300	
悪路補正割増		m3	0. 800	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	73. 500	
丸太筋工(1段積)		m	154. 600	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	695. 900	
法面工（植生ネット工）	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット環境）	m ²	695. 900	
水平排水材設置	t=3mm ポリフェルトEX-60同等品以上	m ²	1, 174. 500	
残土移動	機械	m3	3, 747. 000	
機械盛土	路体敷均し締固め	m3	3, 747. 000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
路面工		式	1. 000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	481. 300	

R 7 那 林 開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
悪路補正割増		m ³	56.100	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	319.400	
舗装止め丸太工(1段)		m	44.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.200	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.700	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
法面工（植生ネット工）	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	112.100	
法面工（モルタル）	厚7cm	m ²	917.600	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工（小型補強土）		式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	7.200	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	6.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高3.6m 土羽タイプ	m ²	7.200	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高4.2m 土羽タイプ	m ²	25.200	
基面整正		m ²	25.000	
擁壁工（小型補強土）		式	1.000	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	3.600	
補強材壁面敷設組立締固め等工	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	20.400	
基面整正		m ²	15.000	
5. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	

R 7 那 林 開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 直線部, 直支柱	m	11.000	
ガードレール設置	土中建込, 塗装品C-4E, 曲線部(半径30m以下), 直支柱	m	4.000	
6. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	

R 7 那 林 開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 80cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 90cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
伐採費	ザツ	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	

R 7 那 林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
雑木伐採	31cm以上	m ³	14.000	
根株処理		式	1.000	
木材チップ化		m ³	36.800	
ダンプトラック運搬（根株）		m ³	46.800	
ダンプトラック運搬（チップ）		m ³	58.900	
丸太筋工（皮剥無 先端加工有 2本筋工）		m	87.000	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,551.200	
7. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	60.000	
技術管理費				
1. 技術管理費				
（1）技術管理費				
技術管理費		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 C D 試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	

R 7 那 林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料	試料	1. 000	