

## 見積参考資料

# 工事名 R7那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型)

### ◇経費情報

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 工種区分              | 道路工事            |
| 単価地区              | 那賀1             |
| 単価使用年月            | 令和7年5月          |
| 施工地域区分            | 山間僻地及び離島        |
| 前金支出割合            | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証              | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費           | 計上しない           |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 4 週 8 休以上       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項 目 名    | 内 容                                      |
|----------|------------------------------------------|
| 事業主体名    | 南部県民局農林水産部 (美波) 林務・森林土木                  |
| 事業名      | 森林基盤整備事業                                 |
| 地区名      | 横石谷山線 磯原工区                               |
| 工事名      | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |
| 施工場所     | 那賀郡那賀町蔭谷                                 |
|          |                                          |
| 工事番号     |                                          |
| 工事区分     |                                          |
| 積算区分     | 当初積算                                     |
| 地域区分     | 徳島県                                      |
| 地区区分     | 那賀 1                                     |
|          |                                          |
| 工期       |                                          |
| 積算体系年月   | 令和 7 年 3 月                               |
| 単価期適用年月  | 令和 7 年 6 月—A                             |
| 歩掛期適用年番号 |                                          |
| 電力会社名    |                                          |
|          |                                          |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                   |
| 工事名 | R 7 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型） |

[illegible]

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項 目 名              | 内 容         |
|--------------------|-------------|
| 工事名                |             |
| 工事区分               |             |
| 積算区分               |             |
| 積算体系区分             | 【森林土木工事】    |
| 工種区分               | 道路工事        |
| 工種体系区分             |             |
| 工事工種体系年番号          |             |
| 契約保証費              |             |
| 前払金支出割合            | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分               | 低圧・業者持・1年未満 |
| 通勤補正区分             | 補正なし        |
| 週休2日補正             | 4週8休以上      |
| 熱中症対策補正 (現場管理費)    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上         | しない         |
| 施工地域区分補正           | 山間僻地及び離島    |
| 3次元出来形管理補正 (共通仮設費) | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正 (現場管理費) | 補正なし        |
|                    |             |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 項 目 名                  | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|-------|----|-----|-----|
| 1 工事価格                 |       |    |     |     |
| 2 ・工事原価                |       |    |     |     |
| 3 ・ ・ 直接工事費            |       |    |     |     |
| 4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)   | 1.000 | 式  |     |     |
| 5 ・ ・ 間接工事費            |       |    |     |     |
| 6 ・ ・ ・ 共通仮設費          |       |    |     |     |
| 7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)  |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| 8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費        | 1.000 | 式  |     |     |
| 9 ・ ・ ・ 現場管理費          |       |    |     |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上) |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| 11 ・ 一般管理費等            |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
|                        |       |    |     |     |
| 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)   |       |    |     |     |



|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                   |
| 工事名 | R 7 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型) |

| 工 種 名 称         | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-------|----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳  |       |    |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| 直接工事費(諸経費対象)    | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| ・土工             | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 土工          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩(I)A | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 盛土        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 土羽        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 捨土        | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 残土処理工     | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |
| ・ 路面工           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ 路面工         | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 路面工       | 1.000 | 式  |     |     |
|                 |       |    |     |     |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                   |
| 工事名 | R 7 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型) |

| 工 種 名 称             | 数 量   | 単位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------|----|-----|-----|
| ・法面保護工              | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・法面保護工            | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 法面保護工<br>本線   | 1.000 | 式  |     |     |
| ・擁壁工                | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・擁壁工              | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 擁壁工(小型補強土)    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 擁壁工(小型補強土)    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・道路付属施設工            | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・道路付属施設工          | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 道路付属施設工<br>本線 | 1.000 | 式  |     |     |
| ・支障木処理工             | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・支障木処理工           | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>スギ     | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>ヒノキ    | 1.000 | 式  |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>ザツ     | 1.000 | 式  |     |     |





|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 直接工事費 (諸経費対象)                                                  |         |                |     |     |                |
| ・土工                                                            | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 土工                                                         | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 切土 礫質土                                                   | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 地山掘削工 (床堀)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし | 17.000  | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 6号  |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり                                    | 6.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 28号 |
| 片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工)<br>林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土               | 15.000  | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 14号 |
| 地山掘削工 (切取)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし | 106.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 7号  |
| 掘削土積込<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし  | 127.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 8号  |
| 機械切土法面整形<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)                       | 31.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 19号 |
| 合 計                                                            |         |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 切土 軟岩 (I) A                                              | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 地山掘削工 (床堀)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,軟岩 ( ) A, 障害なし     | 95.000  | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 9号  |
| 地山掘削工 (側溝堀)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,-,軟岩 ( ) A, 障害なし    | 1.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 10号 |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                                              | 数 量       | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|---------|
| 片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工)                             |           |                |     |     | 単 A     |
| 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A                                   | 984.000   | m3             |     |     | S 単 15号 |
| 地山掘削工 (切取)                                             |           |                |     |     | 単 A     |
| 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 ( ) A, 障害なし          | 2,361.000 | m3             |     |     | S 単 11号 |
| 掘削土積込                                                  |           |                |     |     | 単 A     |
| ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし | 3,148.000 | m3             |     |     | S 単 8号  |
| 機械切土法面整形                                               |           |                |     |     | 単 A     |
| 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)               | 732.000   | m <sup>2</sup> |     |     | S 単 20号 |
| 合 計                                                    |           |                |     |     |         |
| ・・・ 切土 軟岩                                              |           |                |     |     | 1 式当たり  |
|                                                        | 1.000     | 式              |     |     |         |
| 大型ブレーカ (岩石工)                                           |           |                |     |     | 単 A     |
| 掘削 (切土), 軟岩 ( )                                        | 517.000   | m3             |     |     | S 単 16号 |
| 掘削土取除き                                                 |           |                |     |     | 単 A     |
| ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし | 16.000    | m3             |     |     | S 単 12号 |
| 掘削土積込                                                  |           |                |     |     | 単 A     |
| ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし | 473.000   | m3             |     |     | S 単 8号  |
| 合 計                                                    |           |                |     |     |         |
| ・・・ 盛土                                                 |           |                |     |     | 1 式当たり  |
|                                                        | 1.000     | 式              |     |     |         |
| 林道工事における盛土                                             |           |                |     |     | 単 A     |
| 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし                            | 18.000    | m3             |     |     | S 単 17号 |
| 合 計                                                    |           |                |     |     |         |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                                                 | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ ・ ・ 土羽                                                  | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)              | 10.000    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 21号 |
| 【法面工 (植生柵工)】<br>植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重柵環境),500m2以上1000m2未満, | 10.000    | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 2号  |
| -                                                         |           |                |     |     |                |
| 合 計                                                       |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 捨土                                                  | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| ダンプトラック運搬<br>10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.6km,バックホウ 山積0.45m3    | 127.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 23号 |
| ダンプトラック運搬<br>10 t 車,軟岩,0.6km,バックホウ 山積0.45m3               | 3,148.000 | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 24号 |
| ダンプトラック運搬<br>10 t 車,軟岩,0.6km,バックホウ 山積0.45m3               | 473.000   | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 24号 |
| 合 計                                                       |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 残土処理工                                               | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 集水升                                                       | 1.000     | 基              |     |     | 単 A<br>T 単 8号  |
| 縦排水路<br>KU-400                                            | 12.300    | m              |     |     | 単 A<br>T 単 9号  |
| 悪路補正割増<br>使用量の補正係数7%                                      | 0.800     | m3             |     |     | 単 A<br>T 単 11号 |
| 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)                                      | 73.500    | m              |     |     | 単 A<br>S 単 47号 |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| 名 称 ( 規 格 )                                                                        | 数 量       | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----|-----------------|
| 丸太筋工 ( 1 段積 )                                                                      | 154.600   | m              |     |     | 単 A<br>S 単 46 号 |
| 盛土法面整形 ( 削取り整形 )<br>礫質土, バックホウ山積 0.8m <sup>3</sup> ( 平積 0.6m <sup>3</sup> )        | 695.900   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 22 号 |
| 【法面工 ( 植生ネット工 ) 】森林<br>植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 ( 一重ネット環境 ), 1000m <sup>2</sup> 以上, 受けない | 695.900   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 35 号 |
| 水平排水材設置<br>t=3mm ホリフィル EX-60 同等品以上                                                 | 1,174.500 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 10 号 |
| 残土移動<br>ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし       | 3,747.000 | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 13 号 |
| 林道工事における盛土<br>路体, 4.0m 以上, 5,000m <sup>3</sup> 未満, 障害なし                            | 3,747.000 | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 18 号 |
| 合 計                                                                                |           |                |     |     |                 |
| ・路面工                                                                               | 1.000     | 式              |     |     |                 |
| ・ ・路面工                                                                             | 1.000     | 式              |     |     |                 |
| ・ ・ ・路面工                                                                           | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり          |
| コンクリート路面工<br>路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m                                              | 481.300   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 26 号 |
| 悪路補正割増<br>使用量の補正係数 4%                                                              | 56.100    | m <sup>3</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 5 号  |
| 溶接金網敷設工<br>φ 6.0 × 150 × 150                                                       | 319.400   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 6 号  |
| 舗装止め丸太工 ( 1 段 )                                                                    | 44.200    | m              |     |     | 単 A<br>S 単 48 号 |
| 目地板<br>30m <sup>2</sup> 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm                                        | 5.200     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 29 号 |
| 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                               | 0.700     | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 34 号 |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|----------------|
| 合 計                                                                                     |         |                |     |     |                |
| ・ 法面保護工                                                                                 | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 法面保護工                                                                               | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 法面保護工<br>本線                                                                       | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 【法面工 (植生補工)】森林<br>植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, -   | 112.100 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 36号 |
| 【法面工 (珪砂・コンクリート吹付工)】森林<br>珪砂吹付工,厚7cm,500m <sup>2</sup> 以上1,000m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工 | 917.600 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 37号 |
| 合 計                                                                                     |         |                |     |     |                |
| ・ 擁壁工                                                                                   | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 擁壁工                                                                                 | 1.000   | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 擁壁工 (小型補強土)                                                                       | 1.000   | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 補強材壁面敷設組立締固め等工<br>壁高1.8m 土羽タイプ                                                          | 7.200   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 1号  |
| 補強材壁面敷設組立締固め等工<br>壁高3.0m 土羽タイプ                                                          | 6.000   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 2号  |
| 補強材壁面敷設組立締固め等工<br>壁高3.6m 土羽タイプ                                                          | 7.200   | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 3号  |
| 補強材壁面敷設組立締固め等工<br>壁高4.2m 土羽タイプ                                                          | 25.200  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 4号  |
| 基面整正<br>-                                                                               | 25.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 27号 |
| 合 計                                                                                     |         |                |     |     |                |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)                                                        | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|----------------|
| ・ ・ ・ 擁壁工 (小型補強土)                                                | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 補強材壁面敷設組立締固め等工<br>壁高1.8m 土羽タイプ                                   | 3.600  | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 1号  |
| 補強材壁面敷設組立締固め等工<br>壁高2.4m 土羽タイプ                                   | 20.400 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>T 単 7号  |
| 基面整正<br>-                                                        | 15.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 27号 |
| 合 計                                                              |        |                |     |     |                |
| ・ 道路付属施設工                                                        | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 道路付属施設工                                                      | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 道路付属施設工<br>本線                                              | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| ガードレール設置<br>土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない           | 11.000 | m              |     |     | 単 A<br>S 単 3号  |
| ガードレール設置<br>土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない | 4.000  | m              |     |     | 単 A<br>S 単 4号  |
| 合 計                                                              |        |                |     |     |                |
| ・ 支障木処理工                                                         | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 支障木処理工                                                       | 1.000  | 式              |     |     |                |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>スギ                                                  | 1.000  | 式              |     |     | 1 式当たり         |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| 名 称 ( 規 格 )         | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 11cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 13cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 15cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 16cm | 4.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 17cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 19cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 21cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 22cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 24cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 25cm | 3.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 26cm | 5.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 27cm | 5.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 28cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 29cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 30cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 31cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 32cm | 3.000 | 本  |     |     | 単 A |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 33cm | 4.000 | 本  |     |     | 単 A |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)            | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|----------------------|-------|----|-----|-----|--------|
| スギ 伐採費<br>胸高直径 34cm  | 5.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 35cm  | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 37cm  | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 38cm  | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 39cm  | 4.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 41cm  | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 50cm  | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 52cm  | 3.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 55cm  | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 57cm  | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 80cm  | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 90cm  | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 合 計                  |       |    |     |     |        |
| ・ ・ ・ 伐採費<br>ヒノキ     | 1.000 | 式  |     |     | 1 式当たり |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 15cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 合 計                  |       |    |     |     |        |
|                      |       |    |     |     |        |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|---------------------|-------|----|-----|-----|--------|
| ・・・ 伐採費<br>ザツ       | 1.000 | 式  |     |     | 1 式当たり |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 11cm | 4.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 12cm | 3.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 13cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 14cm | 3.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 15cm | 4.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 16cm | 4.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 17cm | 3.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 18cm | 5.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 19cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 20cm | 5.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 21cm | 3.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 22cm | 1.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 23cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 24cm | 4.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 25cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 26cm | 6.000 | 本  |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 27cm | 2.000 | 本  |     |     | 単 A    |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| 名 称 (規 格)               | 数 量       | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------|-----------|----------------|-----|-----|----------------|
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 29cm     | 1.000     | 本              |     |     | 単 A            |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 30cm     | 2.000     | 本              |     |     | 単 A            |
| 雑木伐採<br>31cm以上          | 14.000    | m3             |     |     | 単 A            |
| 合 計                     |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 根株処理              | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 木材チップ化<br>投入・破砕・チップ材仮置き | 36.800    | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 25号 |
| ダンプトラック運搬 (根株)          | 46.800    | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 38号 |
| ダンプトラック運搬 (チップ)         | 58.900    | m3             |     |     | 単 A<br>S 単 39号 |
| 丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)   | 87.000    | m              |     |     | 単 A<br>S 単 47号 |
| 合 計                     |           |                |     |     |                |
| ・ ・ ・ 枝条片付              | 1.000     | 式              |     |     | 1 式当たり         |
| 枝条片付<br>1 種             | 1,551.200 | m <sup>2</sup> |     |     | 単 A<br>S 単 5号  |
| 合 計                     |           |                |     |     |                |
| ・ 仮設工                   | 1.000     | 式              |     |     |                |
| ・ ・ 仮設工                 | 1.000     | 式              |     |     |                |



|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                  |
| 工事名 | R7 那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型） |

[illegible]

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                          | 数 量                                                     | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|     | *** S単 - 1号 ***                                              |                                                         |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 普通作業員                                                        |                                                         | 人              |                                                   | 1.000 人                             | 当たり算出                        |
|     | 普通作業員                                                        |                                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分<br>普通作業員                              | 1.000                                                   | 人              |                                                   |                                     |                              |
|     | 合 計                                                          |                                                         |                |                                                   |                                     | 算出数量<br>1.000 人              |
|     | 単 価                                                          |                                                         |                |                                                   |                                     |                              |
|     |                                                              |                                                         |                |                                                   |                                     |                              |
|     | *** S単 - 2号 ***                                              |                                                         |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 【法面工 (植生ｺｰﾄﾞ工)】                                              |                                                         | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 当たり算出                        |
|     | 【法面工 (植生ｺｰﾄﾞ工)】<br>植生ｼｰﾄ工,肥料袋無・人工張芝付 (一重ｺｰﾄﾞ環境),500m2以上1000m |                                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 2未満, -                                                       |                                                         |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 1)施工区分<br>2)ｺｰﾄﾞ区分<br>3)施工規模<br>4)時間の制約                      | 植生ｼｰﾄ工<br>肥料袋無・人工張芝付 (一重ｺｰﾄﾞ環境)<br>500m2以上1000m2未満<br>- |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 植生ｼｰﾄ工<br>肥料袋無・人工張芝付 (一重ｺｰﾄﾞ環境)                              | 1.100                                                   | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     | 合 計                                                          |                                                         |                |                                                   |                                     | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                          |                                                         | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     |                                                              |                                                         |                |                                                   |                                     |                              |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                                                                  | 数 量             | 単位 | 単 価                                                   | 金 額                                    | 備 考             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
|     | *** S 単 - 3号 ***                                                     |                 |    |                                                       |                                        |                 |
|     | ガードレール設置                                                             |                 | m  |                                                       | 1.000 m                                | 当たり算出           |
|     | 【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない             |                 |    | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                 |
|     | 1) 建込区分                                                              | 土中建込            |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 2) 塗装・規格                                                             | 塗装品C-4E         |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 3) 施工規模                                                              | 21m未満           |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 4) 時間的制約                                                             | -               |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 5) 夜間作業                                                              | 無し              |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 6) 施工区分                                                              | 直線部             |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 7) 支柱区分                                                              | 直支柱             |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 8) 材料費の控除                                                            | しない             |    |                                                       |                                        |                 |
|     | ガードレール設置 ( 土中建込 )<br>塗装品 ( 白色 ) C-4E                                 | 1.600           | m  |                                                       |                                        |                 |
|     | 合 計                                                                  |                 |    |                                                       |                                        | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                                                                  |                 | m  |                                                       |                                        |                 |
|     |                                                                      |                 |    |                                                       |                                        |                 |
|     | *** S 単 - 4号 ***                                                     |                 |    |                                                       |                                        |                 |
|     | ガードレール設置                                                             |                 | m  |                                                       | 1.000 m                                | 当たり算出           |
|     | 【ガードレール設置】<br>土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 曲線部 ( 半径30m以下 ), 直支柱, しない |                 |    | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間の制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                 |
|     | 1) 建込区分                                                              | 土中建込            |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 2) 塗装・規格                                                             | 塗装品C-4E         |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 3) 施工規模                                                              | 21m未満           |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 4) 時間的制約                                                             | -               |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 5) 夜間作業                                                              | 無し              |    |                                                       |                                        |                 |
|     | 6) 施工区分                                                              | 曲線部 ( 半径30m以下 ) |    |                                                       |                                        |                 |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                   | 数 量                          | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                    | 直支柱<br>しない                   |                |                          |                        |                                |
|     | ガードレール設置(土中建込)<br>塗装品 ( 白色 ) C-4E                     | 1.760                        | m              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                                   |                              |                |                          |                        | 算出数量<br>1.000 m                |
|     | 単 価                                                   |                              | m              |                          |                        |                                |
|     |                                                       |                              |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 5号 ***                                       |                              |                |                          |                        |                                |
|     | 枝条片付                                                  |                              | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 枝条片付<br>1 種                                           |                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 1)植生区分<br>2)山林砂防工 ( 普通作業員 )                           | 1 種<br>普通作業員                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 普通作業員                                                 | 0.420                        | 人              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                                   |                              |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                   |                              | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                                       |                              |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 6号 ***                                       |                              |                |                          |                        |                                |
|     | 地山掘削工 ( 床堀 )                                          |                              | m3             |                          | 1.000 日                | 当たり算出                          |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 |                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 性土・礫質土,障害なし                                           |                              |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分                                  | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 |                |                          |                        |                                |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                 | 数 量                 | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|-------------------------------------|---------------------|-----|--------------|------------|-------------------|
|     | 3)制限区分                              | -                   |     |              |            |                   |
|     | 4)土質区分                              | 砂・砂質土・粘性土・礫質土       |     |              |            |                   |
|     | 5)障害区分                              | 障害なし                |     |              |            |                   |
|     | バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]            | 1.490               | 供用日 |              |            | <損料>              |
|     | 運転手 (特殊)                            | 1.000               | 人   |              |            |                   |
|     | 軽油<br>バックホウ給油                       | 65.000              | L   |              |            |                   |
|     | 合 計                                 |                     |     |              |            | 算出数量<br>97.000 m3 |
|     | 単 価                                 |                     | m3  |              |            |                   |
|     |                                     |                     |     |              |            |                   |
|     | *** S単 - 7号 ***                     |                     |     |              |            |                   |
|     | 地山掘削工 (切取)                          |                     | m3  |              | 1.000 日    | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)                      |                     |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 |                     |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|     | 性土・礫質土,障害なし                         |                     |     | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     |                                     |                     |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 1)作業種別区分                            | 地山の掘削               |     |              |            |                   |
|     | 2)施工土量区分                            | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |              |            |                   |
|     | 3)制限区分                              | -                   |     |              |            |                   |
|     | 4)土質区分                              | 砂・砂質土・粘性土・礫質土       |     |              |            |                   |
|     | 5)障害区分                              | 障害なし                |     |              |            |                   |
|     | バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]            | 1.490               | 供用日 |              |            | <損料>              |
|     | 運転手 (特殊)                            | 1.000               | 人   |              |            |                   |
|     | 軽油<br>バックホウ給油                       | 65.000              | L   |              |            |                   |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                                      | 数 量                              | 単位  | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|     | 合 計                                                                      |                                  |     |                                                   |                                     | 算出数量<br>97.000 m3 |
|     | 単 価                                                                      |                                  | m3  |                                                   |                                     |                   |
|     |                                                                          |                                  |     |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S単 - 8号 ***                                                          |                                  |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 掘削土積込                                                                    |                                  | m3  |                                                   | 1.000 日                             | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂<br>質土・粘性土・礫質土,障害なし |                                  |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分                                                     | ルーズな状態の積込<br>林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 3)制限区分<br>4)土質区分<br>5)障害区分                                               | -<br>砂・砂質土・粘性土・礫質土<br>障害なし       |     |                                                   |                                     |                   |
|     | バックホウ[ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                                                | 1.490                            | 供用日 |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | 運転手 (特殊)                                                                 | 1.000                            | 人   |                                                   |                                     |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                             | 65.000                           | L   |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                                                                      |                                  |     |                                                   |                                     | 算出数量<br>90.000 m3 |
|     | 単 価                                                                      |                                  | m3  |                                                   |                                     |                   |
|     |                                                                          |                                  |     |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S単 - 9号 ***                                                          |                                  |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 地山掘削工 (床掘)                                                               |                                  | m3  |                                                   | 1.000 日                             | 当たり算出             |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                                                           | 数 量                                                 | 単位  | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害<br>なし |                                                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分<br>3)制限区分<br>4)土質区分<br>5)障害区分            | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満<br>-<br>軟岩( )A<br>障害なし |     |                                                   |                                     |                   |
|     | バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                                      | 1.490                                               | 供用日 |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                    | 1.000                                               | 人   |                                                   |                                     |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾙ給油                                                  | 65.000                                              | L   |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                                                           |                                                     |     |                                                   |                                     | 算出数量<br>73.000 m3 |
|     | 単 価                                                           |                                                     | m3  |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S単 - 10号 ***                                              |                                                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 地山掘削工 ( 側溝堀 )                                                 |                                                     | m3  |                                                   | 1.000 日                             | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害<br>なし |                                                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分<br>2)施工土量区分<br>3)制限区分<br>4)土質区分<br>5)障害区分            | 地山の掘削<br>林道工事での施工土量5,000m3未満<br>-<br>軟岩( )A<br>障害なし |     |                                                   |                                     |                   |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                                                           | 数 量                 | 単位  | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|     | ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型                                        | 1.490               | 供用日 |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                    | 1.000               | 人   |                                                   |                                     |                   |
|     | 軽油<br>ハットル給油                                                  | 65.000              | L   |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                                                           |                     |     |                                                   |                                     | 算出数量<br>73.000 m3 |
|     | 単 価                                                           |                     | m3  |                                                   |                                     |                   |
|     |                                                               |                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S 単 - 11号 ***                                             |                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 地山掘削工 ( 切取 )                                                  |                     | m3  |                                                   | 1.000 日                             | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害<br>なし |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分                                                      | 地山の掘削               |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 2)施工土量区分                                                      | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 3)制限区分                                                        | -                   |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 4)土質区分                                                        | 軟岩( )A              |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 5)障害区分                                                        | 障害なし                |     |                                                   |                                     |                   |
|     | ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型                                        | 1.490               | 供用日 |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                    | 1.000               | 人   |                                                   |                                     |                   |
|     | 軽油<br>ハットル給油                                                  | 65.000              | L   |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                                                           |                     |     |                                                   |                                     | 算出数量<br>73.000 m3 |
|     | 単 価                                                           |                     | m3  |                                                   |                                     |                   |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                                      | 数 量                 | 単位  | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                          |                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S 単 - 12号 ***                                                        |                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 掘削土取除き                                                                   |                     | m3  |                                                   | 1.000 日                             | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂<br>質土・粘性土・礫質土,障害なし |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)作業種別区分                                                                 | ルーズな状態の積込           |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 2)施工土量区分                                                                 | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 3)制限区分                                                                   | -                   |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 4)土質区分                                                                   | 砂・砂質土・粘性土・礫質土       |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 5)障害区分                                                                   | 障害なし                |     |                                                   |                                     |                   |
|     | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｶｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]                                                | 1.490               | 供用日 |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                                               | 1.000               | 人   |                                                   |                                     |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                                                            | 65.000              | L   |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                                                                      |                     |     |                                                   |                                     | 算出数量<br>90.000 m3 |
|     | 単 価                                                                      |                     | m3  |                                                   |                                     |                   |
|     |                                                                          |                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S 単 - 13号 ***                                                        |                     |     |                                                   |                                     |                   |
|     | 残土移動                                                                     |                     | m3  |                                                   | 1.000 日                             | 当たり算出             |
|     | バックホウ掘削積込み(土砂)<br>ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂<br>質土・粘性土・礫質土,障害なし |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                     | 数 量                 | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|-----|-------------------------|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 1)作業種別区分                | ルーズな状態の積込           |     |                          |                       |                   |
|     | 2)施工土量区分                | 林道工事での施工土量5,000m3未満 |     |                          |                       |                   |
|     | 3)制限区分                  | -                   |     |                          |                       |                   |
|     | 4)土質区分                  | 砂・砂質土・粘性土・礫質土       |     |                          |                       |                   |
|     | 5)障害区分                  | 障害なし                |     |                          |                       |                   |
|     | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 1.490               | 供用日 |                          |                       | <損料>              |
|     | 運転手 (特殊)                | 1.000               | 人   |                          |                       |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油            | 65.000              | L   |                          |                       |                   |
|     | 合 計                     |                     |     |                          |                       | 算出数量<br>90.000 m3 |
|     | 単 価                     |                     | m3  |                          |                       |                   |
|     |                         |                     |     |                          |                       |                   |
|     | *** S単 - 14号 ***        |                     |     |                          |                       |                   |
|     | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) |                     | m3  |                          | 10.000 m3             | 当たり算出             |
|     | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|     | 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土      |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 1)作業内容                  | 林道工事                |     |                          |                       |                   |
|     | 2)土質区分                  | 砂・砂質土・粘性土・礫質土       |     |                          |                       |                   |
|     | 普通作業員                   | 0.180               | 人   |                          |                       |                   |
|     | バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型] | 0.140               | 供用日 |                          |                       | <損料>              |
|     | 運転手 (特殊)                | 0.090               | 人   |                          |                       |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油            | 6.000               | L   |                          |                       |                   |
|     | 合 計                     |                     |     |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                       | 数 量          | 単位  | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|-----|---------------------------|--------------|-----|--------------|------------|-------------------|
|     | 単 価                       |              | m3  |              |            |                   |
|     |                           |              |     |              |            |                   |
|     | *** S 単 - 15号 ***         |              |     |              |            |                   |
|     | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)   |              | m3  |              | 10.000 m3  | 当たり算出             |
|     | 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)   |              |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A         |              |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|     | 1)作業内容                    | 林道工事         |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)土質区分                    | 岩塊・玉石・軟岩( )A |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | 普通作業員                     |              |     |              |            |                   |
|     |                           | 0.260        | 人   |              |            |                   |
|     | ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型    |              |     |              |            | <損料>              |
|     |                           | 0.190        | 供用日 |              |            |                   |
|     | 運転手 ( 特殊 )                |              |     |              |            |                   |
|     |                           | 0.120        | 人   |              |            |                   |
|     | 軽油                        |              |     |              |            |                   |
|     | ハットル給油                    |              | L   |              |            |                   |
|     |                           | 8.000        |     |              |            |                   |
|     | 合 計                       |              |     |              |            | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                       |              | m3  |              |            |                   |
|     |                           |              |     |              |            |                   |
|     | *** S 単 - 16号 ***         |              |     |              |            |                   |
|     | 大型ブレーカ(岩石工)               |              | m3  |              | 10.000 m3  | 当たり算出             |
|     | 大型ブレーカ(岩石工)               |              |     | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|     | 掘削(切土),軟岩( )              |              |     | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|     | 1)作業区分                    | 掘削(切土)       |     | 時間の制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 2)岩分類                     | 軟岩( )        |     | 夜間制約作業時間:0.0 |            |                   |
|     | ハッパ杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] |              |     |              |            | <損料>              |
|     |                           | 1.020        | 時間  |              |            |                   |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                                      | 数 量               | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|     | 大型ブレード(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず) [油圧式]                 | 0.170             | 日   |                          |                       | <損料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                               | 0.170             | 人   |                          |                       |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                            | 15.000            | L   |                          |                       |                   |
|     | ポイントチゼル<br>油圧大型ブレードﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級 | 0.010             | 本   |                          |                       |                   |
|     | 合 計                                      |                   |     |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                      |                   | m3  |                          |                       |                   |
|     |                                          |                   |     |                          |                       |                   |
|     | *** S単 - 17号 ***                         |                   |     |                          |                       |                   |
|     | 林道工事における盛土                               |                   | m3  |                          | 100.000 m3            | 当たり算出             |
|     | 林道工事における盛土<br>路床,4.0m以上,5.000m3未満,障害なし   |                   |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|     | 1)工種区分<br>2)施工幅員                         | 路床<br>4.0m以上      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                   |
|     | 3)施工土量<br>4)障害の有無                        | 5,000m3未満<br>障害なし |     |                          |                       |                   |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員)       | あり<br>普通作業員       |     |                          |                       |                   |
|     | ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]                | 1.210             | 供用日 |                          |                       | <損料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                               | 0.740             | 人   |                          |                       |                   |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰ給油                            | 51.000            | L   |                          |                       |                   |
|     | 振動ｸﾗｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]        | 1.370             | 日   |                          |                       | <賃料>              |
|     | 運転手 ( 特殊 )                               | 0.740             | 人   |                          |                       |                   |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                   |
| 工事名 | R 7 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型) |

| コード | 名 称                                    | 数 量               | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------|
|     | 軽油<br>ハトリ給油                            | 11.000            | L   |                          |                       |                    |
|     | 普通作業員                                  | 0.200             | 人   |                          |                       |                    |
|     | 合 計                                    |                   |     |                          |                       | 算出数量<br>100.000 m3 |
|     | 単 価                                    |                   | m3  |                          |                       |                    |
|     |                                        |                   |     |                          |                       |                    |
|     | *** S単 - 18号 ***                       |                   |     |                          |                       |                    |
|     | 林道工事における盛土                             |                   | m3  |                          | 100.000 m3            | 当たり算出              |
|     | 林道工事における盛土<br>路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし |                   |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
|     | 1)工種区分<br>2)施工幅員                       | 路体<br>4.0m以上      |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                    |
|     | 3)施工土量<br>4)障害の有無                      | 5,000m3未満<br>障害なし |     |                          |                       |                    |
|     | 5)長期割引単価区分(賃料機械)<br>6)山林砂防工(普通作業員)     | あり<br>普通作業員       |     |                          |                       |                    |
|     | バックホ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・超低騒音型]                | 0.980             | 供用日 |                          |                       | <損料>               |
|     | 運転手(特殊)                                | 0.600             | 人   |                          |                       |                    |
|     | 軽油<br>ハトリ給油                            | 41.000            | L   |                          |                       |                    |
|     | 振動ｸｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]      | 1.110             | 日   |                          |                       | <賃料>               |
|     | 運転手(特殊)                                | 0.600             | 人   |                          |                       |                    |
|     | 軽油<br>ハトリ給油                            | 9.000             | L   |                          |                       |                    |
|     | 普通作業員                                  | 0.200             | 人   |                          |                       |                    |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                     | 数 量                            | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 合 計                                     |                                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m3             |
|     | 単 価                                     |                                | m3             |                          |                        |                                |
|     |                                         |                                |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 19号 ***                        |                                |                |                          |                        |                                |
|     | 機械切土法面整形                                |                                | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 機械切土法面整形<br>礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                        | 礫質土<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工 (普通作業員)                         | 普通作業員                          |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                 | 0.500                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                   | 2.100                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | バックホウ[クロー型・排対型(2次)]                     | 5.600                          | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | 運転手 (特殊)                                | 0.950                          | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>バックホウ給油                           | 48.000                         | L              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                     |                                |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                     |                                | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                         |                                |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 20号 ***                        |                                |                |                          |                        |                                |
|     | 機械切土法面整形                                |                                | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                                              | 数 量                                     | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 機械切土法面整形<br>岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                                 | 岩塊・玉石、軟岩( )A<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工 ( 普通作業員 )                                | 普通作業員                                   |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.600                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                            | 3.100                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | バックホウ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]                              | 8.200                                   | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                       | 1.390                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油                                   | 71.000                                  | L              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                              |                                         |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                              |                                         | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                                  |                                         |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 21号 ***                                 |                                         |                |                          |                        |                                |
|     | 盛土法面整形(削取り整形)                                    |                                         | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)     |                                         |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                                 | 礫質土<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)          |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工 ( 普通作業員 )                                | 普通作業員                                   |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                          | 0.100                                   | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                            | 0.500                                   | 人              |                          |                        |                                |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                        | 数 量                          | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | ハッパ杓[加-ラ型・排対型(2次)]                         | 3.100                        | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                 | 0.530                        | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ハットル給油                               | 27.000                       | L              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                        |                              |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                        |                              | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |
|     |                                            |                              |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 22号 ***                           |                              |                |                          |                        |                                |
|     | 盛土法面整形(削取り整形)                              |                              | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 盛土法面整形(削取り整形)<br>礫質土、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 1)土質区分<br>2)規格区分                           | 礫質土<br>バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 3)山林砂防工 ( 普通作業員)                           | 普通作業員                        |                |                          |                        |                                |
|     | 土木一般世話役                                    | 0.100                        | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                                      | 0.500                        | 人              |                          |                        |                                |
|     | ハッパ杓[加-ラ型・排対型(2次)]                         | 2.300                        | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | 運転手 ( 特殊 )                                 | 0.390                        | 人              |                          |                        |                                |
|     | 軽油<br>ハットル給油                               | 35.000                       | L              |                          |                        |                                |
|     | 合 計                                        |                              |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                        |                              | m <sup>2</sup> |                          |                        |                                |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                     | 数 量            | 単位       | 単 価                                                   | 金 額                                    | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|     |                                                         |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | *** S 単 - 23号 ***                                       |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | ダンプトラック運搬                                               |                | m3       |                                                       | 1.000 時間                               | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.6km, バックハウ 山積0.45 |                |          | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |                   |
|     | m3                                                      |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 1) 車種区分                                                 | 10 t 車         |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 2) 土質区分                                                 | 粘性土・砂・砂質土・礫質土  |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 3) 積載土量 (q)                                             | 5.300m3        |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 4) 片道運搬距離 (L)                                           | 0.600km        |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 5) 積込機械区分                                               | バックハウ 山積0.45m3 |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 6) 運搬状況区分                                               | 上記以外の運搬        |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 7) 路面条件区分                                               | 路面条件 普通        |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 運転手 (一般)                                                |                | 0.170 人  |                                                       |                                        |                   |
|     | 軽油                                                      |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | ハートル給油                                                  |                | 9.800 L  |                                                       |                                        |                   |
|     | ダンプトラック[オールド・ディーゼル]                                     |                | 1.000 時間 |                                                       |                                        | <損料>              |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)                                      |                | 時間       |                                                       |                                        |                   |
|     |                                                         |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | 合 計                                                     |                |          |                                                       |                                        | 算出数量<br>11.900 m3 |
|     | 単 価                                                     |                | m3       |                                                       |                                        |                   |
|     |                                                         |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | *** S 単 - 24号 ***                                       |                |          |                                                       |                                        |                   |
|     | ダンプトラック運搬                                               |                | m3       |                                                       | 1.000 時間                               | 当たり算出             |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                            | 数 量                       | 単位    | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考              |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|     | ダンプトラック運搬<br>10 t 車, 軟岩, 0.6km, バックハウ 山積0.45m3 |                           |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)車種区分<br>2)土質区分                               | 10 t 車<br>軟岩              |       |                                                   |                                     |                  |
|     | 3)積載土量(q)<br>4)片道運搬距離(L)                       | 4.300m3<br>0.600km        |       |                                                   |                                     |                  |
|     | 5)積込機械区分<br>6)運搬状況区分                           | バックハウ 山積0.45m3<br>上記以外の運搬 |       |                                                   |                                     |                  |
|     | 7)路面条件区分                                       | 路面条件 普通                   |       |                                                   |                                     |                  |
|     | 運転手 (一般)                                       |                           | 0.170 | 人                                                 |                                     |                  |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                   |                           | 9.800 | L                                                 |                                     |                  |
|     | ダンプトラック[オロード・ディーゼル]                            |                           | 1.000 | 時間                                                |                                     | <損料>             |
|     | タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)                              |                           |       | 時間                                                |                                     |                  |
|     | 合 計                                            |                           |       |                                                   |                                     | 算出数量<br>9.700 m3 |
|     | 単 価                                            |                           |       | m3                                                |                                     |                  |
|     |                                                |                           |       |                                                   |                                     |                  |
|     | *** S 単 - 25号 ***                              |                           |       |                                                   |                                     |                  |
|     | 木材チップ化                                         |                           | m3    |                                                   | 10.000 m3                           | 当たり算出            |
|     | 木材チップ化<br>投入・破碎・チップ材仮置き                        |                           |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                  |
|     | 1)作業区分                                         | 投入・破碎・チップ材仮置き             |       |                                                   |                                     |                  |
|     | 自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]                                |                           | 2.000 | 時間                                                |                                     | <損料>             |
|     | 運転手 (特殊)                                       |                           | 0.380 | 人                                                 |                                     |                  |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                           | 数 量                           | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考               |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油                                                  | 54.000                        | L              |                                                   |                                     |                   |
|     | 掴み装置                                                          | 2.000                         | 時間             |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | バック杓[クロー型・排対型(1次)]                                            | 2.000                         | 時間             |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | 運転手 (特殊)                                                      | 0.340                         | 人              |                                                   |                                     |                   |
|     | 軽油<br>ハートル給油                                                  | 17.000                        | L              |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                                                           |                               |                |                                                   |                                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                                           |                               | m3             |                                                   |                                     |                   |
|     |                                                               |                               |                |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S単 - 26号 ***                                              |                               |                |                                                   |                                     |                   |
|     | コンクリート路面工                                                     |                               | m <sup>2</sup> |                                                   | 100.000 m <sup>2</sup>              | 当たり算出             |
|     | コンクリート路面工<br>路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m                           |                               |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)路盤紙敷設区分<br>2)溶接金網敷設区分<br>3)厚さ(m)<br>4)コンクリートコード(単位:m3)      | 路盤紙敷設なし<br>溶接金網敷設なし<br>0.150m |                |                                                   |                                     |                   |
|     | 5)路盤紙コード(単位:m <sup>2</sup> )<br>6)溶接金網コード(単位:m <sup>2</sup> ) |                               |                |                                                   |                                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                                       | 0.200                         | 人              |                                                   |                                     |                   |
|     | 特殊作業員                                                         | 2.300                         | 人              |                                                   |                                     |                   |
|     | 普通作業員                                                         | 3.500                         | 人              |                                                   |                                     |                   |
|     | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)      | 15.600                        | m3             |                                                   |                                     |                   |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                               | 数 量                | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                            |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|     | 諸雑費<br>5%                         | 0.050              |                |                          |                       |                                |
|     | 合 計                               |                    |                |                          |                       | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                               |                    | m <sup>2</sup> |                          |                       |                                |
|     | *** S単 - 27号 ***                  |                    |                |                          |                       |                                |
|     | 基面整正                              |                    | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出                          |
|     | SP 基面整正 森林<br>-                   |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
|     |                                   |                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                                |
|     | 1)-<br>2)普通作業員(山林砂防工)             | -<br>普通作業員         |                |                          |                       |                                |
|     | 単 価                               |                    | m <sup>2</sup> |                          |                       |                                |
|     | *** S単 - 28号 ***                  |                    |                |                          |                       |                                |
|     | 埋戻し                               |                    | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出                          |
|     | SP 埋戻し 森林<br>最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                |
|     |                                   |                    |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                                |
|     | 1)施工方法<br>2)土質                    | 最大埋戻幅1m以上4m未満<br>- |                |                          |                       |                                |
|     | 3)締固めの有無<br>4)長期割引単価区分            | -<br>あり            |                |                          |                       |                                |
|     | 5)普通作業員(山林砂防工)                    | 普通作業員              |                |                          |                       |                                |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                                                         | 数 量                       | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考 |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|     | 単 価                                                         |                           | m3             |                                                   |                                     |     |
|     |                                                             |                           |                |                                                   |                                     |     |
|     | *** S 単 - 29号 ***                                           |                           |                |                                                   |                                     |     |
|     | 目地板                                                         |                           | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出          |     |
|     | SP 目地板 森林<br>30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm                        |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の種類                                      | 30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 t=10mm |                |                                                   |                                     |     |
|     | 3)普通作業員(山林砂防工)                                              | 普通作業員                     |                |                                                   |                                     |     |
|     | 単 価                                                         |                           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |     |
|     |                                                             |                           |                |                                                   |                                     |     |
|     | *** S 単 - 30号 ***                                           |                           |                |                                                   |                                     |     |
|     | SP コンクリート 森林                                                |                           | m3             |                                                   | 1.000 m3 当たり算出                      |     |
|     | SP コンクリート 森林<br>小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉) |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |     |
|     | 1)構造物種別<br>2)打設工法                                           | 小型構造物<br>人力打設             |                |                                                   |                                     |     |
|     | 3)設計日打設量<br>4)養生工の種類                                        | -<br>一般養生                 |                |                                                   |                                     |     |
|     | 5)圧送管延長距離区分<br>6)現場内小運搬の有無                                  | -<br>無し                   |                |                                                   |                                     |     |
|     | 7)打設高さ、水平打設距離<br>8)コンクリート規格                                 | -<br>18-8-40(高炉)          |                |                                                   |                                     |     |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                             | 数 量          | 単位             | 単 価                                                   | 金 額                                    | 備 考   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
|     | 10) 普通作業員 (山林砂防工)                                               | 普通作業員        |                |                                                       |                                        |       |
|     | 単 価                                                             |              | m3             |                                                       |                                        |       |
|     | *** S 単 - 31号 ***                                               |              |                |                                                       |                                        |       |
|     | SP コンクリート 森林                                                    |              | m3             |                                                       | 1.000 m3                               | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート 森林<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉) |              |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |       |
|     | 1) 構造物種別                                                        | 無筋・鉄筋構造物     |                |                                                       |                                        |       |
|     | 2) 打設工法                                                         | 人力打設         |                |                                                       |                                        |       |
|     | 3) 設計日打設量                                                       | -            |                |                                                       |                                        |       |
|     | 4) 養生工の種類                                                       | 一般養生         |                |                                                       |                                        |       |
|     | 5) 圧送管延長距離区分                                                    | -            |                |                                                       |                                        |       |
|     | 6) 現場内小運搬の有無                                                    | 無し           |                |                                                       |                                        |       |
|     | 7) 打設高さ、水平打設距離                                                  | -            |                |                                                       |                                        |       |
|     | 8) コンクリート規格                                                     | 18-8-40 (高炉) |                |                                                       |                                        |       |
|     | 10) 普通作業員 (山林砂防工)                                               | 普通作業員        |                |                                                       |                                        |       |
|     | 単 価                                                             |              | m3             |                                                       |                                        |       |
|     | *** S 単 - 32号 ***                                               |              |                |                                                       |                                        |       |
|     | SP 型枠 森林                                                        |              | m <sup>2</sup> |                                                       | 1.000 m <sup>2</sup>                   | 当たり算出 |
|     | SP 型枠 森林<br>一般型枠, 小型構造物                                         |              |                | 基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上<br>制約作業時間: 0.0 |       |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                   | 数 量                       | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考   |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類<br>3)普通作業員(山林砂防工) | 一般型枠<br>小型構造物<br>普通作業員    |                |                                                   |                                     |       |
|     | 単 価                                   |                           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |       |
|     | *** S 単 - 33号 ***                     |                           |                |                                                   |                                     |       |
|     | SP 型枠 森林                              |                           | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 当たり算出 |
|     | SP 型枠 森林<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物             |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類<br>3)普通作業員(山林砂防工) | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物<br>普通作業員 |                |                                                   |                                     |       |
|     | 単 価                                   |                           | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |       |
|     | *** S 単 - 34号 ***                     |                           |                |                                                   |                                     |       |
|     | 型枠                                    |                           | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 当たり算出 |
|     | SP 型枠 森林<br>一般型枠,均しコンクリート             |                           |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |       |
|     | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類<br>3)普通作業員(山林砂防工) | 一般型枠<br>均しコンクリート<br>普通作業員 |                |                                                   |                                     |       |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                              | 数 量                          | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考                          |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|     | 単 価                                                              |                              | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     |                                                                  |                              |                |                                                   |                                     |                              |
|     | *** S 単 - 35号 ***                                                |                              |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 【法面工 (植生補工)】森林                                                   |                              | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出          |                              |
|     | 【法面工 (植生補工)】森林<br>植生シート工,肥料袋無・人工張芝付 (一重補環境),1000m2以上,受<br>けない    |                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)施工区分<br>2)補区分                                                  | 植生シート工<br>肥料袋無・人工張芝付 (一重補環境) |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 3)施工規模<br>4)時間の制約                                                | 1000m2以上<br>受けない             |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 植生シート工<br>肥料袋無・人工張芝付 (一重補環境)                                     | 1.000                        | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     | 合 計                                                              |                              |                |                                                   |                                     | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                              |                              | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     |                                                                  |                              |                |                                                   |                                     |                              |
|     | *** S 単 - 36号 ***                                                |                              |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 【法面工 (植生補工)】森林                                                   |                              | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出          |                              |
|     | 【法面工 (植生補工)】森林<br>植生マット工,肥料袋付・人工張芝付 (二重補),500m2以上1000m2未<br>満, - |                              |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)施工区分<br>2)補区分                                                  | 植生マット工<br>肥料袋付・人工張芝付 (二重補)   |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 3)施工規模<br>4)時間の制約                                                | 500m2以上1000m2未満<br>-         |                |                                                   |                                     |                              |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                                                                 | 数 量                                        | 単位             | 単 価                   | 金 額                   | 備 考                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
|     | 植生マット工<br>肥料袋付・人工張芝付(二重衿付)                                                          | 1.100                                      | m <sup>2</sup> |                       |                       |                              |
|     | 合 計                                                                                 |                                            |                |                       |                       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                                                 |                                            | m <sup>2</sup> |                       |                       |                              |
|     |                                                                                     |                                            |                |                       |                       |                              |
|     | *** S単 - 37号 ***                                                                    |                                            |                |                       |                       |                              |
|     | 【法面工 (珉珉・珉珉吹付工)】森林                                                                  |                                            | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出                        |
|     | 【法面工 (珉珉・珉珉吹付工)】森林<br>珉珉吹付工,厚7cm,500m <sup>2</sup> 以上1,000m <sup>2</sup> 未満, -, 吹付工 |                                            |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
|     | 1)作業区分                                                                              | 珉珉吹付工                                      |                | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0            |                              |
|     | 2)規格・仕様                                                                             | 厚7cm                                       |                | 夜間制約作業時間:0.0          |                       |                              |
|     | 3)施工規模                                                                              | 500m <sup>2</sup> 以上1,000m <sup>2</sup> 未満 |                |                       |                       |                              |
|     | 4)時間の制約                                                                             | -                                          |                |                       |                       |                              |
|     | 5)吹付区分                                                                              | 吹付工                                        |                |                       |                       |                              |
|     | モルタル吹付<br>厚7cm                                                                      | 1.100                                      | m <sup>2</sup> |                       |                       |                              |
|     | 合 計                                                                                 |                                            |                |                       |                       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                                                                                 |                                            | m <sup>2</sup> |                       |                       |                              |
|     |                                                                                     |                                            |                |                       |                       |                              |
|     | *** S単 - 38号 ***                                                                    |                                            |                |                       |                       |                              |
|     | ダンプトラック運搬 (根株)                                                                      |                                            | m3             |                       | 1.000 時間              | 当たり算出                        |
|     | ダンプトラック運搬 (根株、チップ)                                                                  |                                            |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
|     | 1)車種区分                                                                              | 10 t 車                                     |                | 時間の制約:なし              | 制約作業時間:0.0            |                              |
|     | 2)土質区分                                                                              | 根株、チップ                                     |                | 夜間制約作業時間:0.0          |                       |                              |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                   | 数 量                  | 単位    | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考               |
|-----|-----------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|     | 3)積載量(q)              | 9.400m3              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 4)片道運搬距離 (L)          | 0.500km              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 5)積込機械区分              | 木材(根株)ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3  |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 6)運搬状況区分              | 上記以外の運搬              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 7)路面条件区分              | 路面条件 良好              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 運転手 (一般)              |                      | 0.170 | 人                                                 |                                     |                   |
|     | 軽油                    |                      |       |                                                   |                                     |                   |
|     | ﾊﾞﾄﾚｰ給油               | 9.800                | L     |                                                   |                                     |                   |
|     | ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾄﾛｰ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] | 1.000                | 時間    |                                                   |                                     | <損料>              |
|     | ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)    |                      | 時間    |                                                   |                                     |                   |
|     | 合 計                   |                      |       |                                                   |                                     | 算出数量<br>20.300 m3 |
|     | 単 価                   |                      | m3    |                                                   |                                     |                   |
|     |                       |                      |       |                                                   |                                     |                   |
|     | *** S単 - 39号 ***      |                      |       |                                                   |                                     |                   |
|     | ダンプトラック運搬 (チップ)       |                      | m3    |                                                   | 1.000 時間                            | 当たり算出             |
|     | ダンプトラック運搬 (根株、チップ)    |                      |       | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|     | 1)車種区分                | 10 t 車               |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 2)土質区分                | 根株、チップ               |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 3)積載量(q)              | 9.400m3              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 4)片道運搬距離 (L)          | 0.500km              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 5)積込機械区分              | 木材(チップ)ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.8m3 |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 6)運搬状況区分              | 上記以外の運搬              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 7)路面条件区分              | 路面条件 良好              |       |                                                   |                                     |                   |
|     | 運転手 (一般)              |                      | 0.170 | 人                                                 |                                     |                   |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                        | 数 量         | 単位             | 単 価                      | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|----------------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|     | 軽油<br>ハートル給油               | 9.800       | L              |                          |                        |                                |
|     | ダンプトラック[オート・ディーゼル]         | 1.000       | 時間             |                          |                        | <損料>                           |
|     | タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)         |             | 時間             |                          |                        |                                |
|     | 合 計                        |             |                |                          |                        | 算出数量<br>18.100 m3              |
|     | 単 価                        |             | m3             |                          |                        |                                |
|     |                            |             |                |                          |                        |                                |
|     | *** S単 - 40号 ***           |             |                |                          |                        |                                |
|     | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)     |             | m <sup>2</sup> |                          | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)     |             |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上  |                                |
|     | 1)施工機械<br>2)長期割引単価区分(賃料機械) | バックホウ<br>あり |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0             |                                |
|     | 土木一般世話役                    | 1.080       | 人              |                          |                        |                                |
|     | 特殊作業員                      | 2.150       | 人              |                          |                        |                                |
|     | 普通作業員                      | 3.090       | 人              |                          |                        |                                |
|     | バック杓[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]  | 1.400       | 日              |                          |                        | <賃料>                           |
|     | 軽油<br>ハートル給油               | 61.300      | L              |                          |                        |                                |
|     | 運転手 ( 特殊 )                 | 1.080       | 人              |                          |                        |                                |
|     | 諸雑費<br>10%                 | 0.100       |                |                          |                        |                                |
|     | 合 計                        |             |                |                          |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                        | 数 量   | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考                          |
|-----|----------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|     | 単 価                        |       | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     |                            |       |                |                                                   |                                     |                              |
|     | *** S 単 - 41号 ***          |       |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出          |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)壁高 (m)                   | 1.8   |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>壁面材               | 0.833 | 組              |                                                   |                                     |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.039 | 人              |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>製品基準強度30~40未満kN/m | 4.633 | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.072 | 人              |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>植生シート             | 1.667 | m              |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>固定ピン              | 4.389 | 本              |                                                   |                                     |                              |
|     | 合 計                        |       |                |                                                   |                                     | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                        |       | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     |                            |       |                |                                                   |                                     |                              |
|     | *** S 単 - 42号 ***          |       |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出          |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上               |                              |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                        | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                        | 備 考                          |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
|     | 1)壁高 ( m )                 | 3.0   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |                              |
|     | 盛土補強材<br>壁面材               | 0.833 | 組              |                          |                            |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.040 | 人              |                          |                            |                              |
|     | 盛土補強材<br>製品基準強度30～40未満kN/m | 4.637 | m <sup>2</sup> |                          |                            |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.070 | 人              |                          |                            |                              |
|     | 盛土補強材<br>植生シート             | 1.667 | m              |                          |                            |                              |
|     | 盛土補強材<br>固定ピン              | 4.387 | 本              |                          |                            |                              |
|     | 合 計                        |       |                |                          |                            | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                        |       | m <sup>2</sup> |                          |                            |                              |
|     |                            |       |                |                          |                            |                              |
|     | *** S単 - 43号 ***           |       |                |                          |                            |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup> 当たり算出 |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上      |                              |
|     | 1)壁高 ( m )                 | 3.6   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0                 |                              |
|     | 盛土補強材<br>壁面材               | 0.833 | 組              |                          |                            |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.042 | 人              |                          |                            |                              |
|     | 盛土補強材<br>製品基準強度30～40未満kN/m | 5.494 | m <sup>2</sup> |                          |                            |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.072 | 人              |                          |                            |                              |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                        | 数 量   | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                          |
|-----|----------------------------|-------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
|     | 盛土補強材<br>植生シート             | 1.667 | m              |                          |                       |                              |
|     | 盛土補強材<br>固定ピン              | 4.389 | 本              |                          |                       |                              |
|     | 合 計                        |       |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                        |       | m <sup>2</sup> |                          |                       |                              |
|     |                            |       |                |                          |                       |                              |
|     | *** S単 - 44号 ***           |       |                |                          |                       |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出                        |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |       |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
|     | 1)壁高 (m)                   | 4.2   |                | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                              |
|     | 盛土補強材<br>壁面材               | 0.833 | 組              |                          |                       |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.040 | 人              |                          |                       |                              |
|     | 盛土補強材<br>製品基準強度30~40未満kN/m | 5.493 | m <sup>2</sup> |                          |                       |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.086 | 人              |                          |                       |                              |
|     | 盛土補強材<br>植生シート             | 1.667 | m              |                          |                       |                              |
|     | 盛土補強材<br>固定ピン              | 4.388 | 本              |                          |                       |                              |
|     | 合 計                        |       |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                        |       | m <sup>2</sup> |                          |                       |                              |
|     |                            |       |                |                          |                       |                              |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                        | 数 量                | 単位             | 単 価                                               | 金 額                                 | 備 考                          |
|-----|----------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|     | *** S 単 - 45号 ***          |                    |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |                    | m <sup>2</sup> |                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                | 当たり算出                        |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎    |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)壁高 (m)                   | 2.4                |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>壁面材               | 0.833              | 組              |                                                   |                                     |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.042              | 人              |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>製品基準強度30~40未満kN/m | 4.633              | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     | 普通作業員                      | 0.071              | 人              |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>植生シート             | 1.667              | m              |                                                   |                                     |                              |
|     | 盛土補強材<br>固定ピン              | 4.388              | 本              |                                                   |                                     |                              |
|     | 合 計                        |                    |                |                                                   |                                     | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                        |                    | m <sup>2</sup> |                                                   |                                     |                              |
|     | *** S 単 - 46号 ***          |                    |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 丸太筋工 (1段積)                 |                    | m              |                                                   | 10.000 m                            | 当たり算出                        |
|     | 丸太筋工 (1段積)                 |                    |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上<br>制約作業時間:0.0 |                              |
|     | 1)素材区分<br>2)山林砂防工 (普通作業員)  | 購入 (徳島県産)<br>普通作業員 |                |                                                   |                                     |                              |
|     | 3)萱株採取等の計上区分               | 計上しない              |                |                                                   |                                     |                              |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称                             | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|-----|---------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長2.0m        | 4.000                | 本  |                          |                       |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長2.0m        | 5.000                | 本  |                          |                       |                  |
|     | 普通作業員                           | 0.530                | 人  |                          |                       |                  |
|     | 普通作業員                           | 0.190                | 人  |                          |                       |                  |
|     | 合 計                             |                      |    |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                             |                      | m  |                          |                       |                  |
|     |                                 |                      |    |                          |                       |                  |
|     | *** S単 - 47号 ***                |                      |    |                          |                       |                  |
|     | 丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)           |                      | m  |                          | 10.000 m              | 当たり算出            |
|     | 丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)           |                      |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|     | 1)素材区分<br>2)山林砂防工 (普通作業員)       | 購入 ( 徳島県産 )<br>普通作業員 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                  |
|     | 3)施工内容区分                        | 丸太筋工                 |    |                          |                       |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長2.0m        | 10.000               | 本  |                          |                       |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長0.6m        | 15.000               | 本  |                          |                       |                  |
|     | 杉丸太<br>末口径10.0cm × 長0.6m 杭先端加工費 | 15.000               | 本  |                          |                       |                  |
|     | 土木一般世話役                         | 0.110                | 人  |                          |                       |                  |
|     | 普通作業員                           | 0.680                | 人  |                          |                       |                  |
|     | 諸雑費                             | 0.010                |    |                          |                       |                  |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称                                | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|-----|------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
|     | 合 計                                |                  |    |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                |                  | m  |                          |                       |                  |
|     |                                    |                  |    |                          |                       |                  |
|     | *** S単 - 48号 ***                   |                  |    |                          |                       |                  |
|     | 舗装止め丸太工(1段)                        |                  | m  |                          | 10.000 m              | 当たり算出            |
|     | 舗装止め丸太工(1段)                        |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|     | 1)山林砂防工(普通作業員)<br>2)施工内容区分         | 普通作業員<br>舗装止め丸太工 |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0            |                  |
|     | 杉丸太<br>φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き | 5.000            | 本  |                          |                       |                  |
|     | 土木一般世話役                            | 0.020            | 人  |                          |                       |                  |
|     | 普通作業員                              | 0.090            | 人  |                          |                       |                  |
|     | 普通作業員                              | 0.110            | 人  |                          |                       |                  |
|     | 諸雑費                                | 0.300            |    |                          |                       |                  |
|     | 合 計                                |                  |    |                          |                       | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単 価                                |                  | m  |                          |                       |                  |
|     |                                    |                  |    |                          |                       |                  |
|     | *** S単 - 49号 ***                   |                  |    |                          |                       |                  |
|     | 落石防護柵工                             |                  | m  |                          | 10.000 m              | 当たり算出            |
|     | 落石防護柵工                             |                  |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                 |
| 工事名 | R7那林 林開（国債）横石谷山線磯原 那賀町 開設工事（担い手確保型） |

[illegible]

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                   |
| 工事名 | R 7 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型) |

| コード | 名 称 (規 格)              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考                          |
|-----|------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|------------------------------|
|     | *** T単 - 1号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 補強材壁面敷設組立締固め等工         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 壁高1.8m 土羽タイプ           |       |                |     |                      |                              |
|     | 小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 41号                       |
|     | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め) | 1.760 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 40号                       |
|     | 合 計                    |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                    |       | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     |                        |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T単 - 2号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 補強材壁面敷設組立締固め等工         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 壁高3.0m 土羽タイプ           |       |                |     |                      |                              |
|     | 小型補強土壁工(土羽タイプ)壁高60cm毎  | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 42号                       |
|     | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め) | 1.760 | m <sup>2</sup> |     |                      | S単 40号                       |
|     | 合 計                    |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                    |       | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     |                        |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T単 - 3号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 補強材壁面敷設組立締固め等工         |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称 (規 格)               | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額                  | 備 考                          |
|-----|-------------------------|-------|----------------|-----|----------------------|------------------------------|
|     | 壁高3.6m 土羽タイプ            |       |                |     |                      |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 43号                      |
|     | 小型補強土壁工 (まきだし、敷き均し、締固め) | 1.760 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 40号                      |
|     | 合 計                     |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                     |       | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     |                         |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T 単 - 4号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 補強材壁面敷設組立締固め等工          |       | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                        |
|     | 壁高4.2m 土羽タイプ            |       |                |     |                      |                              |
|     | 小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎 | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 44号                      |
|     | 小型補強土壁工 (まきだし、敷き均し、締固め) | 1.760 | m <sup>2</sup> |     |                      | S 単 40号                      |
|     | 合 計                     |       |                |     |                      | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                     |       | m <sup>2</sup> |     |                      |                              |
|     |                         |       |                |     |                      |                              |
|     | *** T 単 - 5号 ***        |       |                |     |                      |                              |
|     | 悪路補正割増                  |       | m <sup>3</sup> |     | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出                        |
|     | 使用量の補正係数4%              |       |                |     |                      |                              |
|     | 悪路補正割増                  | 1.040 |                |     |                      |                              |

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                   |
| 工事名 | R 7 那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型) |

| コード | 名 称 (規 格)               | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-------------------------|---------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | 合 計                     |         |                |     |                        | 算出数量<br>1.000 m3               |
|     | 単 価                     |         | m3             |     |                        |                                |
|     |                         |         |                |     |                        |                                |
|     | *** T単 - 6号 ***         |         |                |     |                        |                                |
|     | 溶接金網敷設工                 |         | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | φ6.0×150×150            |         |                |     |                        |                                |
|     | 溶接金網 丸鉄線<br>6×150×150mm | 110.000 | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     | 普通作業員                   | 2.000   | 人              |     |                        | S単 1号                          |
|     | 合 計                     |         |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                     |         | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                         |         |                |     |                        |                                |
|     | *** T単 - 7号 ***         |         |                |     |                        |                                |
|     | 補強材壁面敷設組立締固め等工          |         | m <sup>2</sup> |     | 1.000 m <sup>2</sup>   | 当たり算出                          |
|     | 壁高2.4m 土羽タイプ            |         |                |     |                        |                                |
|     | 小型補強土壁工(土羽タイプ) 壁高60cm毎  | 1.000   | m <sup>2</sup> |     |                        | S単 45号                         |
|     | 小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)  | 1.760   | m <sup>2</sup> |     |                        | S単 40号                         |
|     | 合 計                     |         |                |     |                        | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup>   |
|     | 単 価                     |         | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                          |
| 工事名 | R 7 那林 林開 ( 国債 ) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 ( 担い手確保型 ) |

| コード | 名 称 ( 規 格 )                                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額     | 備 考             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|---------|-----------------|
|     |                                                                 |       |                |     |         |                 |
|     | *** T 単 - 8 号 ***                                               |       |                |     |         |                 |
|     | 集水升                                                             |       | 基              |     | 1.000 基 | 当たり算出           |
|     |                                                                 |       |                |     |         |                 |
|     | SP コンクリート 森林<br>小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉)    | 0.700 | m <sup>3</sup> |     |         | S 単 30 号        |
|     | SP 型枠 森林<br>一般型枠, 小型構造物                                         | 6.700 | m <sup>2</sup> |     |         | S 単 32 号        |
|     | 合 計                                                             |       |                |     |         | 算出数量<br>1.000 基 |
|     | 単 価                                                             |       | 基              |     |         |                 |
|     |                                                                 |       |                |     |         |                 |
|     | *** T 単 - 9 号 ***                                               |       |                |     |         |                 |
|     | 縦排水路                                                            |       | m              |     | 1.000 m | 当たり算出           |
|     | KU-400<br>角型U字溝<br>KU-400 直壁タイプ                                 | 1.000 | m              |     |         |                 |
|     | SP コンクリート 森林<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉) | 0.100 | m <sup>3</sup> |     |         | S 単 31 号        |
|     | SP 型枠 森林<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                      | 0.200 | m <sup>2</sup> |     |         | S 単 33 号        |
|     | 合 計                                                             |       |                |     |         | 算出数量<br>1.000 m |
|     | 単 価                                                             |       | m              |     |         |                 |
|     |                                                                 |       |                |     |         |                 |

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 事業名 | 森林基盤整備事業 横石谷山線 磯原工区                      |
| 工事名 | R 7 那林 林開 (国債) 横石谷山線磯原 那賀町 開設工事 (担い手確保型) |

| コード | 名 称 (規 格)             | 数 量     | 単位             | 単 価 | 金 額                    | 備 考                            |
|-----|-----------------------|---------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | *** T単 - 10号 ***      |         |                |     |                        |                                |
|     | 水平排水材設置               |         | m <sup>2</sup> |     | 100.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                          |
|     | t=3mm ホリフィルEX-60同等品以上 |         |                |     |                        |                                |
|     | 排水材                   | 105.000 | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     | 普通作業員                 | 0.400   | 人              |     |                        | S単 1号                          |
|     | 合 計                   |         |                |     |                        | 算出数量<br>100.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単 価                   |         | m <sup>2</sup> |     |                        |                                |
|     |                       |         |                |     |                        |                                |
|     | *** T単 - 11号 ***      |         |                |     |                        |                                |
|     | 悪路補正割増                |         | m3             |     | 1.000 m3               | 当たり算出                          |
|     | 使用量の補正係数7%            |         |                |     |                        |                                |
|     | 悪路補正割増                | 1.070   |                |     |                        |                                |
|     | 合 計                   |         |                |     |                        | 算出数量<br>1.000 m3               |
|     | 単 価                   |         | m3             |     |                        |                                |
|     |                       |         |                |     |                        |                                |
|     |                       |         |                |     |                        |                                |
|     |                       |         |                |     |                        |                                |
|     |                       |         |                |     |                        |                                |



## 見積単価一覧表

|                                            |                                     |    |         |    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|----|
| 工事名                                        | R7那林 林開(国債)横石谷山線磯原 那賀町 開設工事(担い手確保型) |    |         |    |
| 名称                                         | 規格                                  | 単位 | 単価      | 備考 |
| ※以下は, 週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。 |                                     |    |         |    |
| 労務費・機械経費(賃料)<br>直接工事費分                     | 4週8休経費補正(労務費5%,機械経費(賃料)4%)          | 式  | 676,000 |    |
| 労務費・機械経費(賃料)<br>共通仮設費分                     | 4週8休経費補正(労務費5%,機械経費(賃料)4%)          | 式  |         |    |
|                                            |                                     |    |         |    |
|                                            |                                     |    |         |    |