

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3		60		
掘削(砂防)	土質:軟岩	m3		10		
積込(ル-ス)	土質:破碎岩, 作業内容:土量50,000m 3未満	m3		20		
残土処理工		式		1		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		190		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		190		
コンクリート堰堤工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		110		
床掘り(掘削(砂防))	土質:軟岩	m3		10		
岩盤清掃		m2		20		
コンクリート側壁工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		4		
型枠		式		1		
足場	安全柵:無し	式		1		
水叩工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		377		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		126		
型枠		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事(1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		10		
運搬処理工		式		1		
殻運搬・処分		m3		10		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm)	m2		465		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 左右山谷 神・下分 砂防工事（1）（担い手確保型） （着手日指定型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		