

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01（橋梁照明灯））

工事名	R 7 吉土 津田川島線他 阿波・市場日開谷他 L E D道路照明灯 工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電気設備		式	1		2,749,903			
道路照明設備工		式	1		2,599,903			
道路照明設備設置工		式	1		2,407,500			
道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):橋梁照明灯,規格(文字入力):LED (KCE050-2),高さ:10m	基	15	160,500	2,407,500		単 1号 暫定単価	
道路照明設備撤去工		式	1		192,403			
道路照明灯撤去 灯具交換	型式(文字入力):橋梁照明灯,規格(文字入力):灯 具	基	15	11,200	168,000		単 2号	
現場発生品運搬(電気) 処分	名称(文字入力):撤去灯具	t	0.23	106,100	24,403		単 3号	
仮設工		式	1		150,000			
交通管理工		式	1		150,000			
交通誘導警備員	B	人日	10	15,000	150,000		単 4号	
直接工事費		式	1		2,749,903			
共通仮設		式	1		777,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		777,000			

設計内訳書（本01（橋梁照明灯））

工事名	R 7 吉土 津田川島線他 阿波・市場日開谷他 L E D道路照明灯				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,526,903		
現場管理費		式	1		2,272,000		
工事原価		式	1		5,798,903		
一般管理費等		式	1		1,330,097		
工事価格		式	1		7,129,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		712,900		
工事費計		式	1		7,841,900		

設計内訳書（本02（その他照明））

工事名	R 7 吉土 津田川島線他 阿波・市場日開谷他 L E D 道路照明灯 工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		473,009		
道路照明設備工		式	1		443,009		
附属施設修繕工		式	1		442,160		
引込開閉器盤修繕 撤去・新設	屋外用ボックス	個	1	65,850	65,850		単 5号
引込柱設置 撤去・新設		基	1	335,700	335,700		単 6号 暫定単価
引込柱基礎設置	D種接地含む	箇所	1	37,360	37,360		単 7号
引込柱基礎撤去		箇所	1	3,250	3,250		単 8号
道路照明設備撤去工		式	1		849		
現場発生品運搬(電気) スクラップ処分		t	0.03	-28,060	-842		単 9号
運搬・処分	Co殻（無筋）	m3	0.4	4,228	1,691		単 10号
仮設工		式	1		30,000		
交通管理工		式	1		30,000		
交通誘導警備員	B	人日	2	15,000	30,000		単 11号

設計内訳書（本02（その他照明））

工事名	R 7 吉土 津田川島線他 阿波・市場日開谷他 L E D道路照明灯					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		473,009			
共通仮設		式	1		134,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		134,000			
純工事費		式	1		607,009			
現場管理費		式	1		392,000			
工事原価		式	1		999,009			
一般管理費等		式	1		229,991			
工事価格		式	1		1,229,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		122,900			
工事費計		式	1		1,351,900			

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	道路照明灯設置 灯具交換	型式(文字入力):橋梁照明灯,規格(文字入力):LED(KCE050-2),高さ:10m	単位	基	単位数量	15	単価	160, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	15	22, 400	336, 000		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	15	131, 000	1, 965, 000		
各種材料費			式	1		106, 340	暫定単価	
合計						2, 407, 340		
単価						160, 500	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	道路照明灯撤去 灯具交換	型式(文字入力):橋梁照明灯,規格(文字入力):灯具	単位	基	単位数量	1	単価	11,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1	11,200	11,200		
合計						11,200		
単価						11,200	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	現場発生品運搬(電気) 処分	名称(文字入力):撤去灯具	単位	t	単位数量	1	単価	106,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,3 7.5km以下	t	1	16,040	16,040		
処分費(t)			t	1	90,000	90,000		
合計						106,040		
単価						106,100	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 000	15, 000		
合計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	引込開閉器盤修繕 撤去・新設	屋外用ボックス	単位	個	単位数量	1	単価	65, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ホール取付)		分電盤(ホール取付), 撤去(不使用)	面	1	10, 650	10, 650		
分電盤取付(ホール取付)		分電盤(ホール取付), 新設	面	1	21, 300	21, 300		
引込開閉器盤ボックス 600×815×160			個	1	33, 900	33, 900		
合計						65, 850		
単価						65, 850	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	引込柱設置 撤去・新設		単位	基	単位数量	1	単価	335,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1	13,600	13,600		
照明用引込柱建込			基	1	314,400	314,400	暫定単価	
自動点滅器取付(ポール取付)		自動点滅器(ポール取付), 移設	個	1	6,048	6,048		
引込ハット			個	1	1,650	1,650		
合計						335,698		
単価						335,700	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	引込柱基礎設置	D種接地含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	37, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	7, 417	7, 417		
材料費(m)		2980円/m	m	1. 9	2, 980	5, 662	スパイラルダクトφ500	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4	36, 340	14, 536		
モルタル 1:3 高炉			m3	0. 05	24, 900	1, 245		
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	375	375		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 460	1, 460		
接地設置		D種接地, 補正あり	極	1	6, 300	6, 300		
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE 16mm			m	1. 3	115	149. 5		
600Vビニル絶縁電線 IV 3. 5mm2			m	3	71. 2	213. 6		
合計						37, 358. 1		
単価						37, 360	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	引込柱基礎撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	3, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	0. 4	8, 125	3, 250		
合計						3, 250		
単価						3, 250	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	現場発生品運搬(電気) スクラップ 処分		単位	t	単位数量	1	単価	-28, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 8 . 5km以下	t	1	3, 637	3, 637		
スクラップ ヘビ ーH1			t	-1	31, 700	-31, 700		
合計						-28, 063		
単価						-28, 060	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	運搬・処分	Co殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 228	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1	2, 428	2, 428			
処分費 (m3)			m3	1	1, 800	1, 800			
合計						4, 228			
単価						4, 228	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	1	15, 000	15, 000			
合計						15, 000			
単価						15, 000	円／人日		