

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 栗山殿野線他 三・山城白川他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		20			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		200			
殻運搬 L=15km	殻種別:舗装版破碎	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
汚泥処分		t		0.02			
不陸整正	補足材:有, M-30	m2		200			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物 小型車割増有, 舗装厚:50mm	m2		200			
オーバーレイ工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 栗山殿野線他 三・山城白川他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13) 小型車割増 ,舗装厚:50mm,平均幅	m2		80			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング		t		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員(B)		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 栗山殿野線他 三・山城白川他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		