

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備(機器単体)							
		式	1				
施設計測・監視制御設備							
		式	1				
強震計測設備							
		式	1				
強震計測装置 埋設型加速度検出器	型式(文字入力):SD-112-3同等品以上, 規格(文字入力):SD-112-3同等品以上						単 1号
		台	1				
収録装置 ADコンバータ・収録装置 収納ラック・スイッチングハブ	収録装置: 6ch以上, サンプリング周波数100. 200. 500. 100H, ADコンバータ 分解能: 24bit, サンプリング周波数1000Hz						単 2号
		台	1				
機器単体 外部表示モニタ	名称(文字入力):外部表示モニタ, 規格(文字入力):RJ45*8、100BASE-TX(IEEE802.3u)/100BASE-T(IEEE80)						単 3号
		台	1				
機器単体費計(工場製作原価)							
		式	1				
通信設備							
		式	1				
施設計測・監視制御設備工							
		式	1				
路面凍結検知設備設置工							
		式	1				
地震観測装置設置工 収録装置	型式(文字入力):6チャンネル以上、サンプリング周波数100. 200. 500. 100H, 規格(文字入力):6チャンネル以上、サンプリング周波数100. 200. 500. 100H						単 4号
		台	1				
地震観測装置設置工 加速度検出器	型式(文字入力):加速度検出器, 規格(文字入力):電磁誘導バック方式						単 5号
		組	1				
地震観測装置設置工 GPSアンテナ	型式(文字入力):加速度検出器, 規格(文字入力):電磁誘導バック方式						単 6号
		組	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
TVモニタ設置	型式(文字入力):490*570*600以上,規格(文字入力):490*570*600以上	台	1				単 7号
配管・配線工		式	1				
屋内配管	管種(文字入力):鋼製電線管・厚鋼電線管G16,径:22mm	m	25				単 8号
屋内配管	管種(文字入力):鋼製電線管・厚鋼電線管G36,径:36mm	m	1				単 9号
屋内配管	管種(文字入力):硬質ビニル電線管VE-54,径:54mm	m	11				単 10号
屋内配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管 17mm,径:17mm	m	1				単 11号
屋内配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管 38mm,径:38mm	m	1				単 12号
屋内配線 露出・端末	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル),心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8.0mm2×3C	m	6				単 13号
屋内配線 加速度検出用専用ケーブル 端末	線種:配線各種	m	10				単 14号
屋内配線 加速度検出用専用ケーブル 管内	線種:配線各種	m	30				単 15号
屋内配線 管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5.5mm2	m	1				単 16号
屋内配線 露出・端末	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:5.5mm2	m	4				単 17号
屋内配線 端末	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),IVケーブル規格:14mm2	m	5				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋内配線 管内	線種: IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格: 14mm ²	m	20				単 19号
屋内配線 同軸ケーブル 5D-FB 端末	線種: 配線各種	m	0.4				単 20号
屋内配線 同軸ケーブル 5D-FB 管内	線種: 配線各種	m	9				単 21号
屋内配線 LANケーブル 端末	線種: 配線各種	m	3				単 22号
屋外配管	管種(文字入力): 鋼製電線管・厚鋼電線管G16, 径: 22mm	m	6				単 23号
屋外配管	管種(文字入力): 硬質ビニル電線間VE-16, 径: 16mm	m	5				単 24号
屋外配管	管種(文字入力): 硬質ビニル電線間VE-42, 径: 42mm	m	140				単 25号
屋外配管	管種(文字入力): 硬質ビニル電線間VE-54, 径: 54mm	m	15				単 26号
屋外配管	管種(文字入力): 波付硬質ポリエチレン管 FEP40, 径: 40mm	m	7				単 27号
屋外配管	管種(文字入力): 金属製可とう電線管50mm被覆有り, 径: 50mm	m	4				単 28号
屋外配管	管種(文字入力): 金属製可とう電線管17mm被覆有り, 径: 17mm	m	2				単 29号
屋外配管	管種(文字入力): 金属製可とう電線管63mm被覆有り, 径: 63mm	m	1				単 30号
屋外配線 加速度検出専用ケーブル 露出	線種: 配線各種	m	113				単 31号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線 加速度検出用専用ケーブル 管内	線種:配線各種	m	146				単 32号
屋外配線 加速度検出用専用ケーブル 可とう管内	線種:配線各種	m	12				単 33号
屋外配線 可とう管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:5.5mm ²	m	1				単 34号
屋外配線 管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), IVケーブル規格:14mm ²	m	152				単 35号
屋外配線 LANケーブル 管内	線種:配線各種	m	19				単 36号
屋外配線 LANケーブル 露出	線種:配線各種	m	6				単 37号
屋外配線 同軸ケーブル 5D-FB 管内	線種:配線各種	m	1				単 38号
配管配線附属品	名称(文字入力):防水エモンカップ リンク・厚網用, 規格(文字入力): #17. 38. 50. 63用	式	1				内 1号
配管配線附属品	名称(文字入力):ボックスコネクタ・厚網用, 規格(文字入力): #17. 38. 50	式	1				内 2号
ケーブルボックス設置工		式	1				
ケーブルボックス設置	規格(文字入力):SUS、完全防水 端子付き, 寸法(文字入力):300*300*300	個	9				単 39号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	2				単 40号
ラフテレンスクレーン16t	資材搬入用	日	2				単 41号
橋梁点検車	ダム堤体配管用	日	2				単 42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
地質調査費	ボーリング（土6m、軟岩2m）	式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	配管配線附属品	名称(文字入力):防水エポック [®] リンク [®] ・厚綱用, 規格(文字入力): #17. 38. 50. 63用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)		個	3				単 82号
材料費(個)		個	2				単 83号
材料費(個)		個	2				単 84号
材料費(個)		個	2				単 85号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	配管配線附属品	名称(文字入力):ボックスコネクタ・厚綱用, 規格(文字入力):#17. 38. 50					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)		個	2				単 86号
材料費(個)		個	2				単 87号
材料費(個)		個	2				単 88号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	地質調査費	ボーリング (土6m、軟岩2m)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地質調査費(一式入力)		式	1				単 93号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	強震計測装置 埋設型加速度検出器	型式(文字入力):SD-112-3同等品以上,規格(文字入力):SD-112-3同等品以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 43号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	収録装置 ADコンバータ・収録装置 収納ラック・スイッチングハブ	収録装置:6ch以上,サンプリング周波数100.200.500.100H、ADコンバータ 分解能:24bit,サンプリング周波数1000Hz	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(箇所)			箇所	1			単 44号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	機器単体 外部表示モニタ	名称(文字入力):外部表示モニタ, 規格(文字入力):RJ45*8、100BASE-TX(IEEE802. 3u)/100BASE-T(IEEE80)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(箇所)			箇所	1			単 45号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	地震観測装置設置工 収録装置	型式(文字入力):6チャンネル以上、サンプリング周波数100. 200. 500. 100H, 規格(文字入力):6チャンネル以上、サンプリング周	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付		観測装置, 新設, 補正なし	台	1			単 46号	
路面凍結検知装置調整		観測装置, 補正なし	台	1			単 47号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	地震観測装置設置工 加速度検出器	型式(文字入力):加速度検出器, 規格 (文字入力):電磁フィードバック方式	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付(センサー)		センサー, 新設, 補正なし	組	1			単 48号	
路面凍結検知装置調整(センサー)		センサー, 補正なし	組	1			単 49号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	地震観測装置設置工 GPSアンテナ	型式(文字入力):加速度検出器, 規格 (文字入力):電磁フィードバック方式	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付(センサー)		センサー, 新設, 補正なし	組	1			単 48号	
路面凍結検知装置調整(センサー)		センサー, 補正なし	組	1			単 49号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	TVモニタ設置	型式(文字入力):490*570*600以上, 規格(文字入力):490*570*600以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CCTV監視制御装置据付		モニタTV 47型未満(壁掛), 新設, 補正なし	台	1			単 50号	
CCTV監視制御装置調整		モニタTV, 補正なし	台	1			単 51号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	屋内配管	管種(文字入力):鋼製電線管・厚鋼 電線管G16, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		薄鋼, 25mm以下, 新設, クリップ留め, 2m 未満, 補正なし	m	1			単 52号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 16, 15%	m	1			単 53号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	屋内配管	管種(文字入力):鋼製電線管・厚鋼電線管G36, 径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 54号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 36, 15%	m	1			単 55号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	屋内配管	管種(文字入力):硬質ビニル電線管VE-54, 径:54mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 54mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 56号	
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 54, 15%	m	1			単 57号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	屋内配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管 17mm, 径:17mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	1			単 58号	
金属製可とう電線管			m	1			単 59号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	屋内配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管 38mm, 径:38mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 60号	
金属製可とう電線管			m	1			単 61号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	屋内配線 露出・端末	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 62号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 8mm2, 3心	m	1			単 63号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	屋内配線 加速度検出用専用ケーブル 端末	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 62号	
配線各種			m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	屋内配線 加速度検出専用ケーブル 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 65号	
配線各種			m	1			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	屋内配線 管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 66号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	屋内配線 露出・端末	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 68号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	屋内配線 端末	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:14mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 69号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 14mm2	m	1			単 70号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	屋内配線 管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:14mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 71号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 14mm2	m	1			単 70号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	屋内配線 同軸ケーブル 5D-FB 端末	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 69号	
配線各種			m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	屋内配線 同軸ケーブル 5D-FB 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 71号	
配線各種			m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	屋内配線 LANケーブル 端末	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 68号	
配線各種			m	1			単 73号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	屋外配管	管種(文字入力):鋼製電線管・厚鋼電線管G16, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		薄鋼, 25mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 52号	
厚鋼電線管 (G)		呼び径 16, 15%	m	1			単 53号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	屋外配管	管種(文字入力):硬質ビニル電線間VE-16, 径:16mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 22mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 74号	
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 16, 15%	m	1			単 75号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	屋外配管	管種(文字入力):硬質ビニル電線間VE-42, 径:42mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 54mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未満, 補正なし	m	1			単 56号	
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 42, 15%	m	1			単 76号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	屋外配管	管種(文字入力):硬質ビニル電線間VE-54, 径:54mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 54mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未満, 補正なし	m	1			単 56号	
硬質ビニル電線管 (VE)		呼び径 54, 15%	m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	屋外配管	管種(文字入力):波付硬質ポリエチレン管 FEP40, 径:40mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設		構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1条, 15%	m	1			単 77号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管50mm被覆有り, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1			単 78号	
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50 φ, 15%	m	1			単 79号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管17mm被覆有り, 径:17mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下, 新設	m	1			単 58号	
金属製可とう電線管			m	1			単 80号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線 管63mm被覆有り, 径:63mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1			単 78号	
金属製可とう電線管			m	1			単 81号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	屋外配線 加速度検出用専用ケーブル 露出	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 62号	
配線各種			m	1			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	屋外配線 加速度検出用専用ケーブル 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 65号	
配線各種			m	1			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	屋外配線 加速度検出専用ケーブル 可とう管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 65号	
配線各種			m	1			単 64号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	屋外配線 可とう管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 66号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	屋外配線 管内	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:14mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 71号	
IV電線(600Vビニル絶縁電線)		IV 14mm2	m	1			単 70号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	屋外配線 LANケーブル 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 71号	
配線各種			m	1			単 73号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	屋外配線 LANケーブル 露出	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 69号	
配線各種			m	1			単 73号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	屋外配線 同軸ケーブル 管内 5D-FB	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 71号	
配線各種			m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ﾌﾟﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):SUS、完全防水 端子付き, 寸法(文字入力):300*300*300	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙｯｸｽ設置		各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm	個	1			単 89号	
材料費(個)			個	1			単 90号	
材料費(個)			個	4			単 91号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 92号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ラフテレーンクレーン16t	資材搬入用	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	橋梁点検車	ダム堤体配管用	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車[歩廊式] 歩廊幅0. 5～1. 2m 歩廊長6. 0～15. 3m			時間	4				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	機器単体費(箇所)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	機器単体費(箇所)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	路面凍結検知装置据付	観測装置, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1				
電気通信技術員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	路面凍結検知装置調整	観測装置, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1				
電気通信技術員			人	0. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	路面凍結検知装置据付(センサー)	センサー, 新設, 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	路面凍結検知装置調整(センサー)	センサー, 補正なし	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	CCTV監視制御装置据付	モニタTV 47型未満(壁掛), 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	CCTV監視制御装置調整	モニタTV, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	電線管敷設	薄鋼, 25mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未滿, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 16, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G16			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ 留め, 2m 未滿, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 36, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G36			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 54mm以下, 新設, クリップ留め, 2m 未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径 54, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管 VE 54mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	金属製可とう電線管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 17mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	金属製可とう電線管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 38mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 8mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル 600V(CV)8mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ポリエチレン絶縁ビニルシース装着ケーブル			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	IV電線 (600Vビニル絶縁電線)	IV 5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	IV電線(600Vビニル絶縁電線)	IV 14mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁電線 IV 14mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 同軸ケーブル 5D-FB			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 LANケーブル IEEE802. 3			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, クリップ留め, 2m 未滿, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3. 85				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	硬質ビニル電線管(VE)	呼び径 16, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管 VE 16mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	硬質ビニル電線管 (VE)	呼び径 42, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル電線管 VE 42mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	構内地中 50mm以下, 新設, FEP 40mm, 1条, 15%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 6				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 40mm			m	100				
附属品費			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11. 9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 50φ, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 50mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	金属製可とう電線管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管ビニル被覆17mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	金属製可とう電線管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 63mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 30cm, 30cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	地質調査費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事 (担い手確保型)					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	2	82,400	
M007000195	橋梁点検車[歩廊式]	歩廊幅0.5～1.2m 歩廊長6.0～15.3m	時間	8	307,200	
	合計額				389,600	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 宮川内ダム 阿波・土成宮川内 地震観測設備整備工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
埋設型加速度検出器	SD-112-3同等品以上	台	1,890,000	
収録装置	ADコンバータ:分解能:24bit、サンプリング周波数:1000Hz 収録装置:収録6チャンネル以上、サンプリング周波数100,200,500,1000Hz 収納ラック:内空寸法 490w*570D*600H以上	箇所	5,920,000	
加速度検出器用専用ケーブル	ポリエチレン絶縁ビニルシース計装用ケーブル 二重編組しゃへい付二重シース型 0.5sp-20c	m	1,600	
外部表示モニタ		箇所	880,000	
岩盤ボーリング(ノンコアボーリング)	軟岩,50m以下,鉛直下方,φ116mm	m	50,740	
※以下は, 週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	32,692	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

数量総括表

機種	種目	部品名称	材質	規格（×幅mm）	数	単位	質量(kg)	区分	備考
電気設備	ころがし	ケーブル		CV8sq-3c	5.5	m	3.3	部品	A, ケーブル電線集計表参照
	配線配管	ケーブル		専用ケーブル	300.5	m	89.1	部品	A, ケーブル電線集計表参照
	配線配管	ケーブル		IV5.5sq	5.5	m	0.6	部品	A, ケーブル電線集計表参照
	配線配管	ケーブル		IV14sq	176.3	m	16.1	部品	A, ケーブル電線集計表参照
	配線配管	ケーブル		LANケーブル	27.5	m	8.6	部品	A, ケーブル電線集計表参照
	配線配管	ケーブル		5D-FB	10.9	m	4.2	部品	A, ケーブル電線集計表参照
	配線配管	電線管		G16	33.6	m	26.8	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	電線管		G36	1.0	m	2.7	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	電線管		VE-16	5.5	m	11.2	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	電線管		VE-42	140.0	m	65.4	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	電線管		VE-54	26.0	m	115.9	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	波付硬質合成樹脂管		FEP-40	6.7	m	9.9	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	金属製可とう電線管		#17	2.5	m	1.3	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	金属製可とう電線管		#38	0.5	m	0.6	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	金属製可とう電線管		#50	4.3	m	6.3	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	金属製可とう電線管		#63	0.5	m	0.9	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ユニオンカップリング		#17用(ユニオン)	3	個	0.2	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ユニオンカップリング		#38用(ユニオン)	2	個	0.2	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ユニオンカップリング		#50用(ユニオン)	2	個	1.8	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ユニオンカップリング		#63用(ユニオン)	2	個	1.0	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ボックスコネクタ		#38用(コネクタ)	2	個	0.2	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ボックスコネクタ		#50用(コネクタ)	2	個	1.4	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ボックスコネクタ		#63用(コネクタ)	2	個	1.4	部品	B-2, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ダクタークリップ		G16用	6	個	21.0	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ダクタークリップ		G36用	1	個	2.0	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ダクタークリップ		VE-42用	142	個	17.0	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ダクタークリップ		VE-54用	27	個	22.0	部品	B-1, 電線管・付属材集計表参照
	配線配管	ダクターチャンネル		D1	7	本	30.8	部品	クリップ1個につき100mm1本使用
	配線配管	ハンドホール		H1-6型（ふた付）	1	個	522.8	部品	C, その他部材集計表

数量総括表

[illegible]

数量区分:宮川内ダム

NO	配 線 区 間		種別	CV8sq-3c: φ15.0						0.5sq-20c: φ16.1						IV14sq: φ7.6						IV5.5sq: φ5.0								
			工法	単位:m		単位:m		単位:m		単位:m		単位:m		単位:m		単位:m														
	自	至	端末	屋内 管内	屋外 露出	可とう 管内	埋込 管内	端末	屋内 管内	屋外 露出	可とう 管内	埋込 管内	端末	屋内 管内	屋外 露出	可とう 管内	埋込 管内	端末	屋内 管内	屋外 露出	可とう 管内	埋込 管内								
1	既設分電盤	収納ラック	1.0		4.5														1.0	1.0	3.0			0.5						
2	収納ラック	既設中継箱							2.5				8.0																	
3	既設中継箱	既設PB(600×600)							0.4			5.5																		
4	既設PB(600×600)	既設配線ダクト終点							1.2				105.4																	
5	既設配線ダクト終点	新設PB(1)(300×300)								15.5										15.5										
6	新設PB(1)(300×300)	新設PB(2)(300×300)							0.4	4.5				0.5				0.4	4.5				0.5							
7	新設PB(2)(300×300)	防水型加速度検出器																												
8	新設PB(2)(300×300)	新設PB(3)(300×300)							0.4				18.7		4.3			0.4			18.7		4.3							
9	新設PB(3)(300×300)	新設PB(4)(300×300)							0.4				3.4					0.4			3.4									
10	新設PB(4)(300×300)	新設PB(5)(300×300)							0.4				33.0					0.4			33.0									
11	新設PB(5)(300×300)	新設PB(6)(300×300)							0.4				20.7					0.4			20.7									
12	新設PB(6)(300×300)	新設PB(7)(300×300)							0.4				18.9					0.4			18.9									
13	新設PB(7)(300×300)	新設PB(8)(300×300)							0.4				17.8					0.4			17.8									
14	新設PB(8)(300×300)	新設PB(9)(300×300)							0.4				15.6					0.4			15.6									
15	新設PB(9)(300×300)	HH(HI-6型〔蓋付〕)							0.4				11.9					0.4			11.9									
16	HH(HI-6型〔蓋付〕)	埋設型加速度検出器							2.4								6.7	1.2					6.7							
17	収納ラック	外部表示モニタ																												
18	既設中継箱	GPSアンテナ																												
19																														
20																														
小 計		A	1.0		4.5					10.1	20.0		145.5	113.4	4.8	6.7	4.8	20.0		140.0		4.8	6.7	1.0	1.0	3.0			0.5	
補 完 率		B=(1+%/100)	1.0		1.0					1.0	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		1.0	1.0	1.0					1.0		
計		C=A×B	1.0		4.5					10.1	20.0		145.5	113.4	4.8	6.7	4.8	20.0		140.0		4.8	6.7	1.0	1.0	3.0			0.5	
設 計 数 量		D	5.5 [m]						300.5 [m]						176.3 [m]						5.5 [m]									
歩 掛	電 工 E																													
	普通作業員 F																													
	G																													
工 数	電 工 E×C																													
	普 通 F×C																													
	G×C																													

数量区分:宮川内ダム

NO	配 線 区 間		種別	LANケーブル						5D-FB						単位:m						単位:m						単位:m					
			工法	端 末	屋内		屋外		可とう 管内	埋込 管内	端 末	屋内		屋外		可とう 管内	埋込 管内	端 末	屋内		屋外		可とう 管内	埋込 管内	端 末	屋内		屋外		可とう 管内	埋込 管内		
	自	至	管内		露出	管内	露出	管内				露出	管内	露出	管内				露出	管内	露出	管内				露出	管内	露出	管内			露出	管内
1	既設分電盤	収納ラック																															
2	収納ラック	既設中継箱																															
3	既設中継箱	既設ブールボックス(600×600)																															
4	既設ブールボックス(600×600)	既設配線ラック終点																															
5	既設配線ラック終点	新設PB(1)(300×300)																															
6	新設PB(1)(300×300)	新設PB(2)(300×300)																															
7	新設PB(2)(300×300)	防水型加速度検出器																															
8	新設PB(2)(300×300)	新設PB(3)(300×300)																															
9	新設PB(3)(300×300)	新設PB(4)(300×300)																															
10	新設PB(4)(300×300)	新設PB(5)(300×300)																															
11	新設PB(5)(300×300)	新設PB(6)(300×300)																															
12	新設PB(6)(300×300)	新設PB(7)(300×300)																															
13	新設PB(7)(300×300)	新設PB(8)(300×300)																															
14	新設PB(8)(300×300)	新設PB(9)(300×300)																															
15	新設PB(9)(300×300)	HH(H1-6型(蓋付))																															
16	HH(H1-6型(蓋付))	埋設型加速度検出器																															
17	収納ラック	外部表示モニタ	2.5			19.0	5.5	0.5		0.4	8.5				2.0																		
18	既設中継箱	GPSアンテナ							0.4	8.5				2.0																			
19																																	
26																																	
小 計		A	2.5			19.0	5.5	0.5		0.4	8.5				2.0																		
補 完 率		B=(1+%/100)	1.0			1.0	1.0	1.0		1.0	1.0				1.0																		
計		C=A×B	2.5			19.0	5.5	0.5		0.4	8.5				2.0																		
設 計 数 量		D	27.5 [m]						10.9 [m]						[m]						[m]												
歩 掛	電 工 E																																
	普通作業員 F																																
	G																																
工 数	電 工 E×C																																
	普 通 F×C																																
	G×C																																

数量区分:宮川内ダム

[illegible]

数量区分:宮川内ダム

NO	配 線 区 間		種別	VE-54					FEP-40																
			工法	屋内配管		屋外配管		地中	ダクタ	屋内配管		屋外配管		地中	ダクタ	屋内配管		屋外配管		地中	ダクタ				
	自	至	露出	埋込	露出	埋込	埋設	クリップ	露出	埋込	露出	埋込	埋設	クリップ	露出	埋込	露出	埋込	埋設	クリップ	露出	埋込	露出	埋込	埋設
1	既設分電盤	収納ラック																							
2	収納ラック	既設中継箱																							
3	既設中継箱	既設ブールボックス(600×600)			5.5			6																	
4	既設ブールボックス(600×600)	既設配線ダクト終点																							
5	既設配線ダクト終点	新設(1)ブールボックス(300×300)	11.0		4.5			16																	
6	新設(1)ブールボックス(300×300)	新設(2)ブールボックス(300×300)			5.0			5																	
7	新設(2)ブールボックス(300×300)	防水型加速度検出器																							
8	新設(2)ブールボックス(300×300)	新設(3)ブールボックス(300×300)																							
9	新設PB(3)(300×300)	新設PB(4)(300×300)																							
10	新設PB(4)(300×300)	新設PB(5)(300×300)																							
11	新設PB(5)(300×300)	新設PB(6)(300×300)																							
12	新設PB(6)(300×300)	新設PB(7)(300×300)																							
13	新設PB(7)(300×300)	新設PB(8)(300×300)																							
14	新設PB(8)(300×300)	新設PB(9)(300×300)																							
15	新設PB(9)(300×300)	HH(H1-6型(蓋付))																							
16	HH(H1-6型(蓋付))	埋設型加速度検出器							6.7																
17	収納ラック	外部表示モニタ																							
18	既設中継箱	GPSアンテナ																							
19																									
20																									
小 計		A	11.0		15.0			27			6.7														
補 完 率		B=(1+%/100)	1.0		1.0					1.0		1.0													
計		C=A×B	11.0		15.0					6.7															
設 計 数 量		D	26.0 [m]					27	6.7 [m]										[m]						
数量[本]に換算		D÷定尺(m)	÷ 3.66	≒	8	[本]	[本]	÷ 3.66	≒	2	[本]	[本]	÷ 3.66	≒		[本]	[本]	÷ 3.66	≒		[本]	[本]			
歩 掛	電 工 E																								
	普通作業員 F																								
	G																								
工 数	電 工 E×C																								
	普 通 F×C																								
	G×C																								

数量区分:宮川内ダム

[illegible]

数量区分:宮川内ダム

[illegible]

[illegible]