

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		620		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		600		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		600		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		10		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		14		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:t=350	m2		73		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		42		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3		
現場打天端コンクリート (1号)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.7		
現場打天端コンクリート (3号)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.2		
現場打天端コンクリート (4号)	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.04		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張	ブロック規格:控120mm	m2		1		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.03		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		100		
埋戻し	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		20		
置換土工		式		1		
置換土	置換材料:良質土,置換数量:	m3		40		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 7号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コン クリト規格:18-8-40(高炉)	m3		33		
付帯道路工		式		1		
側溝工		式		1		
現場打水路	内幅:300,内高:300,コンクリト規格:18- 8-25(高炉)	m		18		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリト取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
石積み取壊し・処分		m3		8		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	河川改修	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R7吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁床版工		式		1		
旧橋撤去工		式		1		
床版足場	橋梁の種類:プレートガーダ・ボックスガーダ	m2		50		
鋼製高欄撤去		m		28		
床版破碎及び撤去	施工内容:床版1次及び2次破碎・撤去	m3		13		
桁材撤去	施工内容:桁1次及び2次切断・撤去	t		3		
構造物撤去工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		80		
埋戻し		m3		10		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土等処分		m3		70		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し 下部工(右岸)	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		15		
コンクリート構造物取壊し 右岸隔壁	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		7		
運搬処理工		式		1		
鋼材運搬		t		4		
鋼材処分		t		4		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		35		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		35		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 吉土 岩谷川 吉・山川村雲 河川工事（1）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			