

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		200		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削殻	m3		10		
殻処分 As切削殻		殻種別:アスファルト殻	m3		10		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		30		
舗装版切断汚泥処分			t		0.04		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:15cm以下	m2		300		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		15		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
不陸整正		m2		300			
表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		300			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		200			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		3		
交通誘導警備員		B	人日		12		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			