

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		40			
残土等処分		m3		40			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3		130			
埋戻し 最大幅1.0m以上4m未満	土質：砂	m3		80			
基面整正		m2		20			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN), W/C≤60%, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		153		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130		
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		60		
足場 枠組	安全ネット:無し	掛m2		110		
基礎材 栗石	基礎材規格:各種, 敷厚:0.2m	m2		20		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		20		
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)230×9	m		12		
スリッパバー	φ19 L=600mm	本		24		
排水管	VP75	m		2		
削孔	エポキシ樹脂系接着剤	孔		207		
差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.23		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い 手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
チレンク		m2		100		
排水構造物工		式		1		
U型水路		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25 (BBorN), W/C≦6 0%, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割 増:無し	m3		3		
型枠	型枠の種類:小型構造物	m2		23		
基礎碎石	基礎材規格:RC-40, 敷厚0.15m	m2		9		
側溝蓋設置	グレーチング 蓋 400用	枚		3		
側溝蓋撤去	コンクリート蓋、グレーチング 蓋	枚		16		
側溝蓋再設置	コンクリート蓋、グレーチング 蓋	枚		13		
水叩コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN), W/C≦6 0%, 養生費:一般養生, コンクリート夜間割 増:無し	m3		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎碎石	基礎材規格:RC-40, 敷厚0.2m	m2		69		
鉄筋金網	φ 6-150*150	m2		69		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		16		
照明灯撤去		基		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		20		
処分	建設汚泥	m3		0.2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付属物設置工		式		1		
照明灯復旧		式		1		
照明灯再設置		基		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土砂等積込・運搬	土のう	m3		66		
土のう	大型土のう規格:1t土のう	袋		66		
土のう 撤去	大型土のう規格:1t土のう	袋		66		
廃プラ運搬		回		1		
廃プラ処分		m3		0.5		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 防潮堤工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			