

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		330		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		140		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210		
残土等処分		m3		210		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁	基本部 L=2.0m/個	m		336		
プレキャスト擁壁	右止まり・左止まり L=1.5m/個	m		22.5		
ガードレール基礎工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ガードレール基礎		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
落石留め擁壁		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		407		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕 上り厚:100mm	m2		323		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		251		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		420		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		371		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		323		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		16		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		16		
コンクリート削孔		孔		6		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 那賀・寺内他 道路修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員		人日		130			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			