

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3		20		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:良質土	m3		1		
基面整正			m2		6		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		22		
残土等処分			m3		22		
伐木除根工			式		1		
伐木・運搬・処分			式		1		
場所打擁壁工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		24		
コンクリート 間詰めコンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		3		
埋戻しコンクリート		m3		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		66		
足場	安全柵:無し	掛m2		56		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		9		
裏石積		m2		15		
法面工		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)		m2		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面吹付工		式		1		
モルタル吹付	セメント種類：普通セメント, 吹付厚：厚10cm	m2		200		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
簡易落石防護工		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		26		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 山川海南線 那賀・沢谷 道路修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			