

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものと、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 吉上 鳴門池田線他 阿波・土成他 標識修繕業務				事業区分		道路維持・修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
標識工			式	1		565, 000		
			式	1		377, 900		
小型標識工			式	1		377, 900		
標識柱 警戒標識	柱規格: 単柱式 径89. 1, 柱長さ: 4m, 施工規模: 5基以上	基	5		71, 200	356, 000		単 1号
標識板 警戒標識	標識板規格: 2. 0m2未満	枚	5		4, 380	21, 900		単 2号
構造物撤去工		式	1			103, 600		
標識撤去工		式	1			103, 600		
標識撤去	標識柱、標識板撤去、警戒標識	基	5		20, 720	103, 600		単 3号
仮設工		式	1			83, 500		
交通管理工		式	1			83, 500		
交通誘導警備員	昼間A	人日	5		16, 700	83, 500		単 4号
直接工事費		式	1			565, 000		
共通仮設		式	1			189, 000		

1次単価表

1 次単価表										
単 1号		標識柱 警戒標識	柱規格: 単柱式 径89.1, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	2025. 06			
							歩掛適用年月		2025. 06	
							労務調整係数			
							1	単価	71,200	
名称・規格				条件	単位	数量	単価	金額		摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)				単柱式 (基礎含む) φ 89.1, 5基以上, 無, 無, 無, 有, ﾏｲﾌﾟ品	基	1	71,200	71,200		
合計								71,200		
単価								71,200		円／基

1次単価表

1 次単価表									
単 2号		標識板 警戒標識	標識板規格: 2. 0m2未満	単位	枚	単位数量	2025. 06		
							歩掛適用年月		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		名称・規格	条件	単位	数量	単価	労務調整係数		
							金額		
			無, 5基以上, 無, 無	基	1	4, 380	1	単価	2025. 06
								4, 380	1. 000-00000 0. 0 0
		合計						4, 380	
		単価						4, 380	円/枚

1次単価表

1 次単価表									
単 3号		標識撤去	標識柱、標識板撤去、警戒標識	単位	基	単位数量	単価使用年月		
							歩掛適用年月	2025. 06	
							労務調整係数	2025. 06	
							1	単価	20, 720
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)			単柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1	18, 000	18, 000		
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			5基以上, 無, 無	基	1	2, 720	2, 720		
合計							20, 720		
単価							20, 720	円／基	

1次単価表

1次単価表										
単 4号		交通誘導警備員	昼間A	条件	単位	人日	単位数量	単価使用年月		
								2025. 06		
								歩掛適用年月	2025. 06	
								労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
		名称・規格			単位	数量	単価	1	単価	16, 700
		摘要								
交通誘導警備員A					人日	1	16, 700	16, 700		
合計							16, 700			
単価							16, 700		円／人日	