

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬 L=10.6km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		150		
残土等処分		m3		150		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		150		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R7馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(切土部)		m2		40		
法面整形(盛土部)		m2		60		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式		1		
平ブロック張	ブロック規格:t=220(120)mm	m2		421		
護岸付属物工		式		1		
平張コンクリート	18-8-25BBorN	m2		73		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 貞光川 つ・貞光中須賀 堤防補強工事(担い手確保型)	事業区分	工事区分	河川改修	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		