

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
高欄補修部材制作工		式		1		
制作加工		式		1		
工場純工事費		式		1		
工場管理費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ホ°リマーセメントモルタル, 鉄筋クレ°ン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
表面被覆工		式		1		
下地処理		橋		1		
プライマー塗布	材料種類:エポキシ樹脂系	橋		1		
下塗り（パテ塗布）	材料種類:エポキシ樹脂系	橋		1		
中塗り材塗布	材料種類:柔軟形エポキシ樹脂塗料	橋		1		
上塗り材塗布	材料種類:柔軟形ポリウレタン樹脂塗料	橋		1		
補修工		式		1		
防護コンクリート部分打換え工		m2		0.6		
高力ボルト取替工		本		8		
現場塗装		m2		0.1		
高欄補修		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
殻運搬処理	コンクリート(無筋)	m3		0.2		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊り足場		m2		135		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		6		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・上中 橋梁修繕工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
（現場原価）		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		