

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床止め・床固め		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		3			
盛土工		式		1			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580			
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		50			
垂直壁工		式		1			
コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		64			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.01			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		7			
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		2			
型枠		m2		56			
足場	安全ネット:無し	m		3			
削孔 φ16		孔		4			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
腹付け工		式		1			
コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		84			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.07			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		3			
L型止水板		m		25			
型枠		m2		95			
足場	安全柵:無し	m		24			
削孔 φ16		孔		45			
削孔 φ20		孔		124			
水抜パイプ	管径・管種類:VU-500	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2		58			
水叩工		式		1			
コンクリート W/C≦60%	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		76			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.01			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4			
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		4			
L型止水板		m		29			
型枠		m2		27			
削孔 φ16		孔		4			
削孔 φ20		孔		140			
根固め工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t	個		38			
根固めブロック据付 再据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4t,ブロック購入:無し	個		60			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		38			
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	袋		22			
間詰工		式		1			
間詰コンクリート	コンクリート規格:水中不分離性コンクリート	m3		23			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
根固めブロック撤去	ブロック規格:4t型	個		60			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		115			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		420			
整地		m3		420			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		386			
土のう 設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		110			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		90			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管 φ600		m		200			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		50			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
運搬		日		1			
処分費		t		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		67			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 折野川 鳴・北灘折野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			