

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事(2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
護岸基礎工		式		1		
根固工		式		1		
捨石 (新規)	10~200kg	m3		26		
捨石小運搬	積込・小運搬(不整地運搬車)	m3		26		
表面均し		m2		1,040		
掘削	捨石(仮設時→完成時)	m3		183		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.3m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コソク	m3		302		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		640		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事(2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.6		
削孔	φ20 200mm	孔		907		
樹脂アンカー	φ15*110mm	本		907		
コンクリートはつり	t=30mm	m2		454		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		30		
足場	安全ネット:無し	掛m2		360		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理 (既設護岸パレット)	構造物区分:無筋構造物	m3		29		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 (はつり殻)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事(2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分 (はつり殻)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		14		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		48		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
舗装版切断		m		250		
汚泥処理		m3		0.2		
舗装版破碎		m2		70		
殻運搬処理		m3		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事(2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:120mm	m2		160		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層)	m2		160		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
役務費		式		1		
排水機場水位調整運転		日		30		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・三軒屋 河川工事（2）（担い手確保型） （着手日指定型）	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		