

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3		7			
残土処理工		式		1			
積込		m3		20			
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		20			
残土等処分		m3		20			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網設置工	柵高：3m，規格・仕様：10本掛，厚メッキ：無し	m		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ロープ・金網 材料控除 （除石開閉口部分）		m		3		
除石開閉口 材料		基		1		
支柱	支柱形式: 端末支柱, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本		2		
支柱	支柱形式: 中間支柱, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本		4		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り（掘削）	土質: 土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	m3		20		
場所打擁壁工（構造物単位）		式		1		
小型擁壁 落石防護擁壁	擁壁平均高さ: 0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格: 18-8-40（高炉）	m3		14		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
L 型側溝①		m		80			
L 型側溝②		m		17.5			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤		m2		5			
表層		m2		5			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線		m		18			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		5		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・伊座利 落石対策工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			