

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床止め・床固め		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		40			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		30			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
垂直壁工		式		1			
コンクリート W/C≤60%	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		8			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
型枠		m2		18			
足場	安全ネット:有り	掛m2		18			
側壁工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B), 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		6		
水抜パイプ	管径・管種類:φ65,フィルター:無し	m		7		
吸出し防止材	材質: ,種類: ,厚さ:	m2		0.6		
型枠		m2		48		
裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	m3		12		
足場	安全ネット:有り	掛m2		20		
水叩工		式		1		
コンクリート W/C≤60%	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		26		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		20		
擁壁・法覆護岸工		式		1		
擁壁護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		m3		10			
コンクリート		m3		3			
型枠		m2		6			
足場		掛m2		5			
法覆護岸工		式		1			
小口止		m3		2			
練石積		m2		10			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		7			
防護柵復旧		m		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		26			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		380			
土砂等運搬		m3		550			
敷砂利		m3		30			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		23			
土のう 設置・撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		134			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮水路工		式		1			
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型	m		20			
暗渠排水管		m		7			
素掘側溝		m ³		10			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		30			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		90			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		110			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		74			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.7m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		9			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		1			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		21			
コンクリートはつり		m 2		7			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70		
土砂等運搬		m3		90		
敷砂利		m3		6		
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋		5		
土のう積		m2		24		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		20		
仮水路工		式		1		
締切盛土		m3		20		
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型	m		54		
暗渠排水管		m		15		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 大谷川 鳴・大麻大谷 護岸工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

