

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:有り	m3		358			
型枠		m2		190			
足場		m		111			
砂防土工		式		1			
残土処理工 【前回工事仮置分】		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,200			
土砂等運搬 【現場～仮置場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,200			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 【仮置場～処分場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,200		
残土処分		m3		1,200		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		38		
交通誘導警備員	B	人日		64		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 前山谷 勝・中角 砂防工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			