

R 7 阿 耕 県 単 海 岸 那 賀 川 左 岸 排 水 路 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 土工				
(1) 汚泥撤去工	水路内			
床掘り		m ³	36.000	
(2) 土工	市道側			
床掘り		m ³	85.000	
流用土盛土	構造物周辺	m ³	30.000	
流用土盛土	B<1.0m	m ³	21.000	
(3) 土工	水路背面側			
流用土盛土	構造物周辺	m ³	24.000	
流用土盛土	B<1.0m	m ³	15.000	
(4) 土砂等運搬・処分工				
大型土のう製作工		袋	49.000	
土砂等運搬・処分	建設発生土	m ³	38.000	
土砂等運搬	流用土	m ³	14.000	
建設廃棄物運搬・処分	廃プラスチック	m ³	0.100	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	19.000	
殻運搬・処理	コンクリート（無筋）	m ³	19.000	
舗装版切断		m	60.000	
舗装版破砕		m ²	75.000	
殻運搬・処理	アスファルト	m ³	3.000	
汚泥処分		m ³	0.100	
(2) 伐採工				

R 7 阿 耕 県 単 海 岸 那 賀 川 左 岸 排 水 路 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
堤防除草 (複合)	除草, 集草, 積込, 荷下	m ²	120.000	
運搬 (堤防除草)		m ²	120.000	
除草処分		ton	0.100	
3. 水路工				
(1) U型水路工	鉄筋構造物			
コンクリート	21-12-25 (20)	m ³	24.000	
型枠		m ²	209.000	
コンクリート	18-8-40	m ³	7.800	
型枠		m ²	12.000	
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下	m ²	43.000	
基面整正		m ²	43.000	
鉄筋	SD295, D13	ton	1.250	
目地板		m ²	2.000	
床版工	プレキャスト床版, B1100× L1000×T100	枚	1.000	
4. 舗装工				
(1) 舗装工				
表層 (車道・路肩部)		m ²	69.000	
基層 (車道・路肩部)		m ²	69.000	
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	67.000	
5. 付帯工				
(1) ネットフェンス工				
ネットフェンス設置	H=1.8m, 丸パイプ型	m	58.000	
ネットフェンス門扉設置	H=1.8m, 丸パイプ型	基	1.000	
ネットフェンス基礎設置	ネットフェンス用	基	29.000	

R 7 阿 耕 県 単 海 岸 那 賀 川 左 岸 排 水 路 3 工 事 (担 い 手 確 保 型) 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
ネットフェンス門扉基礎設置	門扉用	基	2.000	
(2)平張コンクリート工				
コンクリート	18-8-40	m ³	9.500	
溶接金網	φ 6, 編み目150×150	m ²	95.000	
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	68.000	
型枠		m ²	6.100	
目地板		m ²	1.000	
6. 仮設工				
(1)排水処理工				
排水ポンプ		式	1.000	
(2)仮締切工				
大型土のう設置	流用	袋	2.000	
大型土のう製作・設置	新設	袋	2.000	
大型土のう撤去		袋	2.000	
(3)安全費				
交通誘導警備員		人	20.000	
7. その他				
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1)土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	