

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・小畠 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2		
残土等処分		m3		2		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		1		
床掘り	土質:土砂	m3		7		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:埴質土	m3		5		
基面整正		m2		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・小畠 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
積込（ルース） 床掘り軟岩の積込	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m ³		1		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：3種 B300×H300 L=2000mm	m		2		
側溝蓋 （コンクリート蓋）	蓋版の規格：300 41.2×9.5×50	枚		4		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格：1種 φ 300 L=2000mm W=380kg相当/本	m		5.7		
路肩擁壁復旧		式		1		
集水桝・マンホール工		式		1		
プレキャスト集水桝	桝規格：PC集水桝 B300×L600×H700	箇所		1		
蓋版	蓋種類：鋼製グレーチング溝蓋	枚		1		
落石雪害防止工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・小島 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
落石予防工		式		1		
間詰モルタル吹付 （仮設モルタル吹付：ラス張無し）	吹付厚t=5cm 繊維補強材入り	m2		290		
ロープ 伏工	RFN-12型-ZA	m2		312		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分： 機械施工	m3		0.5		
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚：15cm以下	m		13		
舗装版破砕	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚 ：5cm	m2		8		
コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	m3		0.5		
アスファルト殻運搬・処分		m3		0.4		
建設汚泥処分費	舗装版切断排水	t		0.02		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・小畠 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装工		式		1		
アスファルト舗装		式		1		
路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 路盤厚 t=10cm	m2		8		
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 t=5cm	m2		8		
仮設工		式		1		
運搬設備工		式		1		
モノレール架設・撤去		m		85		
モノレール運転		日		2		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		60		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 木沢上那賀線 那賀・小畠 落石対策工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設機械運搬費	モ/レール機材運搬 運搬距離 L=75.2km	台		2		
営繕費		式		1		
快適ﾄﾚ	快適ﾄﾚ設置差額費用 現場設置日数：150日間想定	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]