

見積参考資料

工事名 R7阿耕 経営体 芳崎 1－4工事 (担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（阿南）農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
13 ・ 一般管理費等				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
14 ・一括計上価格	1.000	式		
15 支給品費				
16 支給品費（直工・事業損失防止）				
17 支給品費（直工）				
18 処分費等（直接工事費の内数）				
19 処分費等(率対象外)				
20 有価物処分費				
21 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－4工事（担い手確保型）			

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1－4工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整地工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 進入路工	1.000	式		
・ ・ 付帯工 一筆排水口工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ 用水路工（管水路）	1.000	式		
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 撤去・復旧工	1.000	式		
・ ・ 管水路工 管体工	1.000	式		
・ ・ 給水栓工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 水管橋工 作業土工	1.000	式		
・ ・ 水管橋工 管体工	1.000	式		
・ 道路工	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式		
・ ・ 土砂搬入	1.000	式		
・ 付帯工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 整地工 表土扱い	1.000	式		
・ ・ 給水栓工	1.000	式		
・ ・ 排水路工	1.000	式		

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1-4工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工	1.000	式			
・ ・ 整地工	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					単A
はぎ取り戻し (表土はぎ+戻し+整地)	2.040	ha			B単 1号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					単A
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.040	ha			B単 2号
田面耕起	2.030	ha			単A
					B単 3号
雑物除去 (ほ場整備工)	2.030	ha			単A
					B単 4号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
畦畔整形工	103.0	m ²			単A
芝付	18.000	m ²			B単 5号
					単A
					B単 6号
合 計					
・ ・ 進入路工	1.000	式			
進入路工	4.000	箇所			単A
1型 H=0.3m					B単 7号
進入路工	2.000	箇所			単A
1型 H=0.4m					B単 8号
進入路工	2.000	箇所			単A
1型 H=0.5m					B単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 付帯工 一筆排水口工	1.000	式			
排水堰設置工	10.000	基			単A B単 10号
排水管設置工 VUφ200	15.000	m			単A B単 11号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	24	m3			単A B単 12号
殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	24.000	m3			単A B単 13号
合 計					
・ 用水路工（管水路）	1.000	式			
・ ・ 管水路工 作業土工	1.000	式			
床掘り	143	m3			単A B単 14号
基面整正	160	m ²			単A B単 15号
パイプライン基礎 砂基礎①+②	8.000	m3			単A B単 16号
埋戻し 埋戻し①+②（流用土）	106.000	m3			単A B単 17号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					単 A
埋戻し③+④ (流用土)	23.000	m3			B 単 18号
埋設表示テープ	318.100	m			単 A
					B 単 19号
合 計					
・ ・ 管水路工					
撤去・復旧工	1.000	式			
舗装版切断					単 A
アスファルト舗装	8.0	m			B 単 20号
舗装版破碎					単 A
アスファルト舗装	6.5	m ²			B 単 21号
殻運搬・処理					単 A
アスファルト殻	0.300	m3			B 単 22号
アスファルト舗装工					単 A
t=40	6.500	m ²			B 単 23号
路盤工					単 A
RC-40	6.500	m ²			B 単 24号
合 計					
・ ・ 管水路工					
管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR),200mm	96.7	m			B 単 25号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR),150mm	124.3	m			B 単 26号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR),100mm	31.8	m			B 単 27号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
VU(RR),75mm	65.3	m			B 単 28号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)					単 A
φ200×90 °	1.000	個			B 単 29号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×45°	4.000	個			単A B単 30号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ200×22° 1/2	2.000	個			単A B単 31号
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×11° 1/4	4.000	個			単A B単 32号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ200×200	1.000	個			単A B単 33号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ200× 75	2.000	個			単A B単 34号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ150× 75	4.000	個			単A B単 35号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ100× 75	2.000	個			単A B単 36号
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ 75× 75	1.000	個			単A B単 37号
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ200×150	1.000	個			単A B単 38号
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ150×100	1.000	個			単A B単 39号
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付) φ100× 75	1.000	個			単A B単 40号
合 計					
・ ・ 給水栓工	1.000	式			
自動給水栓設置工 50A	6.000	基			単A B単 41号
自動給水栓設置工 80A	5.000	基			単A B単 42号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 50mm	9.0	m			単A B単 43号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	5.0	m			単A B単 44号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TS径違いソケット φ75×50	6.000	個			単A B単 45号
TSエルボ φ50 90°	6.000	個			単A B単 46号
TSエルボ φ75 90°	5.000	個			単A B単 47号
給水栓BOX設置工	11.000	個			単A B単 48号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m3			単A B単 49号
基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.2	m3			単A B単 50号
型枠 均しコンクリート	1.5	m ²			単A B単 51号
基礎碎石 RC-40	4.4	m ²			単A B単 52号
合 計					
・ ・ 給水栓取出工 作業土工	1.000	式			
床掘り	6	m3			単A B単 53号
基面整正	7	m ²			単A B単 54号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	5.000	m3			単A B単 55号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	1.000	m3			単A B単 56号
埋設表示テープ	14.100	m			単A B単 57号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 75mm	14.1	m			単A B単 58号
TS径違いソケット φ200×150	1.000	個			単A B単 59号
TS径違いソケット φ150×100	1.000	個			単A B単 60号
TS径違いソケット φ100× 75	1.000	個			単A B単 61号
合 計					
・ ・ 水管橋工 作業土工	1.000	式			
床掘り	7	m ³			単A B単 62号
基面整正	5	m ²			単A B単 63号
パイプライン基礎 砂基礎①+②	1.000	m ³			単A B単 64号
埋戻し 埋戻し①+② (流用土)	3.000	m ³			単A B単 65号
埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)	3.000	m ³			単A B単 66号
埋設表示テープ	10.500	m			単A B単 67号
合 計					
・ ・ 水管橋工 管体工	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管K形φ200 (材・工)	1.000	本			単A B単 68号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 (施工費)					単A
K形φ200 短管	2.000	本			B単 69号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 (材料費)					単A
K形 3種 φ200 切管用L=5.0m	1.000	本			B単 70号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管切断					単A
φ200	2.000	箇所			B単 71号
スクラップ処分					単A
鉄くず	0.037	ton			B単 72号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設					単A
K形φ200 曲管90°	4.000	本			B単 73号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用特殊押輪					単A
K形 φ200	6.000	組			B単 74号
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用接合部品					単A
K形 φ200	6.000	組			B単 75号
硬質ポリ塩化ビニル管					単A
VU(RR),200mm	5.4	m			B単 76号
鑄鉄製メカ型 ドレッサー (SR付)					単A
φ200	2.000	個			B単 77号
空気弁用分岐サドル					単A
本管鑄鉄 φ200×φ25	1.000	個			B単 78号
空気弁設置					単A
	1.000	基			B単 79号
保護コンクリート					単A
18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	式			B単 80号
合 計					
・ 道路工					
	1.000	式			
・ ・ 盛土工					
	1.000	式			
路体 (築堤) 盛土・埋戻					単A
	170	m3			B単 81号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形 盛土部	86	m ²			単 A B 単 82 号
法面整形 切土部	6	m ²			単 A B 単 83 号
合 計					
・ ・ 植生工	1.000	式			
芝付	43.000	m ²			単 A B 単 84 号
合 計					
・ ・ 砂利舗装工	1.000	式			
敷砂利 再生クラッシュ, RC-40	231	m ²			単 A B 単 85 号
合 計					
・ ・ 土砂搬入	1.000	式			
土砂積込・運搬 流用土	159.000	m ³			単 A B 単 86 号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・付帯工	1.000	式			
・・舗装工	1.000	式			
不陸整正	275	m ²			単A B単 87号
アスファルト舗装工 揚水機場	207.000	m ²			単A B単 88号
アスファルト舗装工 農道	68.000	m ²			単A B単 89号
敷砂利 再生クラッシュ, RC-40	783	m ²			単A B単 90号
合 計					
・・整地工 表土扱い	1.000	式			
表土剥ぎ ほ場55-4	28.000	m ³			単A B単 91号
土砂運搬	28.000	m ³			単A B単 92号
U字溝撤去 U150	2.400	m			単A B単 93号
排水口閉塞	1.000	箇所			単A B単 94号
畦畔工	71.000	m			単A B単 95号
進入路工 1型 H=0.3m	1.000	箇所			単A B単 96号
耕地復旧 (耕起)	300.000	m ²			単A B単 97号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1－4 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工（仮設道路工） 第1ブロック	1.000	式			
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	200.000	m ²			単A B単 105号
耕地復旧（耕起）	200.000	m ²			単A B単 106号
路体（築堤）盛土・埋戻	240	m ³			単A B単 107号
土砂積込・運搬 流用土	270.000	m ³			単A B単 108号
作業残土処理	270.000	m ³			単A B単 109号
床掘り	19	m ³			単A B単 110号
埋戻	7.000	m ³			単A B単 111号
均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.3	m ³			単A B単 112号
型枠 均しコンクリート	2.3	m ²			単A B単 113号
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	12	m ³			単A B単 114号
型枠	30	m ²			単A B単 115号
コンクリート構造物取壊し 無筋	13	m ³			単A B単 116号
殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋）	13.000	m ³			単A B単 117号
覆工板設置・撤去工	1.000	式			単A B単 118号
合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1－4 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1－4 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1－4工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4工事(担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					
工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.68ha,0.002,はぎ取り戻し工法(普 通)	1.000	ha			S単 62号
	,15cm,あり					
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上） 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.68ha,0.002,1.00,粘性土・埴質土,普 通,あり	1.000	ha			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,62m,206m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	1.000	ha			S単 66号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					
工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	雑物除去（ほ場整備工）		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0（m3/ha）程度	1.000	ha			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	畦畔整形工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり	1.000	m ²			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.100	m ³			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m ²			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	進入路工 1型 H=0.4m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.600	m ³			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.300	m ²			S単 88号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.100	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	進入路工 1型 H=0.5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	2.300	m3			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.900	m ²			S単 88号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
	排水堰設置工		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 98号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
	排水管設置工 VUφ200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 47号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m3			S単 90号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 78号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3			S 単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.050	m3			S 単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋戻し 埋戻し①+② (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンクロス,,	1.000	巻			S単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 20号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m ³			S単 91号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³			S単 40号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S 単 102号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 48号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S単 51号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 29号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ200×90°		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°ベント黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 30号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×45°		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 45°ベント黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 31号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ200×22°1/2		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 22°1/2ベント黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 10号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 32号 ***					
	鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付) φ75×11°1/4		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 11°1/4ベンド 黒樹脂塗装(ショート)径75mm(ストップリング付),,	1.000	個			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 33号 ***					
	鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ200×200		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×200mm,,	1.000	個			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 34号 ***					
	鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付) φ200×75		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 200mm×75mm,,	1.000	個			S単 13号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	铸铁製メカ型 T字管 (SR付) φ150× 75		個		1.000	個 当たり算出
	F C D铸铁RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm× 75mm,,	1.000	個			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	铸铁製メカ型 T字管 (SR付) φ100× 75		個		1.000	個 当たり算出
	F C D铸铁RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,	1.000	個			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	铸铁製メカ型 T字管 (SR付) φ 75× 75		個		1.000	個 当たり算出
	F C D铸铁RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm× 75mm,,	1.000	個			S単 16号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ200×150		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 铸铁 R R 継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ150×100		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 铸铁 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	铸铁製メカ型 片落管 (SR付) φ100× 75		個		1.000	個 当たり算出
	F C D 铸铁 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個			S 単 19号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000	基 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 59号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	基 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個			S 単 59号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 44号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 45号 ***					
	TS径違いソケット φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 46号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	TSエルボ φ50 90°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50,,	1.000	個			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 47号 ***					
	TSエルボ φ75 90°		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,	1.000	個			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 48号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000 個	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基			S単 99号
	バルブボックス（給水栓用）片口 450×450×700（蓋付）,,	1.000	個			S単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 49号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 95号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	床掘り		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 87号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事(担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 55号 ***					
	埋戻し					
	埋戻し①+②(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 56号 ***					
	埋戻し					
	埋戻し③+④(流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 57号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンクロス,,	1.000	巻			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 59号 ***					
	TS径違いソケット φ200×150		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケット 200×150,,	1.000	個			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 60号 ***					
	TS径違いソケット φ150×100		個		1.000 個	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ製 T S 異径ソケット V U 150×100mm,,	1.000	個			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 61号 ***					
	TS径違いソケット φ100× 75		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット A 形 100×75,,	1.000	個			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 62号 ***					
	床掘り		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 63号 ***					
	基面整正		m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 64号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎①+②		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンクリート,区分I,なし,あり	1.000	m3			S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,トラック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.050	m3			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 65号 ***					
	埋戻し 埋戻し①+② (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 66号 ***					
	埋戻し 埋戻し③+④ (流用土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンス,	1.000	巻			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 68号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管K形φ200 (材・工)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本			S単 54号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 69号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (施工費) K形φ200 短管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, ハック絞 (クレーン機能付), あり, あり, なし	1.000	本			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 70号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 (材料費) K形 3種 φ200 切管用L=5.0m		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	1.000	本			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 71号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管切断 φ200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断 (DCIP管) 200mm	1.000	箇所			S単 57号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					
工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 72号 ***					
	スクラップ処分 鉄くず		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 鉄くず(H2)	1.000	ton			S単 105号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 73号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 K形φ200 曲管90°		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バックリ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本			S単 56号
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装,,	0.057	ton			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 74号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K形 φ200		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,	1.000	組			S単 31号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 75号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形 φ200		組		1.000	組 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 76号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 77号 ***					
	鋳鉄製メカ型 ドレッサー (SR付) φ200		個		1.000	個 当たり算出
	F C D鋳鉄メカ型ドレッサーVC 径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリソ付),,	1.000	個			S 単 33号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					
工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 78号 ***					
	空気弁用分岐サドル 本管鋳鉄 φ200×φ25		個		1.000	個 当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 （本管鋳鉄） 径200mm,,	1.000	個			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 79号 ***					
	空気弁設置		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	1.000	基			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 80号 ***					
	保護コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		式		1.000	式 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,--,一般養生,--,無し,--,18-8-40(高炉B) W	1.500	m3			S単 107号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	0.200	m3			S単 108号
	/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.900	m ²			S単 96号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.600	m ²			S単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 81号 ***					
	路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 82号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,㈬質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 88号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単- 83号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 土質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 84号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 85号 ***					
	敷砂利 再生クラッシュ, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 86号 ***					
	土砂積込・運搬 流用土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³			S単 81号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 87号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし	1.000	m ²			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 88号 ***					
	アスファルト舗装工 揚水機場		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密 粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	m ²			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 89号 ***					
	アスファルト舗装工 農道		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(2 0)	1.000	m ²			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 90号 ***					
	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 91号 ***					
	表土剥ぎ ほ場55-4		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 92号 ***					
	土砂運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3			S単 82号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 93号 ***					
	U字溝撤去 U150		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m			S単 45号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 94号 ***					
	排水口閉塞		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.010	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 95号 ***					
	畦畔工		m		1.000 m	当たり算出
	畦畔工	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 96号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	機械盛土 (進入路)	1.100	m3			T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m ²			S単 88号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 97号 ***					
	耕地復旧 (耕起)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 有	1.000	m ²			S 単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 98号 ***					
	自動給水栓設置工 50A (支給品)		基		1.000 基	当たり算出
	小ハル ^レ 類人力据付 2 (50A)	1.000	個			S 単 59号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 99号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 100号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 77号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 101号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 102号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷砂利 再生クラッシュ, RC-40		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1.000	m ²			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 103号 ***					
	重圧管 φ1100 (支給品)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 1100mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1 種	1.000	m			S 単 100号
	重圧管 φ1100*L2000,,	0.500	個			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 104号 ***					
	現場打取合工 3型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.600	m ³			S 単 109号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	9.000	m ²			S 単 97号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³			S 単 106号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 105号 ***					
	耕地復旧（表土掘削・埋戻）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり	1.000	m ²			S 単 67号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 106号 ***					
	耕地復旧（耕起）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S 単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 107号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3			S 単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 108号 ***					
	土砂積込・運搬 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1.000	m3			S 単 81号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 109号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 77号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下	1.000	m3			S 単 83号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土処分費 普通土	1.000	m3			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 110号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3			S 単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 111号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 77号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 112号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	均しコンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 106号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 113号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 114号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 107号
	合 計					
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 115号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 116号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 117号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻 (無筋)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下	1.000	m ³			S 単 90号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m ³			S 単 39号
	合 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 118号 ***					
	覆工板設置・撤去工		式		1.000 式	当たり算出
	覆工板設置・撤去 (受桁、桁受含む) 700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,150日,1回,なし	32.000	㎡			S単 70号
	角材 (仮設) 90*90	16.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 119号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7,1,あり	1.000	㎡			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 120号 ***					
	土木シート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	㎡			S単 72号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 121号 ***					
	土木シート運搬・処分 廃プラ		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton			S単 42号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	2.800	m3			S単 80号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 122号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 123号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送 覆工板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,,	1.000	ton			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 124号 ***					
	仮設材輸送 覆工板用鋼材		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,,	1.000	ton			S 単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 125号 ***					
	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,	1.000	ton			S 単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 126号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎	1－4 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1-4 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.850 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.850 人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり				
	振動ロー[ハットガト式]	1.440	日			<賃料>
	軽油 ハットロール給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	全面張		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 材料	人工芝 (幅 50cm 程度)		夜間制約作業時間: 0.0		
	人工張芝 (ネット)					
	人工芝 (幅 50cm 程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単－ 5 号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 労務コード			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 労務単価算定区分			夜間制約作業時間: 0.0		
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単－ 6 号 ***					
	排水堰 (田面排水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	排水堰 (田面排水用)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	含む、					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^φ ポリエレンクス,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^φ ポリエレンクス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90°ベント ^φ 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鋳鉄 R R 継手 90 ° ベント 黒樹脂塗装 (ショート) 径 200mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 9号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45 ° ベント 黒樹脂塗装 (ショート) 径 75mm (ストップ リング 付), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	F C D 鋳鉄 R R 継手 45 ° ベント 黒樹脂塗装 (ショート) 径 75mm (ストップ リング 付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 10号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22 ° 1/2 ベント 黒樹脂塗装 径 200mm (ストップ リング 付), ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 22° 1/2ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径200mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手 11° 1/4ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径75mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200mm×200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm×200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 13号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm× 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 200mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 14号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 150mm× 75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 15号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 16号 ***					
	FCD鋳鉄RR継手チーズ		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm×75mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップ リング 付 75mm× 75mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 17号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 18号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm×100mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 19号 ***					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用)		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単－ 20号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 21号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 80A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	自動給水栓 80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 22号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 75×50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 23号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 24号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 25号 ***					
	バルブボックス (給水栓用) 片口		個		1.000 各単位	当たり算出
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 26号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 27号 ***					
	塩ビ製TS異径ソケットVU		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製TS異径ソケットVU 150×100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製TS異径ソケットVU 150×100mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 28号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 30号 ***					
	ダクタイル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄異形管 K形 径150～250 II類 内面合成樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径 1 5 0 ～ 2 5 0 II類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 31号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄管用特殊押輪 K型 径 200mm	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 32号 ***					
	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					
	F C D鑄鉄メカ型ドレッサーVC		個		1.000 各単位	当たり算出
	F C D鑄鉄メカ型ドレッサーVC 径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	F C D鑄鉄メカ型ドレッサーVC 径200mm 黒樹脂塗装 (ストップリング付)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 34号 ***					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄)		個		1.000 各単位	当たり算出
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管鑄鉄) 径200mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	空気弁用分岐サドルφ25mm用 (本管铸铁) 径200mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 35号 ***					
	自動給水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	自動給水栓 50A,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
支給品	自動給水栓 50A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 36号 ***					
	重圧管		個		1.000 各単位	当たり算出
	重圧管 φ1100*1200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
支給品	重圧管 φ1100*L2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 37号 ***					
	支保材		本		1.000 各単位	当たり算出
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 38号 ***					
	環境庁告示46号溶出試験		検体		1.000 各単位	当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含) ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 39号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 40号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 41号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 普通土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	普通土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費 普通土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 42号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	廃プラスチック		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 43号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 44号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3			
	普通作業員	0.970	人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 45号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 46号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 I , なし,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	再生砂		m3			
		13.200				
	土木一般世話役		人			
		0.250				
	普通作業員		人			
		0.920				
	特殊作業員		人			
		0.200				
	諸雑費 12%					
		0.120				
	バック材[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日			<賃料>
		0.300				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ハートロール給油	6.300	L			
	運転手 (特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	200mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径150 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 50号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VU		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単－ 51号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 52号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	50mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.110	人			
	普通作業員	0.150	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 53号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 54号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホ(クレーン機能付)				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 55号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.140	人			
	普通作業員	0.190	人			
	ハック杓[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	4.300	L			
	運転手(特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 56号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,200×5,3種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 200×5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ダクタイル鋳鉄異形管					計上無し
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			
	諸雑費					計上無し
	0.1%	0.001				
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	特殊作業員					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.190	人			
	バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.100	日			
	軽油					
	ハートロール給油	4.300	L			
	運転手(特殊)					
		0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 57号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	200mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管径区分(mm)	200mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	普通作業員	0.080	人			
	諸雑費	0.190				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 58号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 59号 ***					
	小バルブ類人力据付		個		10.000 個	当たり算出
	小バルブ類人力据付 2(50A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)バルブの単価(円/個) 2)口径区分	2(50A)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ねじ込形バルブ	10.000	個			計上無し
	土木一般世話役	1.240	人			
	特殊作業員	1.440	人			
	普通作業員	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 個
	単 価		個			
	*** S単－ 60号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシュラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	11.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ハートロール給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)	0.430	人			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ハートロール給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン, RC-40, 5cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャラン RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	5cm 2.5m以上				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	6.000	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	2.500	時間			<損料>
	軽油 ハートール給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)	0.430	人			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	0.480	日			<賃料>
	軽油 ハートール給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m²
	単 価		m²			
	*** S単－ 62号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.68ha,0.002,はぎ取り戻し工 法(普 通),15cm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)				
	2) 計画平均区画面積(A)	0.68ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4) 障害物状況	はぎ取り戻し工法(普 通)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	15cm				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					<賃料>
		12.380	日			
	軽油					
	ハートル給油	738.000	L			
	運転手(特殊)					
		5.680	人			
	土木一般世話役					
		1.800	人			
	普通作業員					
		5.600	人			
	バックホ[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
		10.590	日			
	軽油					
	ハートル給油	254.000	L			
	運転手(特殊)					
		4.300	人			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 63号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.68ha, 0.002, 1.00, 粘性土・埴質土,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普 通,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地				
	2)計画平均区画面積(A)	0.68ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.002				
	4)排水状況(W)	1.00				
	5)土質区分	粘性土・埴質土				
	6)障害物状況	普 通				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]	7.850	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	468.000	L			
	運転手 (特殊)	3.600	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	25.460	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	611.000	L			
	運転手 (特殊)	10.350	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 64号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0 (m3/ha) 程度			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0 (m3/ha) 程度		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	4.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単－ 65号 ***					
	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	畦畔整形工 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	40.000	L			
	運転手（特殊）	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 66号 ***					
	耕起碎土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起碎土(直装式ロータリ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	耕起作業,良好,62m,206m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4° 未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	耕起作業		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業条件	良好		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	62.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	206.000m				
	5)掛回数	2回掛				
	6)土の状態	乾燥				
	7)土質区分	粘性土				
	8)傾斜区分	0~4° 未満				
	ロータリ- [直装式]		9.700	時間		<損料>
	農用トラクタ[乗用・オイル型]		9.700	時間		<損料>
	軽油		51.000	L		
	ハートフル給油					
	運転手 (一般)		1.940	人		
						算出数量
	合 計					1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 67号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表土掘削,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	パック材[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	1.390	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	88.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 68号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	パック材[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	1.370	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 69号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・オイル型]	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 70号 ***					
	覆工板設置・撤去 (受桁、桁受含む)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H350,150日,1回,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設置面積区分 2)施工区分	700m ² 以下 設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)覆工板の規格 4)覆工板受桁の規格	鋼製(補強型) H350				
	5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数	150日 1回				
	7)長期割引単価区分	なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	覆工板 鋼製 (補強型) [賃料]	100.000	m ² 供用月			
	覆工板 鋼製 (補強型) [整備費]	100.000	m ²			
	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [賃料]	13.400	t 供用日			
	H形鋼 (山留材) 3 5 0 型 [整備費]	13.400	ton			
	土木一般世話役	4.700	人			
	とび工	7.300	人			
	普通作業員	8.300	人			
	溶接工	3.400	人			
	諸雑費	0.048				
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	4.700	日			<賃料>
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 71号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,7,1,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 7		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートレール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 72号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 73号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率 (実数)	積込・取卸				
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 74号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、10kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸＋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	積込・取卸、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸＋積込・取卸				
	9)冬期割増率 (実数)					
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 75号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)深夜早朝割増率 (実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 76号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 77号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 78号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 79号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 80号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 81号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 82号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 83号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 84号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 85号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単－ 86号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単－ 87号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 88号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 89号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 90号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 91号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 92号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 93号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単－ 94号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 95号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 96号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 97号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 98号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			
	*** S単－ 99号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 50kg以上80kg以下				
	3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		基			
	*** S単－ 100号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,1100mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,なし,外圧管 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径	据付 1100mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし				
	5)管種区分	外圧管 1 種				
	単 価		m			
	*** S単－ 101号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 不陸整正 無し,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m ²			
	*** S単一 102号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 103号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, なし, 密 粒度アスコン(20)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種 なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単－ 104号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各 種, なし, 密粒度アスコン(20)			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート 各種 なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 105号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず(H2)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず(H2)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄くず(H2)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 106号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 107号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 108号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単－ 109号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-40(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1－4 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	機械盛土 (進入路)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3			S単 84号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 77号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
	畦畔工		m		1.000 m	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ (I)	0.200	m3			S単 2号
	畦畔整形工 あり	0.400	m ²			S単 65号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 3号 ***					
	角材 (仮設)		m		1.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業	芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体	芳崎 1-4 工事（担い手確保型）

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-4工事 (担い手確保型)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1－4工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
再生砂		m3	2,080	運搬距離 14.1km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 5.9km
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	運搬距離 5.9km
処分費	廃プラスチック	ton	42,800	運搬距離 15.2km
処分費	残土処分(普通土)	m3	1,800	運搬距離 19.4km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	146,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

現況構造物取除き数量

芳崎地区 1-4工区

(1) 整地工構造物取除き数量総括表		芳崎地区 1-4工区		
名 称	規 格	算式	単位	数 量
	鉄筋構造物	-	m3	-
	同上運搬・処分	-	m3	-
	無筋構造物	23.99	m3	23.99
	同上運搬・処分	23.99	m3	23.99

整地時間計算

芳崎地区 1-4工区

ブルドーザの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-4工区

- (1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TD11)

$$TD11 = 2.7 \times A + 105.4 \times B + 7.3 \times D + 0.8 \times F - 1.0$$

$$= 15.2$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.68

B : 平均地形勾配

0.002

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

- (2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TD12)

表土戻し厚(cm)

15

$$TD12 = 5.3 \times A + 0.3 \times F + 5.1$$

$$= 13.2$$

- (3) 表土整地の運転時間(TD13)

$$TD13 = -3.7 \times A + 11.0$$

$$= 8.5$$

ただし、TD11・TD12・TD13の値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

- (4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TD11 + TD12 + TD13$$

$$= 36.9 \quad (\text{時間/ha})$$

$$36.9 \div 6.5 \times 2.18$$

$$= \underline{\underline{12.38}} \quad (\text{日/ha})$$

ブルドーザの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
芳崎地区 1-4工区

A : 計画平均区画面積(ha) 0.68

B : 平均地形勾配 0.002

(1) 基盤切盛の運転時間(TDa)

$$TDa = 1128.0 \times A \times B + 2.7 \times C + 7.9$$

$$= 12.1 \quad \text{排水状況} = (1 \times A1 + 2 \times A2 + 3 \times A3) / (A1 + A2 + A3)$$

C: 排水状況

1.0

E: 基盤土の土質区分

1.0

D2: 障害物による運転時間

0.7

A1 : 乾田面積 (ha) 100%

A2 : 半湿田面積 (ha)

A3 : 湿田面積 (ha)

基盤土の土質区分	
0	砂・砂質土
1	粘質土・礫質土

障害物状況	
区分	D2
少ない	0.0
普通	0.7
多い	2.1

(2) 畦畔築立の運転時間(TDb)

$$TDb = -1.9 \times A + 1.3 \times E + 2.9$$

$$= 2.9$$

(3) 基盤整地の運転時間(TDc)

$$TDc = -3.6 \times A + 0.08 \times E + 10.8$$

$$= 8.4$$

ただし、TDa・TDb・TDcの値が2時間以下の場合はそれぞれ2時間とする。

(4) ブルドーザの1ha当たり運転時間(TD)

$$TD = TDa + TDb + TDc$$

$$= 23.4 \quad (\text{時間} / \text{ha})$$

$$23.4 \div 6.5 \times 2.18$$

$$= \underline{7.85} \quad (\text{日} / \text{ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(表土扱い)

芳崎地区 1-4工区

(1) はぎ取り戻し工法での表土はぎの運転時間(TB11)

$$TB11 = -6.0 \times A + 6.2 \times D + 11.8$$

$$= 9.6$$

A : 計画平均区画面積(ha)

0.68

B : 平均地形勾配

0.002

D : 障害物による運転時間

0.3

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.3
多い	0.9

F : 表土はぎ取り厚(cm)

15

表土戻し厚(cm)

15

(2) はぎ取り戻し工法での表土戻しの運転時間(TB12)

$$TB12 = -4.4 \times A + 0.02 \times F + 9.4$$

$$= 6.7$$

(3) 表土整地の運転時間(TB13)

$$TB13 = -11.3 \times A + 21.1$$

$$= 13.4$$

ただし、TB11・TB12・TB13の値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

(4) バックホウの1ha当たり運転時間(TB)

$$TB = TB11 + TB12 + TB13$$

$$= 29.7 \quad (\text{時間/ha})$$

$$29.7 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{\underline{10.59}} \quad (\text{日/ha})$$

バックホウの1ha当たり運転時間(基盤造成、畦畔築立)
 芳崎地区 1-4工区

- (1) 基盤切盛の運転時間(TBa)

$$TBa = 1436.9 \times A \times B + 7.6 \times D3 + 14.8$$

$$= 23.6$$

A : 計画平均区画面積(ha)
0.68

B : 平均地形勾配
0.002

- (2) 畦畔築立の運転時間(TBb)

$$TBb = -26.8 \times A + 39.8$$

$$= 21.6$$

D3 : 障害物による運転時間
0.9

障害物状況	
少ない	0.0
普通	0.9
多い	2.7

- (3) 基盤整地の運転時間(TBc)

$$TBc = -62.1 \times A + 68.4$$

$$= 26.2$$

ただし、TBa・TBb・TBcの値が1時間以下の場合はそれぞれ1時間とする。

- (4) バックホウの1ha当たり運転時間(TD)

$$TB = TBa + TBb + TBc$$

$$= 71.4 \quad (\text{時間} / \text{ha})$$

$$71.4 \div 6.9 \times 2.46$$

$$= \underline{25.46} \quad (\text{日} / \text{ha})$$

計画平均区画面積及び平均辺長算定表(表土)

[illegible]

※短辺長=面積/長辺長

ほ場整備整地工に係る計画平均区画面積

計画平均区画面積(ha)=対象地区の計画面積集÷対象地区全区画数

$$\text{表土} \quad 2.04 \quad \div \quad 3 \quad = \quad 0.68 \quad \text{ha}$$
$$\frac{\text{基盤}}{2.04} \div 3 = 0.68 \text{ ha}$$

田面耕起作業に係る短辺・長辺長

$$\text{短辺長} \quad 1,270,660 \quad \div \quad 20,380 \quad = \quad 62.4 \quad \text{m}$$
$$\text{長辺長} \quad 4,189,000 \quad \div \quad 20,380 \quad = \quad 205.5 \quad \text{m}$$
$$\text{田面耕起面積} = \text{植栽面積} = 2.03 \text{ ha}$$

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」

表土整地

芳崎地区 1-4工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m ²	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
1	2,260	0.000		0.000	1
2	16,520	1/500	0.002	33.040	7
3	1,600	1/333	0.003	4.800	1
合 計	20,380			38	9
平 均	2,264	1/500	0.002		

表土整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (1ほ場)

芳崎地区 1-4工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
1	1.91	1.91	0.00	1.0	2,260	0.000	0.00	
合計					2,260			
平均地形勾配						0.000		

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (2ほ場)

芳崎地区 1-4工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
2	1.99	1.53	0.46	203.0	16,520	0.002	33.04	
合計					16,520		33.04	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (3ほ場)

芳崎地区 1-4工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
3	1.49	1.41	0.08	30.0	1,600	0.003	4.80	
合計					1,600		4.80	
平均地形勾配						0.003	1/333	

現況平均地形勾配計算書(1/10以下) 「地区総括」

基盤整地

芳崎地区 1-4工区

耕 区 番 号	面 積 (A) m ²	勾 配 (I)		傾斜積 A×I	ほ場数
1	2,260	0.000		0.000	1
2	16,520	1/500	0.002	33.040	7
3	1,600	1/333	0.003	4.800	1
合 計	20,380			38	9
平 均	2,264	1/500	0.002		

基盤整地

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (1ほ場)

芳崎地区 1-4工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
1	1.91	1.91	0.00	1.0	2,260	0.000	0.00	
合計					2,260			
平均地形勾配						0.000		

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (2ほ場)

芳崎地区 1-4工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
2	1.99	1.53	0.46	203.0	16,520	0.002	33.04	
合計					16,520		33.04	
平均地形勾配						0.002	1/500	

現況平均地形勾配計算書(1/10未満) (3ほ場)

芳崎地区 1-4工区

ほ場番号	最高標高	最低標高	標高差	水平距離	耕区ほ場面積	地形勾配		備 考
	1	2	3=1-2	4	5	6=3/4	7=5×6	
3	1.49	1.41	0.08	30.0	1,600	0.003	4.80	
合計					1,600		4.80	
平均地形勾配						0.003	1/333	

整地工数量計算

芳崎地区 1-4工区

1. 整 地 工

数 量 一 覧 表

芳崎地区 1-4工区

工 種	種 目	規 格	数 量	単位	摘 要
整地工	水田面積		2.04	ha	
	表土整地		2.04	〃	
	ブルドーザの運転時間		36.9	hr/ha	
	バックホウの運転時間		29.7	〃	
	基盤造成、畦畔築立		2.04	ha	
	ブルドーザの運転時間		23.4	hr/ha	
	バックホウの運転時間		71.4	〃	
畦畔工	畦畔	KHB1-0.1	41.2	〃	盛土法面仕上
		KHB1-0.2	48.5	〃	75.7m2
		KHB1-0.3	0.0	〃	切土法面仕上
		KHB2-0.4	0.0	〃	0.0m2
		KHB2-0.5	0.0	〃	水平面仕上
		KHB2-0.6	0.0	〃	26.9m2
		KHB2-0.7	0.0	〃	芝吹付
		KHB2-0.8	0.0	〃	18.3m2
		KHB2-0.9	0.0	〃	
		KHB2-1.0	0.0	〃	
		KHB2-1.1	0.0	〃	
		KHB2-1.2	0.0	〃	
		KHB2-1.3	0.0	〃	
		KHB2-1.4	0.0	〃	
		KHB2-1.5	0.0	〃	
		KHB2-1.6	0.0	〃	
		KHB2-1.7	0.0	〃	
馬越工	馬越工 1型 (B=3.0m)	H=0.3	4	カ所	
		H=0.4	2	〃	
		H=0.5	2	〃	
		H=0.6	0	〃	
		H=0.7	0	〃	
		H=0.8	0	〃	
		H=0.9	0	〃	
		H=1.0	0	〃	
排水口工	排水堰	排水堰	10	カ所	
	排水管	VU φ 200	15.0	m	
		VP φ 200	0.0	〃	

芳崎地区 1-4工区

植栽面積集計表

耕区番号	整地面積 m ²	畦畔タイプ	畦畔延長 m	畦畔単位面積 m ² /m	畦畔面積 m ²	植栽面積 m ²
1	2,260	KHB1-0.1	41.2	0.80	33	2,193
		KHB1-0.2	48.5	0.70	34	
2-1	1,510					1,510
2-2	1,660					1,660
2-3	2,550					2,550
2-4	2,110					2,110
2-4-1	330					330
2-5	5,110					5,110
2-6	1,440					1,440
2-7	1,810					1,810
3	1,600					1,600
小計	20,380		89.7		67	20,313
合計	20,380		89.7		67	20,313

道路工数量計算

芳崎地区 1-4工区

[illegible]

芳崎地区 1-4工区

支線道路 道路延長集計表

[illegible]

[illegible]

道 路 工 数 量 計 算 表 (1)

芳崎地区 1-4工区

「土工(1)」

路線名	道 路 工		土 工																	
	延長 L (m)	平均距離	掘削		盛土		盛土法面仕上げ		切土法面仕上げ		As舗装		路盤工		砂利舗装		ワラ芝			
			単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)	単位数量 (m³/m)	数 量 (m³)	単位数量 (m²/m)	数 量 (m²)		
1号支線道路	76.9																			
NO.0	24.7				2.30	56.7	1.30	32.0							3.00	74.0	0.60	14.8		
NO.0+49.3	49.3	25.0			2.40	60.0	1.30	32.5							3.00	75.0	0.60	15.0		
NO.1	0.7	13.8			2.10	29.0	0.80	11.0	0.20	2.8					3.00	41.4	0.50	6.9		
NO.1+26.9	26.9	13.5			2.10	28.2	0.80	10.8	0.20	2.7					3.00	40.4	0.50	6.7		
小計	76.9					173.9		86.3		5.5						230.8		43.4		

管体土工数量計算

芳崎地区 1-4工区

[illegible]

平均距離計算書

測点	車距距離 (m)	平均距離 (m)	柱礎 系根		基礎修正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	
1-1-2支線用水路																			
IP-5	0.00	20.80	0.58	12.06	0.50	10.40	-	-	-	-	0.08	1.66	0.20	4.16	0.23	4.78	0.04	0.83	20.80
NO.1	41.60	28.55	0.71	20.27	0.50	14.28	0.05	1.43	4.00	-	-	-	0.21	6.00	0.24	6.85	0.04	1.14	28.55
IP-6	15.50	8.75	0.71	6.21	0.50	4.38	0.05	0.44	1.23	-	-	-	-	1.84	0.24	2.10	0.04	0.35	8.75
IP-7	2.00	2.20	0.42	0.92	0.50	1.10	-	-	-	-	0.08	0.18	0.20	0.44	0.11	0.24	-	-	2.20
NO.1+19.90	2.40	7.45	0.42	3.13	0.50	3.73	-	-	-	-	0.08	0.60	0.20	1.49	0.11	0.82	-	-	7.45
NO.1+32.40	12.50	15.05	0.42	6.32	0.50	7.53	-	-	-	-	0.08	1.20	0.20	3.01	0.11	1.66	-	-	15.05
NO.1+50.00	17.60	11.35	0.42	4.77	0.50	5.68	-	-	-	-	0.08	0.91	0.20	2.27	0.11	1.25	-	-	11.35
NO.1+55.10	5.10	2.55	0.42	1.07	0.50	1.28	-	-	-	-	0.08	0.20	0.20	0.51	0.11	0.28	-	-	2.55
NO.1+55.10	0.00	17.10	0.38	6.50	0.50	8.55	-	-	-	-	0.07	1.20	0.19	3.25	0.11	1.88	-	-	17.10
NO.1+61.30	34.20	22.45	0.40	8.98	0.50	11.23	-	-	-	-	0.07	1.57	0.19	4.27	0.12	2.69	-	-	22.45
NO.2	10.70	12.05	0.40	4.82	0.50	6.03	-	-	-	-	0.07	0.84	0.19	2.29	0.12	1.45	-	-	12.05
NO.2+13.40	13.40	10.65	0.40	4.26	0.50	5.33	-	-	-	-	0.07	0.75	0.19	2.02	0.12	1.28	-	-	10.65
NO.2+21.30	7.90	5.50	0.40	2.20	0.50	2.75	-	-	-	-	0.07	0.39	0.19	1.05	0.12	0.66	-	-	5.50
IP-8	3.10	14.35	0.40	5.74	0.50	7.18	-	-	-	-	0.07	1.00	0.19	2.73	0.12	1.72	-	-	14.35
NO.2+50.00	25.40	14.70	0.40	11.00	0.50	13.75	-	-	-	-	0.07	1.93	0.19	5.23	0.12	3.30	-	-	27.50
NO.2+79.40	29.40	17.40	0.40	5.88	0.50	7.35	-	-	-	-	0.07	1.63	0.19	2.79	0.12	1.76	-	-	47.70
NO.2+79.40	0.00	5.00	0.36	1.80	0.50	2.55	-	-	-	-	0.05	0.25	0.18	0.90	0.12	0.60	-	-	5.00
NO.2+89.40	10.00	10.30	0.38	3.91	0.50	5.15	-	-	-	-	0.05	0.52	0.18	1.85	0.14	1.41	-	-	10.30
NO.3	10.60	10.90	0.38	4.14	0.50	5.45	-	-	-	-	0.05	0.55	0.18	1.96	0.14	1.53	-	-	10.90
NO.3+11.20	11.20	5.00	0.38	2.13	0.50	2.80	-	-	-	-	0.05	0.28	0.18	1.01	0.14	0.78	-	-	5.00
NO.3+11.20	13.65	10.65	0.37	5.05	0.50	6.83	-	-	-	-	0.04	0.55	0.18	2.46	0.14	1.91	-	-	13.65
IP-9	27.30	17.20	0.37	6.36	0.50	8.60	-	-	-	-	0.04	0.69	0.18	3.10	0.15	2.58	-	-	17.20
IP-10	7.10	4.20	0.37	1.55	0.50	2.10	-	-	-	-	0.04	0.17	0.18	0.76	0.15	0.63	-	-	4.20
IP-11	3.10	2.20	0.37	0.81	0.50	1.10	-	-	-	-	0.04	0.09	0.18	0.40	0.15	0.33	-	-	2.20
NO.3+50.00	3.10	4.65	0.37	1.72	0.50	2.33	-	-	-	-	0.04	0.19	0.18	0.84	0.15	0.70	-	-	4.65
IP-12	6.20	7.20	0.37	2.66	0.50	3.90	-	-	-	-	0.04	0.29	0.18	1.30	0.15	1.08	-	-	7.20
IP-13	8.20	5.80	0.37	2.15	0.50	2.90	-	-	-	-	0.04	0.23	0.18	1.04	0.15	0.87	-	-	5.80
NO.3+67.80	3.40	3.20	0.37	1.18	0.50	1.60	-	-	-	-	0.04	0.13	0.18	0.58	0.15	0.48	-	-	3.20
IP-14	3.00	4.00	0.71	2.84	0.50	2.00	0.05	0.20	0.40	-	-	-	0.19	0.76	0.23	0.92	0.15	0.60	4.00
IP-15	5.00	2.85	0.71	2.02	0.50	1.43	0.05	0.14	0.10	0.29	-	-	0.19	0.54	0.23	0.66	0.15	0.43	2.85
E-P	0.70	0.35	0.71	0.25	0.50	0.18	0.05	0.02	0.10	0.04	-	-	0.19	0.07	0.23	0.08	0.15	0.06	0.35
(小計)	318.10	318.10		142.70		159.12		2.23		5.96		17.40		60.92		47.31		3.40	318.10
1-4工区																			
合計	318.10	318.10		142.70		159.12		2.23		5.96		17.40		60.92		47.31		3.40	318.10

舗装		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ 300×75 1-4工区	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値
1-4工区	2.23	5.96	5.96	9.21	9.21	10.61					
合計	2.23	5.96	5.96	9.21	9.21	10.61					
未舗装											
φ 300×75 1-4工区	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値	振動2/φ 75 値
1-4工区	—	—	—	17.40	51.71	36.70					
合計	—	—	—	17.40	51.71	36.70					
埋戻2											
埋戻3											
1-4工区											
合計											

管体土工数量計算

芳崎地区 1-4工区

[illegible]

給水栓工数量計算

芳崎地区 1-4工区

給水栓工 数量 総 括 表															
工 種 名 称		I-4工区										合 計	単 位		
I-1-2号支線															
自動給水栓50A		6	-		-		-		-		-		-	6	基
自動給水栓80A		5	-		-		-		-		-		-	5	基
硬質塩化ビニール管 φ50(VP)		9.00	-		-		-		-		-		-	9.00	m
硬質塩化ビニール管 φ75(VP)		5.00	-		-		-		-		-		-	5.00	m
TS径違いソケット(φ75×φ50)		6	-		-		-		-		-		-	6	個
TSエルボ90° φ50		6	-		-		-		-		-		-	6	個
TSエルボ90° φ75		5	-		-		-		-		-		-	5	個
給水栓BOX(450×450×700)		11	-		-		-		-		-		-	11	個
コンクリート(18N/mm2)		0.11	-		-		-		-		-		-	0.11	m ³
基礎コンクリート(18N/mm2)		0.22	-		-		-		-		-		-	0.22	m ³
型枠(基礎コンクリート)		1.54	-		-		-		-		-		-	1.54	m ²
基礎砕石		0.44	-		-		-		-		-		-	0.44	m ³
														↓ 4.40	m ²

給水栓工				数 量 計 算 書			
種 別	名 称	算 式			数 量		
【I-1-2号支線用水路】							
自動給水栓50A		(水理計算書より)			6 基		
硬質塩化ビニール管 φ 50 (VP)		(給水栓工構造図より)			9.00 m		
TS径違いソケット (φ 75× φ 50)		(給水栓工構造図より)			6 個		
TSエルボ φ 50×90°		(給水栓工構造図より)			6 個		
給水栓BOX (450×450×700)		(給水栓工構造図より)			6 個		
コンクリート (18N/mm ²)		(給水栓工構造図より)			0.06 m ³		
基礎コンクリート (18N/mm ²)		(給水栓工構造図より)			0.12 m ³		
型枠 (基礎コンクリート)		(給水栓工構造図より)			0.84 m ²		
基礎砕石		(給水栓工構造図より)			0.24 m ³		
自動給水栓80A		(水理計算書より)			5 基		
硬質塩化ビニール管 φ 75 (VP)		(給水栓工構造図より)			5.00 m		
TSエルボ φ 75×90°		(給水栓工構造図より)			5 個		
給水栓BOX (450×450×700)		(給水栓工構造図より)			5 個		
コンクリート (18N/mm ²)		(給水栓工構造図より)			0.05 m ³		
基礎コンクリート (18N/mm ²)		(給水栓工構造図より)			0.10 m ³		
型枠 (基礎コンクリート)		(給水栓工構造図より)			0.70 m ²		
基礎砕石		(給水栓工構造図より)			0.20 m ³		

給水栓取出工数量計算

芳崎地区 1-4工区

[illegible]

平均距離計算書

給水栓 番号	測 点	車距離 (m)	床堀 素掘		基面整正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-2号支線用水路																				
1	N0. 0+58.40	1.30	0.54	0.70	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.22	0.29	0.10	0.13	1.00	1.30
2-1	N0. 1+19.90	1.30	0.38	0.49	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.16	0.21	-	-	1.00	1.30
2-2	N0. 1+32.40	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
2-3	N0. 1+55.10	1.10	0.38	0.42	0.50	0.55	-	-	-	-	0.04	0.04	0.18	0.20	0.16	0.18	-	-	1.00	1.10
2-4	N0. 1+89.30	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
2-4-1	N0. 2+13.40	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
2-5-1	N0. 2+21.30	1.20	0.38	0.46	0.50	0.60	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.22	0.16	0.19	-	-	1.00	1.20
2-5-2	N0. 2+79.40	1.50	0.38	0.57	0.50	0.75	-	-	-	-	0.04	0.06	0.18	0.27	0.16	0.24	-	-	1.00	1.50
2-6	N0. 2+89.40	1.50	0.38	0.57	0.50	0.75	-	-	-	-	0.04	0.06	0.18	0.27	0.16	0.24	-	-	1.00	1.50
2-7	N0. 3+11.20	1.30	0.38	0.49	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.16	0.21	-	-	1.00	1.30
3	N0. 4+16.20	1.30	0.40	0.52	0.50	0.65	-	-	-	-	0.04	0.05	0.18	0.23	0.18	0.23	-	-	1.00	1.30
小計		14.10		5.60		7.05	-	-	-	-		0.56		2.54		2.36		0.13		14.10
(小計)																				
4-1-2工区		14.10		5.60		7.05		-	-	-		0.56		2.54		2.36		0.13		14.10
合計		14.10		5.60		7.05		-	-	-		0.56		2.54		2.36		0.13		14.10

舗装		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ 300～75	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値
1-4工区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

未舗装		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ 300～75	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値
1-4工区	-	-	-	-	-	0.56	2.54	2.54	2.36	2.36	2.36
合計	-	-	-	-	-	0.56	2.54	2.54	2.36	2.36	2.36

埋戻2		埋戻3	
振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値
1-4工区	4.90	-	-
合計	4.90	-	-

舗装		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ 300～75	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値
I-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

未舗装		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3	
φ 300～75	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値
I-1-2	-	-	-	-	-	0.56	2.54	2.54	2.36	2.36	2.36
合計	-	-	-	-	-	0.56	2.54	2.54	2.36	2.36	2.36

埋戻2		埋戻3	
振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値	振動コンハ 値
I-4工区	4.90	-	-
合計	4.90	-	-

水管橋工数量計算

芳崎地区 1-4工区

水管橋工		数 量 計 算 書		
種 別	名 称	算 式		数 量
【I-1-2号支線用水路】				
床掘	土砂(素掘)	(平均距離計算書より)		6.97 m ³
基面整正		(平均距離計算書より)		5.22 m ²
砂基礎1	砂質土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	0.23 m ³
砂基礎2	砂質土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	0.68 m ³
埋戻1	流用土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	0.52 m ³
埋戻2	流用土	振動コンパクタ	(平均距離計算書より)	2.53 m ³
埋戻3	流用土	振動ローラ ハンドガイド式	(平均距離計算書より)	2.16 m ³
埋戻4	流用土	振動ローラ ハンドガイド式	(平均距離計算書より)	0.73 m ³
埋設表示テープ	B=150mm	(平均距離計算書より)		10.45 m
ダクタイル鋳鉄管 φ 200		K形 3種 直管L=5.00m		1 本
〃	切管用	K形 3種 直管(甲切管L=1.00m、乙切管L=3.00m、残管L=1.00m)		1 本
ダクタイル鋳鉄管切断		φ 200		2 箇所
スクラップ	H2(残管)	187.3kg/本×1m/5m/本		37 kg
曲管		K形 φ 200 90° 曲管 (Ⅱ類 57.1kg/個)		4 個
特殊押輪	K形 φ 200			6 個
硬質塩化ビニール管(VU-RR)		φ 200 L=5.0m	1.03+1.43+2.93	5.39 m
鋳鉄製㇏型 トレサー		φ 200 塩ビ管×鋳鉄		2 個
鋳鉄製㇏型 曲管		φ 200×5° 5/8		1 個
サドル分水栓	φ 200×φ 25			1 個
急速空気弁	φ 25			1 基
保護コンクリート				
コンクリート工	無筋構造物	18-8-40	0.56×0.56×1.13×2 0.70	1.50 m ³
			0.56×0.56×0.97×2 0.60	
			0.56×0.56×(1.60-0.56×2)×2 0.30	
			-(0.22*0.22*π×1/4)*2.58 -0.10	
			0.70+0.60+0.30-0.10 1.50	
均しコンクリート	無筋構造物	18-8-40	0.76×0.05×(1.17+0.57) 0.10	0.20 m ³
			0.76×0.05×(0.41+1.33) 0.10	
型枠工	一般型枠	無筋構造物	{0.56×0.56-(0.22*0.22*π×1/4)}×4 1.10	6.90 m ²
		〃	{[(0.97+1.13)×0.56]+[(1.60-0.56×2)×0.56]}×4 5.80	
		均しコン	0.76×(1.17+0.57) 1.30	2.60 m ²
		〃	0.76×(0.41+1.33) 1.30	

平均距離計算書

測 点	単距離 (m)	平均距離 (m)	床掘 桑掘		基面修正		砂基礎1		砂基礎2		埋戻1		埋戻2		埋戻3		埋戻4		埋設表示テープ	
			断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量	断面	数量
I-1-2号支線用水路																				
IP.4	0.00	0.52	0.48	0.25	0.50	0.26	-	-	-	-	0.09	0.05	0.23	0.12	0.15	0.08	-	-	1.00	0.52
N0.0+42.93	1.03	2.24	0.48	1.07	0.50	1.12	-	-	-	-	0.09	0.20	0.23	0.51	0.15	0.34	-	-	1.00	2.24
N0.0+46.30	3.44	1.72	0.70	1.20	0.50	0.86	-	-	-	-	0.09	0.15	0.23	0.40	0.26	0.45	0.11	0.19	1.00	1.72
N0.0+45.84	0.00	1.82																		
N0.0+50.00	3.63	3.02																		
N0.0+52.41	2.41	1.21																		
N0.0+52.41	0.00	0.80	0.83	0.66	0.50	0.40	0.05	0.04	0.16	0.13	-	-	0.24	0.19	0.27	0.22	0.11	0.09	1.00	0.80
N0.0+54.01	1.60	1.52	0.83	1.26	0.50	0.76	0.05	0.08	0.16	0.24	-	-	0.24	0.36	0.27	0.41	0.11	0.17	1.00	1.52
N0.0+55.44	1.43	2.18	0.77	1.68	0.50	1.09	0.05	0.11	0.14	0.31	-	-	0.21	0.46	0.24	0.52	0.10	0.22	1.00	2.18
IP.5	2.93	1.47	0.58	0.85	0.50	0.73	-	-	-	-	0.08	0.12	0.20	0.29	0.23	0.34	0.04	0.06	1.00	1.47
(小計)																				
水管橋	16.47	16.47		6.97		5.22		0.23		0.68		0.52		2.33		2.36		0.73		10.45
合計	16.47	16.47		6.97		5.22		0.23		0.68		0.52		2.33		2.36		0.73		10.45

4-1-2工区

注) 土量換算係数(f)=1.00で計算

仮設工数量計算

芳崎地区 1-4工区

仮 設 工 数 量 計 算 書 (参 考)					
種 別	名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
(工事用道路)					
耕地復旧 表土剥ぎ・戻し	t=0.15m	= 200.0	200.0	m2	
耕地復旧 耕起		= 200.0	200.0	m2	
路体盛土	設置・撤去	農道取合部 断面積 2.67m2			
		仮橋側 断面積 6.88m2			
		(2.67+6.88)/2*延長51.0 = 243.5	244	m3	
		地山土量 (運搬土量) 270.6	270	m3	
(台コンクリート)					
床堀		1.87*(4.0+1.0)*2 = 18.7	18.7	m3	
埋戻		0.66*(4.0+1.0)*2 = 6.6	6.6	m3	
均しコンクリート	18N/mm2	1.65*0.1*4.0*2 = 1.3	1.3	m3	
同上型枠		((0.1*4.0)+(0.1*1.65))*2*2 = 2.3	2.3	m2	
コンクリート	18N/mm2	((0.545+0.8)*0.85/2)+(1.45*0.65))*4.0*2 = 12.1	12.1	m3	
同上型枠		((0.887+0.85)+(0.65+0.65))*4.0*2 = 24.3	30.4	m2	
		((0.545+0.8)*0.85/2)+(1.45*0.65))*2*2 = 6.1			
工事後、処分	無筋コンクリート		13.4	m3	
(仮設橋)					
覆工板	1000*2000	B4.00m×L8.00m = 32.0	32.0	m2	供用日数150日
	※700m2以下	424kg/枚 × 16枚 = 6.784	6.784	ton	
主桁	設置撤去	8.00×3 = 24.00	24.0	m	
	H鋼 H-350×350	135kg/m × 24.0m = 3.240	3.240	ton	
桁受	溝形鋼 [-300×90×10×15.5	3.35×2 = 6.70	6.70	m	
		43.8kg/m × 6.70m = 0.293	0.293	ton	
桁受 (横桁)	溝形鋼 [-200×90×8×13.5	1.4*2*3 = 8.40	8.40	m	
		30.3kg/m × 8.40m = 0.255	0.255	ton	
桁受 (スチフ補強材)	鋼板 PL9-350×350		6	ヶ所	
		70.6kg/m2 × 0.12m2 × 6ヶ所 = 0.051	0.051	ton	
角材	90×90		16.0	m	
※覆工板用鋼材 重量集計			3.839	ton	

付帯工数量計算

芳崎地区 1-4工区

数量計算書

[illegible]

付帯工（表土扱い、給水栓工、排水路工） 数量計算書					
種 別	名 称	算 式	数 量	単位	摘 要
【表土扱い】					
表土剥ぎ	ほ場55-4	図面より	140.0	m2	
		表土厚20cm	28.0	m3	
土砂運搬	ほ場55-4 →ほ場57-4		28.0	m3	
U字溝撤去	U-150		2.4	m	L=600/個、24kg/個
排水口閉塞		0.2*0.1*t0.2	1.0	箇所	
畦畔工	ほ場57-4		71.0	m	
進入路工	H=0.3m		1.0	箇所	
耕地復旧	ほ場55-4	図面より	140.0		
耕地復旧	ほ場57-4	224m2-畦畔控除(71.0*0.9)m2	160.0	160.0	
		合計	300.0	m2	
【給水栓工】					
給水栓設置	ほ場74-2 50A		1.0	箇所	支給品対応
【排水路工】					
(作業土工)					
床堀り		3.4*道路幅4.0	13.60	m3	
埋戻		1.9*道路幅4.0	7.60	m3	
基面整正		2.3*水路延長8.0	18.40	m2	
砂利舗装		3.4*道路舗装幅3.0	10.20	m2	
(排水路本体)					
重圧管	φ1100	6.0	6.0	m	支給品対応
現場打取合工	3型 L=1.0m		2.0	箇所	
(仮設工)					
敷鉄板	設置・撤去 1524*3048*22	図面より			
		4.65m2*36枚	167.40	167.40	m2
		802kg/枚*36枚/1000	28.87	28.87	ton
土木シート	設置・撤去		167.40	m2	