

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
1. 整 地 工				
(1) 整 地 工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土はぎ+ 戻し+整地)	ha	2.040	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤 整地	ha	2.040	
田面耕起		ha	2.030	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.030	
(2) 整形仕上げ工				
畦畔整形工		m ²	103	
芝付		m ²	18	
(3) 進入路工				
進入路工	1型 H=0.3m	箇所	4	
進入路工	1型 H=0.4m	箇所	2	
進入路工	1型 H=0.5m	箇所	2	
(4) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		基	10	
排水管設置工	VU φ 200	m	15.0	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	24	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	24	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床掘り		m ³	143	
基面整正		m ²	160	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	8	
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	106	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	23	
埋設表示テープ		m	318.1	
(2) 管水路工	撤去・復旧工			
舗装版切断	アスファルト舗装	m	8.0	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	6.5	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	0.3	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	6.5	
路盤工	RC-40	m ²	6.5	
(3) 管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 200mm	m	96.7	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 150mm	m	124.3	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 100mm	m	31.8	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 75mm	m	65.3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×90°	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×45°	個	4	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×22° 1/2	個	2	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×11° 1/4	個	4	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 200×200	個	1	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 200× 75	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 150× 75	個	4	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 100× 75	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 75× 75	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 200×150	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 150×100	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 100× 75	個	1	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	6	
自動給水栓設置工	80A	基	5	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	9.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	5.0	
TS径違いソケット	φ 75×50	個	6	
TSエルボ	φ 50 90°	個	6	
TSエルボ	φ 75 90°	個	5	
給水栓BOX設置工		個	11	
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.1	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.2	
型枠	均しコンクリート	m ²	1.5	
基礎砕石	RC-40	m ²	4.4	
(5)給水栓取出工	作業土工			
床掘り		m ³	6	
基面整正		m ²	7	
埋戻し	埋戻し①+②(流用土)	m ³	5	
埋戻し	埋戻し③+④(流用土)	m ³	1	
埋設表示テープ		m	14.1	
(6)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	14.1	
TS径違いソケット	φ 200×150	個	1	
TS径違いソケット	φ 150×100	個	1	
TS径違いソケット	φ 100× 75	個	1	
(7)水管橋工	作業土工			

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
床掘り		m ³	7	
基面整正		m ²	5	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	1	
埋戻し	埋戻し①+② (流用土)	m ³	3	
埋戻し	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	3	
埋設表示テープ		m	10.5	
(8)水管橋工	管体工			
ダクタイル鋳鉄管機械布設	直管K形 φ 200 (材・工)	本	1	
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (施工費)	K形 φ 200 短管	本	2	
ダクタイル鋳鉄管 (材料費)	K形 3種 φ 200 切管用 L=5.0m	本	1	
ダクタイル鋳鉄管切断	φ 200	箇所	2	
スクラップ処分	鉄くず	ton	0.037	
ダクタイル鋳鉄管機械布設	K形 φ 200 曲管90°	本	4	
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪	K形 φ 200	組	6	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形 φ 200	組	6	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 200mm	m	5.4	
鋳鉄製メカ型 ドレッサー (SR付)	φ 200	個	2	
空気弁用分岐サドル	本管鋳鉄 φ 200×φ 25	個	1	
空気弁設置		基	1	
保護コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	式	1	
3. 道路工				
(1)盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	170	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	86	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
法面整形	切土部	m ²	6	
(3)植生工				
芝付		m ²	43	
(4)砂利舗装工				
敷砂利	再生グラッサラン, RC-40	m ²	231	
(5)土砂搬入				
土砂積込・運搬	流用土	m ³	159	
4. 付帯工				
(1)舗装工				
不陸整正		m ²	275	
アスファルト舗装工	揚水機場	m ²	207	
アスファルト舗装工	農道	m ²	68	
敷砂利	再生グラッサラン, RC-40	m ²	783	
(2)整地工	表土扱い			
表土剥ぎ	ほ場55-4	m ³	28	
土砂運搬		m ³	28	
U字溝撤去	U150	m	2.4	
排水口閉塞		箇所	1	
畦畔工		m	71	
進入路工	1型 H=0.3m	箇所	1	
耕地復旧(耕起)		m ²	300	
(3)給水栓工				
自動給水栓設置工	50A(支給品)	基	1	
(4)排水路工				
床掘り		m ³	14	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
埋戻		m ³	8	
基面整正		m ²	18	
敷砂利	再生グラッサラン, RC-40	m ²	10	
重圧管	φ 1100 (支給品)	m	6.0	
現場打取合工	3型	箇所	2	
5. 仮設工				
(1) 仮設工 (仮設道路工)	第 1 ブロック			
耕地復旧 (表土掘削・埋戻)		m ²	200	
耕地復旧 (耕起)		m ²	200	
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	240	
土砂積込・運搬	流用土	m ³	270	
作業残土処理		m ³	270	
床掘り		m ³	19	
埋戻		m ³	7	
均しコンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	1.3	
型枠	均しコンクリート	m ²	2.3	
コンクリート	18-8-40 (高炉B) W/C60%	m ³	12	
型枠		m ²	30	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	13	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	13	
覆工板設置・撤去工		式	1	
(2) 仮設工	第 3 ブロック			
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	167	
土木シート		m ²	167	
土木シート運搬・処分	廃プラ	ton	0.1	

R 7 阿 耕 経 営 体 芳 崎 1 - 4 工 事 (担 い 手 確 保 型) 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
(3) 安 全 費				
交 通 誘 導 警 備 員		人	14	
6 . そ の 他				
(1) 運 搬 費				
共 通 仮 設 (積 上 げ)				
運 搬 費				
仮 設 材 輸 送	覆 工 板	ton	6.78	
仮 設 材 輸 送	覆 工 板 用 鋼 材	ton	3.84	
仮 設 材 輸 送	敷 鉄 板	ton	28.87	
一 括 計 上 価 格				
1 . 技 術 管 理 費				
(1) 技 術 管 理 費				
六 価 ク ロ ム 溶 出 試 験		式	1	