

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		90			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類：普通（袋物），吹付厚：厚10cm	m2		25			
アソカー工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アンカー工材料費 (アンカー)	アンカー工数量:3本	式		1		
削孔 (アンカー)	削孔長:33m, 杭径:90mm, 杭長:17m, 杭打込長(掘削長):0m	m		33		
削孔 (アンカー) (軟岩)	削孔長:17m, 杭径:90mm, 杭長:17m, 杭打込長(掘削長):0m	m		17		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:3本	本		3		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	m3		0.7		
ボーリングマシン移設		回		1		
足場 (アンカー)		空m3		70		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
場所打擁壁工 (1号受圧板)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.6m,コンクリート規格:24-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		16		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		37		
型枠 (止め型枠)	型枠の種類:一般型枠	m2		2		
足場	安全ネット:無し	掛m2		27		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2		3		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		5		
鉄筋	SD345, D13	t		0.1		
鉄筋	SD345, D16～D25	t		2		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2.5m,規格・仕様:φ18,厚メッキ: 無し	m		23		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.50m メッキ	本		8		
支柱	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.50m メッキ	本		2		
間詰モルタル		m3		0.5		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	大型土のう規格: 1 t	袋		36		
防護施設工		式		1		
切土及び発破防護柵		m2		90		
防護柵基礎		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		