

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸 【桑野川】		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 1号
法面整形工		m2	40				単 2号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	90				単 3号
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 4号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 6号
基面整正		m2	13				単 7号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	70				単 9号
法覆護岸工		式	1				
護岸付属物工		式	1				
1号小口止工		式	1				内 1号
2号小口止工		式	1				内 2号
石積(張)工		式	1				
石積	石材種類:雑割石	m2	71				単 10号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	12				単 11号
裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	m3	37				単 12号
基礎コンクリート		m	19				単 13号
天端コンクリート		m	19				単 14号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2	41				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
雑工		式	1				
拾石積		m2	11				単 16号
胴込コンクリート		m3	1				単 17号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準平型,ブロック種類(実質量):0.5t	個	44				単 18号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	個	44				単 19号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:7個,距離:7.0km以下	個	44				単 20号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
表土剥ぎ取り		m3	30				単 21号
仮設盛土（路床）	2.5≦W≦4.0m	m3	190				単 22号
仮設盛土（路床）	4.0≦W	m3	210				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設盛土（路体）	2. 5 ≤ W ≤ 4. 0m	m3	50				単 24号
仮設盛土（路体）	4. 0 ≤ W	m3	200				単 25号
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	150				単 26号
土木シート		m2	100				単 27号
法面整形工		m2	50				単 28号
工事用道路 撤去		m3	660				単 29号
表土復旧		m3	30				単 30号
大型土のう		袋	202				単 31号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日	6				単 32号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	設置・撤去 φ 200	m	20				単 33号
暗渠排水管	設置・撤去 φ 500 N=2本	m	60				単 34号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	18				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持 【南川】		式	1				
河川維持工		式	1				
河川維持工		式	1				
河川維持工		式	1				内 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本02)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	1号小口止工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	2号小口止工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	5			
	コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1			単 44号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	河川維持工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐木・流木処理工		式	1			単 45号
	河床敷均し		式	1			単 46号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	法面整形工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（普通土）			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	石積	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材(クラッシュラン)		積工, 再生クラッシュラン RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 83				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 08				
基礎砕石		7. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	6. 3				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 72				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 07				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1			単 36号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	拾石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	m2	1			単 37号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	胴込コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準平型,ブロック種類(実質量):0.5t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0.17m3以上0.23m3以下, 2.80m2を超え3.00m2以下, 一	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):0.5t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,0個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・荷卸,積載個数:7個,距離:7.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下,積込み・荷卸,7個,7.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	表土剥ぎ取り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	仮設盛土（路床）	2. 5≦W≦4. 0m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	仮設盛土（路床）	4.0≦W	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	仮設盛土（路体）	2.5≦W≦4.0m	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	仮設盛土（路体）	4. 0≦W	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	敷砂利	碎石規格：RC-40, 敷厚：100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 38号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土木シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	法面整形工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	工事用道路 撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
積込 (ルース)		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
整地		敷均し (ルース), 標準 (10, 000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	表土復旧		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス`), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	大型土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう製作・設置			式	1			単 39号	
大型土のう撤去			式	1			単 40号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 41号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	5			単 42号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	暗渠排水管	設置・撤去 φ200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 不要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	暗渠排水管	設置・撤去 φ500 N=2本	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm, 不要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 43号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 各種	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
栗石 現地発生材			m3	11. 4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1. 7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1					
合 計									
単 価							円／m 2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	大型土のう製作・設置		単位	式	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 47号		
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1					
合 計									

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	大型土のう撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 48号	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	1				
残土等処分			m3	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 49号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 50号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 51号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	伐木・流木処理工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木工			式	1			単 52号	
伐木・流木 積込・運搬			式	1			単 53号	
処分費 処分費（伐木・流木）			t	1				
合計								

單僱使用年月	2025. 06
步掛適用年月	2025. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 38 –

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 55号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 56号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	伐木工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	4				
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0. 060L			日	2				
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 57号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	2			単 54号	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	伐木・流木 積込・運搬		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊			日	2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			日	2				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 50号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 51号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 58号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

5 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	11. 277	127, 431	
L001010005	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 2. 9t吊	日	3	21, 480	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	3. 585	36, 555	
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	14. 708	98, 388	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	日	7. 898	48, 888	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 355	2, 550	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンド・コントロール式]	運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 453	720	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンド・コントロール式]	運転質量0. 8～1. 1t	日	0. 284	565	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コントロール式]	運転質量3～4t	日	12. 202	52, 958	
L001100005	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	10. 8	4, 330	
L001110008	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	10. 8	21, 492	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1. 72	79, 956	
L001151001	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	日	2	12, 720	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	127. 58	210, 496	
L001180001	タンク 及びピラマ	質量 60～80kg	日	0. 9	581	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0. 45m3	供用日	5. 732	54, 285	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	5. 497	110, 448	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.313	5,690	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	147.14	1,261,008	
M000302008	トラック[普通型]	10～11t積	供用日	2.448	38,429	
M002035003	チェンソー[ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	2	1,962	
	合計額				2,190,932	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
大型土のう袋	1年耐候性(2t)	袋	3,770	
暗渠排水管	φ500	m	12,000	
暗渠排水管	φ200	m	2,500	
土木シート		m2	1,700	
処分費	普通土	m3	1,800	運搬距離L=19km以下
処分費	伐木・流木	t	15,000	
土質試験費	29項目	式	212,000	※別紙参照
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	144,092	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	42,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事(担い手確保型)				
積上げ項目	土質等試験費(29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	含有量	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
-	溶出液作成料		検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

数 量 総 括 表 No. 1							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
桑野川 復旧延長=20.0m							
	護岸基礎工	土工	掘削	土砂	m3	91	
			盛土	W<2.5m	m3	13	
			床堀	土砂	m3	39	
			基面整正		m2	13	
			埋戻	W1<1.0m	m3	19	
				1.0m≦W1<4.0m	m3	19	
		法面整形工	土砂		m2	41	法面工より
			残土処理		m3	73	91+39-(13+19+19)/0.9
	法覆護岸工	練石積工	練石積	雑石積 控え35cm	m2	71	
			胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	12	
			裏込材	RC-40	m3	37	
			基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	19	
			天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	19	
		護岸付属物工	1号小口止工				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
			型枠	一般型枠	m2	9	
			2号小口止工				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
			型枠	一般型枠	m2	5	
	盛土法面植生工	張芝工			m2	41	

数 量 総 括 表 No. 2							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	根固め工	根固めブロック	0.5t/個	B0.90×L0.90×H0.40	個	44	
	雑工						
		拾石積	控え20cm内外	現場発生材	m2	11	
			胴込めコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
	仮設工						
		工事用道路工			m	58.7	
			敷碎石	RC-40, t=100	m2	147	
			表土剥ぎ取り	t=30cm	m3	27	
			仮設盛土(路床)	$2.5 \leq W < 4.0\text{m}$	m3	187	仮設盛土計 645m3
				$4.0 \leq W$	m3	213	
			仮設盛土(路体)	$2.5 \leq W < 4.0\text{m}$	m3	47	
				$4.0 \leq W$	m3	198	
			土木シート		m2	98	
			盛土法面整形工		m2	47	
			工事用道路 撤去				
			掘削	土砂	m3	660	
			表土復旧	t=30cm	m3	27	
			大型土のう	設置、撤去	袋	202	
			中詰盛土		m3	202	
			中詰盛土撤去		m3	202	
		仮締切工	締切排水工				
			仮排水管 $\phi 500$ N=2	設置、撤去	m	60	
			仮排水管 $\phi 200$	設置、撤去	m	20	

土工

土 工 計 算 書

測 点	点間距離	掘削（土砂）			盛土 W<2.5m								
	計画	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.2 + 12.40		0.0	—	—	0.0	—	—						
No.2 + 15.00	2.60	5.1	2.55	6.6	0.1	0.05	0.1						
No.3	5.00	4.5	4.80	24.0	1.1	0.60	3.0						
No.3 + 7.50	7.50	3.8	4.15	31.1	0.8	0.95	7.1						
No.3 + 15.00	7.50	3.3	3.55	26.6	0.0	0.40	3.0						
No.3 + 16.80	1.80	0.0	1.65	3.0	0.0	0.00	0.0						
小計	24.40			91.3			13.2						
合 計	24.40			91.3			13.2						

基礎工 作業土工

土 工 計 算 書

測 点	点間距離	床堀 (土砂)			基面整正			埋戻し W1<1.0m			埋戻し 1.0m≤W1<4.0m		
	計画	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No.2 + 12.40		0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—
No.2 + 15.00	2.60	2.3	1.15	3.0	0.6	0.30	0.8	1.3	0.65	1.7	1.0	0.50	1.3
No.3	5.00	1.7	2.00	10.0	0.6	0.60	3.0	0.8	1.05	5.3	0.8	0.90	4.5
No.3 + 7.50	7.50	1.6	1.65	12.4	0.6	0.60	4.5	0.8	0.80	6.0	1.1	0.95	7.1
No.3 + 15.00	7.50	1.6	1.60	12.0	0.6	0.60	4.5	0.6	0.70	5.3	0.3	0.70	5.3
No.3 + 16.80	1.80	0.0	0.80	1.4	0.0	0.30	0.5	0.0	0.30	0.5	0.0	0.15	0.3
小計	24.40			38.8			13.3			18.8			18.5
合 計	24.40			38.8			13.3			18.8			18.5

護岸工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
練 石 積 工			No. 2+15.30~No. 3+14.70 L= 19.4 m			19.4
〔1.0式当たり〕						
練石積	雑石積、控え35cm		平均断面数量計算書より	m2		70.76
胴込コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$70.76\text{m}^2 \times 0.35\text{m} / 2$	m3		12.38
裏込め材	RC-40		平均断面数量計算書より	m3		37.17
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		練石積護岸工展開図より	m		19.4
天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		練石積護岸工展開図より	m		19.4
1号小口止工			No. 2+15.000付近	箇所		1.0
〔1.0式当たり〕						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(1/2 \times (0.717+1.117) \times 4.000 + 1/2 \times (1.217+1.117) \times 0.25) \times 0.300 \times 1\text{箇所}$	m3		1.19
型枠	一般型枠		$((1/2 \times (0.717+1.117) \times 4.000 + 1/2 \times (1.217+1.117) \times 0.25) \times 2 + (4.000 \times 1.118 + 0.25) \times 0.30) \times 1\text{箇所}$	m2		9.34
2号小口止工			No. 3+15.000付近	箇所		1.0
〔1.0式当たり〕						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		$(1/2 \times (0.717+0.947) \times 2.300 + 1/2 \times (1.047+0.947) \times 0.25) \times 0.300 \times 1\text{箇所}$	m3		0.65
型枠	一般型枠		$((1/2 \times (0.717+0.947) \times 2.300 + 1/2 \times (1.047+0.947) \times 0.25) \times 2 + (2.300 \times 1.118 + 0.25) \times 0.30) \times 1\text{箇所}$	m2		5.17

練石積工(表法1:0.5)

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

護岸工

練石積工

数量計算書

測 点	点間距離		H	練石積			裏込碎石						
	下 部	上 部		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 2+15.3			4.00	4.36	—	—	2.37	—	—				
No. 3	4.70	4.70	4.00	4.36	4.360	20.49	2.37	2.370	11.14				
No. 3 + 7.50	7.50	7.50	3.15	3.41	3.885	29.14	1.75	2.060	15.45				
No. 3 + 14.70	7.20	7.20	2.30	2.46	2.935	21.13	1.19	1.470	10.58				
合 計	19.40	19.40	m			70.76	m ²		37.17	m ³			

[illegible]

[illegible]

仮設工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
工事用道路 設置			仮設計画平面図より L= 58.70 m	m		58.7
敷碎石	RC-40, t=100		58.70×2.50	m ²		146.8
表土剥ぎ取り	t=30cm		水田区間L16.10×1.7	m ³		27.4
仮設盛土(路床)	2.5≤W<4.0m		別途計算書より	m ³	186.7	645.2
	4.0≤W		〃	m ³	213.1	
仮設盛土(路体)	2.5≤W<4.0m		〃	m ³	47.0	
	4.0≤W		〃	m ³	198.4	
土木シート			水田区間L16.10×6.1	m ²		98.2
法面工			法面工展開図より 4.31+33.7+9.1	m ²		47.1
工事用道路 撤去						
掘削			仮設盛土645.2m ³ +敷碎石146.8×0.10	m ³		659.9
表土復旧	t=30cm			m ³		27.4
大型土のう	設置、撤去		仮設計画平面図より	袋		202
仮排水管 φ 500	設置、撤去		仮設計画平面図より	m		60.0
仮排水管 φ 200	設置、撤去		仮設計画平面図より	m		20.0

仮設工

仮設道路 計 算 書

測 点	点間距離	路床盛土(2.5≦W<4.0)			路床盛土(4.0≦W)			路体盛土(2.5≦W<4.0)			路体盛土(4.0≦W)		
	計画	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
仮設工事用道路①+作業ヤード													
起 点		0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—
水田区間始	3.00	0.9	0.45	1.4	3.6	1.80	5.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
水田区間終	13.10	0.9	0.90	11.8	3.6	3.60	47.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1	4.00	2.7	1.80	7.2	0.0	1.80	7.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 10.00	10.00	4.2	3.45	34.5	0.0	0.00	0.0	4.7	2.35	23.5	0.0	0.00	0.0
No. 2	10.00	2.8	3.50	35.0	0.0	0.00	0.0	0.0	2.35	23.5	0.0	0.00	0.0
No. 2 + 15.00	15.00	0.0	1.40	21.0	8.6	4.30	64.5	0.0	0.00	0.0	12.1	6.05	90.8
No. 3	5.00	6.1	3.05	15.3	0.0	4.30	21.5	0.0	0.00	0.0	9.0	10.55	52.8
No. 3 + 7.50	7.50	0.0	3.05	22.9	5.9	2.95	22.1	0.0	0.00	0.0	2.8	5.90	44.3
No. 3 + 15.00	7.50	0.0	0.00	0.0	4.4	5.15	38.6	0.0	0.00	0.0	0.0	1.40	10.5
No. 3 + 18.00	3.00	5.0	2.50	7.5	0.0	2.20	6.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
仮設工事用道路②													
No. 1 + 6.64付近		0.0	—	—									
No. 1 + 10.00	5.20	1.6	0.80	4.2									
No. 2	13.50	1.6	1.60	21.6									
No. 1 + 17.58付近	5.40	0.0	0.80	4.3									
合 計	102.20			186.7			213.1			47.0			198.4