

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸 【桑野川】		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
法面整形工		m2		40			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		90			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		13			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
法覆護岸工		式		1			
護岸付属物工		式		1			
1号小口止工		式		1			
2号小口止工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:雑割石	m2		71			
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		12			
裏込材	裏込材規格:再生クラッシュラン RC-40	m3		37			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎コンクリート		m		19			
天端コンクリート		m		19			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2未満	m2		41			
雑工		式		1			
拾石積		m2		11			
胴込コンクリート		m3		1			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準平型, ブロック種類(実質量):0.5t	個		44			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):0.5t, ブロック購入:無し	個		44			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:7個, 距離:7.0km以下	個		44		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
表土剥ぎ取り		m3		30		
仮設盛土 (路床)	$2.5 \leq W \leq 4.0m$	m3		190		
仮設盛土 (路床)	$4.0 \leq W$	m3		210		
仮設盛土 (路体)	$2.5 \leq W \leq 4.0m$	m3		50		
仮設盛土 (路体)	$4.0 \leq W$	m3		200		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		150		
土木シート		m2		100		
法面整形工		m2		50		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路 撤去		m3		660			
表土復旧		m3		30			
大型土のう		袋		202			
水替工		式		1			
ポンプ 排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日		6			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	設置・撤去 φ 200	m		20			
暗渠排水管	設置・撤去 φ 500 N=2本	m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		18			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・新野 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
河川維持 【南川】		式		1		
河川維持工		式		1		
河川維持工		式		1		
河川維持工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

