

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3		3,100		
盛土工		式		1		
路体（築堤）盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		280		
積込		m3		280		
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		280		
法面整形工		式		1		
法面整形（盛土部）	法面締固め：無し，現場制約：無し	m2		50		
残土処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,100		
積込		m3		2,800		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,810		
残土等処分	土砂	m3		2,810		
地盤改良工		式		1		
固結工		式		1		
スリー搅拌	改良材種類：セメント，杭径：1,300mm，長さ(打設長)：17.5m，長さ(杭長)：14.5m	本		19		
スリー搅拌	改良材種類：セメント，杭径：1,300mm，長さ(打設長)：17m，長さ(杭長)：14m	本		50		
スリー搅拌	改良材種類：セメント，杭径：1,300mm，長さ(打設長)：16.5m，長さ(杭長)：13.5m	本		26		
スリー搅拌	改良材種類：セメント，杭径：1,300mm，長さ(打設長)：17.5m，長さ(杭長)：15.2m	本		29		
スリー搅拌	改良材種類：セメント，杭径：1,300mm，長さ(打設長)：17m，長さ(杭長)：14.7m	本		79		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
スリ-攪拌	改良材種類:セメント, 杭径:1,300mm ,長さ(打設長):16.5m,長さ(杭長):14.2m	本		40		
泥土処分	泥土	m3		510		
法覆護岸工		式		1		
護岸付属物工		式		1		
袋詰め玉石		袋		28		
吸い出し防止材		m2		180		
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		180		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2		180		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		6		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		174		
As運搬処理	As殻運搬処理	m3		9		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		240		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		4,300		
吸出し防止材		m2		141		
碎石投入		m3		243		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8m, 鋼矢板打込長:6m, 平均鋼矢板引抜長:6m	枚		314		
土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性 3 年	袋		474		
土のう 製作・据付	大型土のう規格:耐候性 1 年	袋		60		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性 1 年	袋		60		
遮水シート		m2		592		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		31		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		130		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		94		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
仮設材運搬費		t		151		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
地質調査費		式		1		
土壌調査費		回		2		
騒音・振動調査費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐川 美波・奥河内 堤防補強工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			