

工事数量総括表(本01)

工事名	R7波土 国道193号 海・小川 道路修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		190		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:良質土	m3		80		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
プレキャスト擁壁工		式		1		
プレキャスト擁壁	基本部 B-800 L=2.0m/個	m		164		
プレキャスト擁壁	端部 B-800 L=1.5m/個	m		15		
プレキャスト擁壁	基本部 B-900 L=2.0m/個	m		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7波土 国道193号 海・小川 道路修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基礎砕石工		m2		165		
ガードレール基礎工		式		1		
ガードレール基礎	8工区	m3		3		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		39		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.08		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49		
足場	安全柵:無し	掛m2		49		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		16		
木杭	杭材質:松杭 L=3m 末口12cm	本		23		
防護柵工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路側防護柵工		式		1		
ガードレール Gr-C-2B-S	ガードレール規格(標準型・Co用): 塗装品 Gr-C-2B, 施工規模: 100m以上, 曲線 部補正: 無	m		195		
ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用): 塗装品 Gr-C-2B, 施工規模: 100m以上, 曲線 部補正: 無	m		12		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類: 粒度調整碎石 RM-30, 仕 上り厚: 100mm	m2		61		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類: 粒度調整碎石 RM-30, 仕 上り厚: 100mm	m2		152		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		61		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1.4m未満(1	m2		152		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7波土 国道193号 海・小川 道路修繕工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		220		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		199		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		191		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		213		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		11		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		11		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		64		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7 波土 国道193号 海・小川 道路修繕工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:カートン	t		3.3		
スクラップ控除		t		3.3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7 波土 国道193号 海・小川 道路修繕工事(担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			