

見積参考資料

工事名 R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	460				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	220				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	120				単 4号
護岸基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	410				単 5号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 6号
W<1.0m		m3					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 1. 0m≦w<4. 0m	土質:土砂	m3	310				単 7号
基礎工		式	1				
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:59cm, 高さ:35cm	m	15				単 8号
法覆護岸工		式	1				
石積(張)工		式	1				
石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	m2	24				単 9号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1				単 10号
小口止め		箇所	1				単 11号
多自然護岸工		式	1				
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート:無し, 止水シート:無し	m2	41				単 12号
張コンクリート		式	1				内 1号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工 1号		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	82				単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	9				単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	112				単 15号
足場	安全ネット:無し						単 16号
手摺先行枠組		掛m2	53				
足場	安全ネット:無し						単 17号
単管傾斜		掛m2	45				
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m	24				単 18号
場所打擁壁工 2号		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	115				単 19号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	12				単 20号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	149				単 21号
足場	安全ネット:無し						単 22号
手摺先行枠組		掛m2	71				
足場	安全ネット:無し						単 23号
単管傾斜		掛m2	62				
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m	25				単 24号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 3号		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	41				単 25号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	4				単 26号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	64				単 27号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30				単 28号
手摺先行枠組 水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィッター:有り	m	3				単 29号
付帯道路工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 30号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	10				単 31号
水路工		式	1				
U型水路 1-1		式	1				内 2号
集水枳工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号集水枡		箇所	1				単 32号
2号集水枡		箇所	1				単 33号
樋管工		式	1				
1号樋管吐出		箇所	1				単 34号
1号樋管		m	7				単 35号
2号樋管吐出		箇所	1				単 36号
2号樋管		m	9				単 37号
付帯施設工		式	1				
付帯施設工		式	1				
落差工		式	1				内 3号
魚道工		式	1				内 4号
護床工		式	1				内 5号
床版工		式	1				内 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:10m, 鋼矢板打込長:9.4m, 平均鋼矢板引抜長:10m	枚	80				単 38号
土のう	大型土のう規格:標準	袋	102				単 39号
土のう	大型土のう規格:標準	袋	102				単 40号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日	20				単 41号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立費		回	5				単 42号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	10				単 43号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 44号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	5				単 45号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 46号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m	m2	2				単 47号
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:2.03m, コン クリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート 夜間割増:無し	m3	1				単 48号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	4				単 49号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単 50号
基面整正		m2	2				単 51号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
1号U型側溝		m	12				単 52号
2号U型側溝		m	6				単 53号
1号横断水路		m	1				単 54号
1号暗渠		m	4				単 55号
2号U型水路		m	1				単 56号
1号集水桝		箇所	1				単 57号
2号集水桝		箇所	1				単 58号
4号集水桝		箇所	1				単 59号

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
5号集水桝		箇所	1				単 60号
6号集水桝		箇所	1				単 61号
1-1号嵩上げ側溝		m	6				単 62号
1-2号嵩上げ側溝		m	1				単 63号
1-2号嵩上げ側溝RC床版蓋		m	1				単 64号
2-1号嵩上げ側溝		m	4				単 65号
2-2号嵩上げ側溝		m	2				単 66号
2-2号嵩上げ側溝RC床版蓋		m	2				単 67号
踏掛版工		式	1				
踏掛版		式	1				
A1側踏掛版		式	1				内 7号
A2側踏掛版		式	1				内 8号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	23				単 68号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3				単 69号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9				単 70号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	120				単 71号
処分費	無筋	m3	23				単 72号
処分費	有筋	m3	3				単 73号
処分費	As	m3	6				単 74号
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	枚	17				単 75号
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	枚	3				単 76号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	9				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	17				
拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	17				単 78号
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	U型水路 1-1						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	78				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	30				
基面整正		m2	30				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	落差工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	222				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	69				
タイバー D16*1000		本	25				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	88				
広幅鋼矢板		枚	77				単 88号
広幅鋼矢板 ウィークホール付		枚	9				単 89号
足掛金物		個	8				
足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	20				単 79号
平石張	舗装・床張り, 乱形石	m2	126				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	魚道工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 01				単 90号
平石張	舗装・床張り, 乱形石	m2	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	護床工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ型)	t=50cm, 亜鉛アミメッキ, 割栗石, 径15～20cm, 全ての費用	m2	48				
消波根固めブロック据付け	2. 5t以下, 陸上, 0個, 層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ)25t吊, 標準	個	50				
吸出し防止材設置		m2	88				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	床版工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	61				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	18				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	6				
ワイプ・ホール フィルター付		個	37				
タイバー D16*1000		本	23				
平石張	舗装・床張り, 乱形石	m2	113				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	A1側踏掛版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	9				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	0. 9				単 103号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1. 28				単 103号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 03				単 100号
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=20	m2	5				
材料費(m2)		m2	22				単 104号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	A2側踏掛版						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	9				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	0. 9				単 103号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1. 28				単 103号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 03				単 100号
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=20	m2	5				
材料費(m2)		m2	22				単 104号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し 1.0m≦w<4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:59cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.15				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		張工, 練石, 雑割石	m2	1				
石積(張)(材料費)		雑割石	m2	1				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	小口止め		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	8				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.01			単 77号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート:無し, 止水シート:無し	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
巨石積(練)		40cm以上60cm未満, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン RC-40, 3. 0m3を超え3. 5 m3以下, 18-8-25 (20) (高炉), 標準, 全	m2	1					
巨石(材料費)			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4. 2m, コンクリート規格:1 8-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コンク	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート (場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号	足場 手摺先行枠組	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 79号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 06	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	足場 単管傾斜	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 80号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 81号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.7m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場 手摺先行枠組	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 79号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	足場 単管傾斜	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 80号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 81号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ-	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	足場 手摺先行枠組	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 79号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 81号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	1号集水枡		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	13				
材料費(組)			組	2			単 82号	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用		m2	2				
基面整正			m2	2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	2号集水枡		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	2				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	16				
材料費(組)			組	2			単 83号	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用		m2	2				
基面整正			m2	2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	1号樋管吐出		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	3				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	14				
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	3				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	2				
材料費(個)			個	1			単 84号	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	0.08			単 85号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	1号樋管		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	14				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	31				
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	4				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	4				
材料費(本)			本	4.1			単 86号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.5			単 87号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.33			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	2号樋管吐出		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	2				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	12				
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	2				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	1				
材料費(個)			個	1			単 84号	
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	0.07			単 85号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	2号樋管		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	14				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	31				
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	4				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	4				
材料費(本)			本	4. 1			単 86号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 5			単 87号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 33			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:10m, 鋼矢板打込長:9.4m, 平均鋼矢板引抜長:10m	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイロハンマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 12m 以下	枚	1			単 91号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=50)		陸上, 25<Nmax<=50, III型, 12m以下	枚	1			単 92号	
パイロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		陸上, 電動式60kW, 12m以下	枚	1			単 93号	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 10m/枚, 90日, 無, 無	枚	1			単 94号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	土のう	大型土のう規格:標準	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 95号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	土のう	大型土のう規格:標準	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 96号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 97号	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 98号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	重建設機械分解組立費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立, クローラークレーン系16上35t下(クラム0.6m3含, 標準(1.0))	回	1			単 99号	
合計								
単価							円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	基礎材	基礎材規格:再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ40～0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｬﾝ 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:2.03m, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	1号U型側溝		単位	m	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	2				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	24				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10		m2	1				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用		m2	9				
基面整正			m2	9				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	2号U型側溝		単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	12				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	40				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10		m2	1				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用		m2	12				
基面整正			m2	12				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	1号横断水路		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	2				
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	1				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)		t	0.01			単 100号	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	1号暗渠		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空練モルタル 材料(1:3)		高炉	m3	1			単 101号	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40～0, 全ての費用	m2	1				
基面整正			m2	1				
材料費(本)			本	5			単 102号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	2号U型水路		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	3				
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	1				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)		t	0.02			単 100号	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	1号集水桝		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	7				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用		m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	2号集水桝		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	6				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用		m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	4号集水桝		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	5号集水桝		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	6号集水桝		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	7				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用		m2	1				
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	1-1号嵩上げ側溝		単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	4				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理		t	0.01			単 90号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	10				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10		m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	1-2号嵩上げ側溝		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	1				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理		t	0. 01			単 90号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		孔	4				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10		m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	1-2号嵩上げ側溝RC床版蓋		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.01			単 90号	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	2-1号嵩上げ側溝		単位	m	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	2				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10		m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	2-2号嵩上げ側溝		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用		m3	1				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	1				
目地板	30m2以上, 瀝青質目地板t=10		m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	2-2号嵩上げ側溝RC床版蓋		単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.02			単 90号	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 106号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	処分費	無筋	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 107号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	処分費	有筋	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 108号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	処分費	As	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 109号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 110号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/ 枚以下,無し,無し	枚	1			単 111号	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11.4				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1.7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	8.7				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 水抜パイプ (VP65)			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製蓋 (T-2 650×700×38×2)			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製蓋 (T-25 650×700×75×2)			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アルミ合金製フラップゲート			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ヒューム管 (B1種) φ 1000			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	広幅鋼矢板		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1			単 112号	
パイプボハマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 2m以下	枚	1			単 113号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	広幅鋼矢板 ウィープ・ホール付		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（各種）		鋼矢板材料	枚	1			単 114号	
パイプボハマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 2m以下	枚	1			単 115号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 12m 以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 345				
とび工			人	0. 69				
普通作業員			人	0. 345				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型	日	0. 345			単 116号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	鋼矢板圧入 (Nmax<=50)	陸上, 25<Nmax<=50, III型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 625				
特殊作業員			人	0. 625				
とび工			人	1. 25				
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=50), III型	日	0. 625			単 117号	
杭打ち用ウォータージェット運転			日	0. 625			単 118号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	日	0. 625			単 119号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	ハーフロハマ施工による 鋼矢板引抜き	陸上, 電動式60kW, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 2				
とび工			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 2				
ハーフロハマ杭打機運転 (陸上施工)		引抜き, 電動式60kW	日	0. 2			単 120号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 10m/枚, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:90日	t	0. 6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 121号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 122号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 123号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 124号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 125号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	重建設機械分解組立	分解組立, クローラークレーン系16上35t下(クラム 0. 6m3含, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	空練モルタル 材料(1:3)	高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) 25kg袋入			t	0. 53				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目			m3	1. 05				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 コンクリート台付管 φ 600			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 104号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 路盤紙 (クラフト)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 106号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 107号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費（無筋）			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000	00000	0.0
単 108号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費 (有筋)			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 06		
						歩掛適用年月	2025. 06		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 109号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 処分費 (As)			m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 110号	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 111号	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/ 枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／枚		

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 広幅鋼矢板 H10 L=2. 0m			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, III型, 2m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 182				
とび工			人	0. 364				
普通作業員			人	0. 182				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, III型	日	0. 182			単 116号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 広幅鋼矢板 H10 L=2. 0m			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	ハイクロハマ施工による 鋼矢板打込み	陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 2m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 189				
とび工			人	0. 377				
普通作業員			人	0. 189				
ハイクロハマ杭打機運転 (陸上施工)		打込み, 電動式60kW, 10H型	日	0. 189			単 126号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 116号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (Nmax<=50), III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	139				
杭打ち用ウォータージェット[エンジン式] 排ガス型(第3次)14. 7MPa325L/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	95				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込	供用日	1. 46				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	ハ゜イフ゜ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き, 電動式60kW	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	76				
ハ゜イフ゜ロハンマ(単体)[電動式・普通型] 461～480kN 60kW		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	バックホー運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	22				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	ハーフロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 電動式60kW, 10H型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	76				
ハーフロハンマ(単体)[電動・可変モーメント型] ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・リフティング] 排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.985	7,271	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	22.364	252,688	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	9.763	99,543	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	0.607	3,760	
L001010012	バックホウ（クローラ）後方超小旋回型	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.256	9,029	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハント・カイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	7.023	11,166	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハント・カイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.618	1,229	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4t	日	0.883	3,832	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.318	3,719	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	24	9,624	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	0.218	128	
L001110008	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	25kVA	日	24	47,760	
L001130004	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊	日	1.624	66,873	
L001130006	ラフレッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	10.751	499,907	
L001180001	タンク及びピラマ	質量 60～80kg	日	2.087	1,346	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	供用日	0.429	3,227	
M000202059	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2011年規制） 山積0.8m3	供用日	1.023	21,576	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202090	バ ックホ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガ ス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	3.242	65,136	
M000202123	バ ックホ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガ ス対策型 (2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.312	5,690	
M000202132	バ ックホ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガ ス対策型 (2011年規制) 山積0.8m3	供用日	2.547	58,548	
M000401205	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスシフ]	排出ガ ス対策型 (2014年規制) 50～55t吊	供用日	7.77	494,965	
M000403043	ラフレレンクレーン [油圧伸縮シフ型]	排出ガ ス対策型 (第3次基準値) 25t吊	供用日	7.3	256,230	
M000503008	ハイパ ーロハンマ (単体) [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	7.547	163,779	
M000503025	ハイパ ーロハンマ (単体) [電動・可変モーメント型]	ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	0.222	11,743	
M000504007	杭打ち用ウォータシ ャット [エンジ ン式]	排ガ ス型 (第3次) 14.7MPa325L/min	供用日	7.3	343,830	
M000522040	油圧式杭圧入引抜機 [エンジ ン式ユニット]	排ガ ス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	7.3	795,700	
M000903010	コンクリートポン プ 車 [トラック架装・フ ーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	9.728	513,295	
M000907002	コンクリート圧砕装置 (大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.868	15,540	
M001161013	コンクリートカッタ [ハ ーキュ ーム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フ レ ード 径 φ 56cm	供用日	0.05	645	
M002083002	電動ハンマト ーリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	0.26	69	
	合計額				3,767,848	

数 量 総 括 表							河川工事1/1
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
築堤・護岸							
	河川土工						
		盛 土 工			式	1	
			盛土(流用土)	$W \geq 4.0\text{m}$	m^3	220	
				$2.5\text{m} \leq W < 4.0\text{m}$	m^3	50	
				$W < 2.5\text{m}$	m^3	0	
		掘 削 工			式	1	
			掘削(土砂)	$H \leq 5\text{m}$	m^3	460	
		残土処理工			式	1	
			残土等処分	土砂	m^3	230	
		法面整形工			式	1	
			法面整形(盛土部)	土砂	m^2	120	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
	護岸基礎工						
		作業土工			式	1	
			床 掘 り	土砂	m ³	410	
			埋 戻 し	W<1.0m	m ³	10	
				1.0m≦W<4.0m	m ³	310	
		基 礎 工			式	1	現場打基礎
			1号基礎コンクリート		m	15	単位数量は数量計算書参照
	法覆護岸工						
		1号自然石練石積			式	1	
			自然石積	t=40cm, φ 400以上	m ²	41	
			胴込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	8	
			裏込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	6	
			裏込碎石	RC-40	m ³	18	
			目地材	瀝青質, t=10	m ²	2	
			水抜きパイプ	VP Φ65mm	m	10	
			パイプフィルター	φ 65用 マット付	個	14	
			1号天端コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m	15	単位数量は数量計算書参照

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
	擁壁護岸工						
		2号取付擁壁					
			もたれ式擁壁		式	1	擁壁平均高H=4.7m
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	115	
			型 枠	無筋構造物	m ²	149	
			裏込碎石	RC-40	m ³	36	
			用心鉄筋	SD345 D13	kg	60	
			目 地 材	瀝青質目地板, t=10	m ²	12	
			足 場 工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	71	
				単管傾斜足場	掛m ²	62	
			水抜きパイプ	VP Φ65mm	m	25	
			パイプフィルター	φ65用 マット付	個	21	
		3号取付擁壁					
			もたれ式擁壁		式	1	擁壁平均高H=3.0m
			コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	41	
			型 枠	無筋構造物	m ²	64	
			裏込碎石	RC-40	m ³	15	
			用心鉄筋	SD345 D13	kg	40	
			目 地 材	瀝青質目地板, t=10	m ²	4	
			足 場 工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	30	
			水抜きパイプ	VP Φ65mm	m	3	
			パイプフィルター	φ65用 マット付	個	3	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
	水路工						
		作業土工					
			床 掘 り	土砂	m ³	20	
			埋 戻 し	W<1.0m	m ³	10	
		水路工					
			1-1号U型水路	B300*H300	m	44	単位数量は数量計算書参照
			【一式当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	8	
			型枠	小型構造物	m ²	78	
			目地材	瀝青質目地材, t=10	m ²	1	
			基礎材	RC-40, t=150	m ²	30	
			基面整正	土砂	m ²	30	
		集水桝工					
			1号集水桝	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1	単位数量は数量計算書参照
			2号集水桝	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1	単位数量は数量計算書参照

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
	落差工						
		落 差 工			式	1	本体
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	222	
			型 枠	無筋構造物	m^2	69	
			タイバー	D16*1000	本	25	
			目地材	瀝青質 $t=10$	m^2	88	
			しゃ水矢板	10H型 L=2.0m	枚	49	打込長 $L=1.9$
				10H型 L=2.0m	枚	8	ウィーブホール有，打込長 $L=1.9\text{m}$
			足掛金物		個	8	
			足 場 工	手摺先行型枠組足場	掛 m^2	20	
			植石	現場発生材	m^2	126	
		魚 道 工			式	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	1	
			型 枠	小型構造物	m^2	6	
			差し筋	SD345, D13	kg	12	
			植石	現場発生材	m^2	1	

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表							道路工事1/2
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
道路改良							
	道路土工						
		掘削工	掘削	土砂	m ³	13	小規模 標準以外 50m ³ 以下
		路床盛土工	路床盛土	W $\geq$ 4.0m	m ³	5	
				2.5m $\leq$ W<4.0m	m ³	0	
				W<2.5m	m ³	13	
		路体盛土工	路体盛土	W<2.5m	m ³	0	
			路肩盛土		m ³	9	
		作業土工	床掘り	土砂	m ³	64	小規模 100m ³ 以下
			埋戻し	1.0m $\leq$ W<4.0m	m ³	29	
				W<1.0m	m ³	20	
		不足土	購入土	土砂	m ³	9	
		平張コンクリート		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2	無筋構造物
		不陸整正工	不陸整正	土砂 補足材なし	m ²	44	踏掛版

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	踏掛版工	A1側橋台側					
		踏 掛 版	コンクリート	$\sigma_{cK}=24N/mm^2$	m ³	9	
			型 枠	鉄筋構造物	m ²	6	
			鉄 筋	SD345 D25	Kg	896	
				SD345 D22	Kg	1284	
				SD345 D13	Kg	25	合 計 2.2t
			目地材	瀝青質 t=20mm	m ²	5	
			路盤紙	クラフト紙	m ²	22	
		A2側橋台側					
		踏 掛 版	コンクリート	$\sigma_{cK}=24N/mm^2$	m ³	9	
			型 枠	鉄筋構造物	m ²	6	
			鉄 筋	SD345 D25	Kg	896	
				SD345 D22	Kg	1284	
				SD345 D13	Kg	25	合 計 2.2t
			目地材	瀝青質 t=20mm	m ²	5	
			路盤紙	クラフト紙	m ²	22	

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		1号横断水路	場所打ちU型(有筋)	V=2.96~3.03m ³ /10m	m	0.80	町道坂路 下側
			【1.0式当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0.20	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	1.9	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 無筋構造物	m3	0.06	
			同型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	0.2	
			鉄 筋	SD345 D13	kg	13.1	
			目地材	瀝青質目地t=10mm	m2	0.0	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0.6	
			基面整正	土砂	m2	1	
			鋼製溝蓋	B300横断用	組	1	b997×a400×h38 受枠L56×60×6 W=46.1kg/組
				T-6 ボルト固定			
		1号暗渠	φ600		m	4.18	6号集水桝(県道NO.3+15.35 右側)流出～5号集水桝流入
			【10.0m当り】				
			敷モルタル	配合比1:3 t=30	m3	0.15	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	8.10	
			基面整正	土砂	m2	8.1	
			鉄筋コンクリート台付管	φ600 T-25	本	5	L=2m/本 W=1120kg/本

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		2号U型水路	場所打ちU型(有筋)	V=3.28~2.86m ³ /10m	m	0.94	県道NO. 1+8. 000 右側
			【1.0式当り】				
			コンクリート	σ ck≧18N/mm2 小型構造物	m3	0. 29	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	3. 0	
			均しコンクリート	σ ck≧18N/mm2 無筋構造物	m3	0. 08	
			同型枠	一般型枠 均しコクリート	m2	0. 2	
			鉄 筋	SD345 D13	kg	15. 5	
			目地材	瀝青質目地t=10mm	m2	0. 1	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0. 8	
			基面整正	土砂	m2	1	
		1号集水桝	場所打ち		箇所	1	県道NO. 1+8. 975 左側
			【1.0箇所当り】				
			コンクリート	σ ck≧18N/mm2 小型構造物	m3	0. 64	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	6. 6	
			基礎碎石	RC-40 t=200	m2	1. 0	
			基面整正	土砂	m2	1	
			鋼製桝蓋	B500×L500用	組	1	T-25 ボルト固定 W=47.6kg/組
			足掛金具	W=300,L=150(250)	個	2	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		2号集水桝	場所打ち		箇所	1	県道N0. 1+8. 000 右側
			【1. 0箇所当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0. 42	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	5. 5	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0. 8	
			基面整正	土砂	m2	1	
			鋼製桝蓋	B500×L500用	組	1	T-25 ボルト固定 W=47.6kg/組
		4号集水桝	場所打ち		箇所	1	町道坂路 下側
			【1. 0箇所当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0. 32	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	4. 2	
			基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0. 8	
			基面整正	土砂	m2	1	
			鋼製桝蓋	B500×L500用	組	1	T-6 ボルト固定 W=39.4kg/組
		5号集水桝	場所打ち		箇所	1	県道N0. 3+14. 95 右
			【1. 0箇所当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0. 74	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	7. 2	
			基礎碎石	RC-40 t=200	m2	1. 2	
			基面整正	土砂	m2	1	
			足掛金具	W=300, L=150 (250)	個	2	

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		6号集水桝	場所打ち		箇所	1	県道N0. 3+14. 95 左
			【1. 0箇所当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0. 76	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	7. 0	
			基礎碎石	RC-40 t=200	m2	1. 2	
			基面整正	土砂	m2	1	
			足掛金具	W=300, L=150 (250)	個	2	
		1-1号嵩上げ側溝			m	6. 00	県道 N0. 1+2. 025～N0. 1+8. 025 左側
			【1.0式当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0. 44	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	3. 8	
			差し筋	SD345 D13	kg	2. 0	
			コンクリート削孔	D13用 L100	孔	10	撤去・設置 ボルト固定 W=28.2kg/組
			目地材	瀝青質目地t=10mm	m2	0. 4	
			鋼製溝蓋	B300側溝用	枚	6	b995×a400×h44 (W=41. 1kg/枚) Σ W=53. 0kg/組
				T-25 ボルト固定			受枠L56×60×6 (購入, W=11. 9kg/枠)

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	排水構造物工						
		1-2号嵩上げ側溝			m	0.50	県道 NO.1+8.025～NO.1+8.525 左側
			【1.0式当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0.03	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.3	
			差し筋	SD345 D13	kg	0.4	
			コンクリート削孔	D13用 L100	孔	4	
			目地材	瀝青質目地t=10mm	m2	0.1	
		1-2号嵩上げ側溝RC床版蓋			m	0.50	県道 NO.1+8.025～NO.1+10.500 左側
			【1.0式当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0.05	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	0.1	
			埋設型枠	床版部 B300用	m	0.5	
			鉄 筋	SD345 D13	kg	6	
			目地材	瀝青質目地t=10mm	m2	0.2	
			水抜管	VP30 L130	本	1	
		2-1号嵩上げ側溝			m	4.00	県道 NO.1+2.025～NO.1+6.025 右側
			【1.0式当り】				
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	m3	0.22	
			型 枠	一般型枠 小型構造物	m2	2.3	
			目地材	瀝青質目地t=10mm	m2	0.1	
			鋼製溝蓋	B300側溝用	組	4	b995×a400×h44(W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組
				T-25 ボルト固定			受枠L56×60×6(購入, W=11.9kg/枠)

[illegible]

[illegible]

床掘残土総括表

種 別	土 質	f	単位	床 掘 り		埋 戻 し		備 考
				N	C	N	C	
護岸基礎工								
	土 砂	0.9	m ³	413	372	347	312	
水路工								
	土 砂	0.9	m ³	23	21	16	14	
合 計								
	土 砂		m ³	436	393	363	327	N= 436 - 363 = 73
								C= 393 - 327 = 66

河川土工集計						
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
盛 土 工				式		1.0
盛土(流用土)	W≧4.0m	右岸	数量計算書より	m ³	222.8	
			合 計	m ³		222.8
	2.5m≦W<4.0m	右岸	数量計算書より	m ³	48.5	
			合 計	m ³		48.5
	W<2.5m	右岸	数量計算書より	m ³	0.0	
			合 計	m ³		0.0
	合計		222.8+48.5+0	m ³		271.3
掘 削 工				式		1.0
掘削(土砂)	H≦5m	右岸	数量計算書より	m ³	456.6	
			合 計	m ³		456.6

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

河川土工(右岸)

平均距離=護岸肩延長

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土(W<2.5m)			盛土(2.5m≤W<4.0m)			盛土(4.0m≤W)			掘削		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 1 + 5.000			0.0			0.9			4.9			5.9		
NO. 2	15.000	16.900	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	15.2	4.9	4.90	82.8	9.6	7.75	131.0
NEC. 1	8.470	9.500	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	8.6	4.8	4.85	46.1	10.9	10.25	97.4
NO. 3	11.530	11.500	0.0	0.00	0.0	1.6	1.25	14.4	5.8	5.30	61.0	13.4	12.15	139.7
NO. 3 + 7.600	7.600	7.600	0.0	0.00	0.0	0.9	1.25	9.5	2.3	4.05	30.8	8.0	10.70	81.3
NO. 3 + 8.400	0.800	0.900	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	0.8	2.3	2.30	2.1	8.0	8.00	7.2
合 計	43.4	46.4			0.0			48.5			222.8			456.6

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	盛土法面整形(川表側)			盛土法面整形(川裏側)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 1 + 5.000			1.1			0.0								
NO. 2	15.000	16.900	1.3	1.20	20.3	2.1	1.05	17.7						
NEC. 1	8.470	9.500	1.3	1.30	12.4	2.1	2.10	20.0						
NO. 3	11.530	11.500	0.0	0.65	7.5	2.8	2.45	28.2						
NO. 3 + 7.600	7.600	7.600	0.0	0.00	0.0	0.0	1.40	10.6						
NO. 3 + 8.400	0.800	0.900	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
合 計	43.4	46.4			40.2			76.5						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

作業土工(右岸)

平均距離=水路延長


測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し (W<1.0m)			埋戻し (1.0m≦W<4.0m)					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 1 + 5.000			3.3			0.6			1.5					
NO. 2	15.000	16.900	10.1	6.70	113.2	0.0	0.30	5.1	7.9	4.70	79.4			
NEC. 1	8.470	9.500	10.1	10.10	96.0	0.0	0.00	0.0	7.8	7.85	74.6			
NO. 3	11.530	11.500	11.1	10.60	121.9	0.0	0.00	0.0	8.6	8.20	94.3			
NO. 3 + 7.600	7.600	7.600	8.5	9.80	74.5	0.0	0.00	0.0	6.7	7.65	58.1			
NO. 3 + 8.400	0.800	0.900	8.5	8.50	7.7	0.0	0.00	0.0	6.7	6.70	6.0			
合 計	43.4	46.4			413.3			5.1			312.4			

法覆護岸工		1号自然石練石積				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			護岸工展開図より	式		1
	延長		右岸側N0.1+5.0～N0.1+18.5	m	15.2	
	合計			m		15.2
自然石積	t=40cm, φ 400以上		雑割石			
【右岸】						
		③	2.7*10.0	m ²	27.0	
		④	1/2*(2.7+2.9)*5.0	m ²	14.0	
			合 計	m ²		41.0
胴込めコンクリート	σ ck≧18N/mm2		41.0*0.40*1/2	m ³		8.2
裏込めコンクリート	σ ck≧18N/mm2		41.0*0.15	m ³		6.2
裏込砕石	RC-40 t=300					
【右岸】						
		③	1.2*10.0	m ³	12.0	
		④	1/2*(1.2+1.3)*5.0	m ³	6.3	
			合 計	m ³		18.3

法覆護岸工		1号自然石練石積				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
目地材	瀝青質, t=10mm		41.0*0.55/10.0	m ²		2.3
水抜きパイプ	VP φ65		41.0 / 3.0 *0.70	m		9.6
パイプフィルター	φ65用 マット付		41.0 / 3.0	個		14
延長調書			護岸工展開図より	式		1
	延長			m		
			右岸側N0.1+5.0～N0.1+18.5	m	15.2	
	合計			m		15.2
張コンクリート	t=550 σ _{ck} ≥18N/mm ²		1.118 × 0.55 × 15.0	m ³		9.2
型枠	無筋構造物		1.118 × 15.0	m ²		16.8
拾石積	t=20cm		1.118 × 15.0	m ²		16.8
目地材	瀝青質, t=10mm		9.2/10.0	m ²		0.9


[illegible]

数量算出根拠図



※水抜きパイプは3m²に1箇所以上設置すること。

法覆護岸工		1号自然石練石積				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号天端コンクリート			護岸工展開図より	式		1
	延長					
			右岸側N0. 1+5. 0～N0. 1+18. 5	m	15. 2	
	合計			m		15. 2
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	V	$0.5/10.0 \times 15.2$	m^3		0.8
型枠	小型構造物	A	$2.1/10.0 \times 15.2$	m^2		3.2
目地材	瀝青質, t=10mm	A	$0.05/10.0 \times 15.2$	m^2		0.1
【10.0m当り】						
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	V	$1/2 \times (0.50 + 0.55) \times 0.10 \times 10.0$	m^3	0.5	
型枠	小型構造物	A	$(0.112 + 0.100) \times 10.0$	m^2	2.1	
目地材	瀝青質, t=10mm	A	$0.5/10.0$	m^2	0.05	




法覆護岸工		自然石練石張				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
自然石練石張	延長					
			右岸側NO. 2+19. 498～NO. 3+9. 103	m	9. 8	
	合計			m		9. 8
自然石練石張	t=20cm, φ 200					
【右岸】			$1/2 * (1. 9 + 2. 7) * 5. 6$	m ²	12. 9	
			$1/2 * (2. 7 + 2. 7) * 4. 2$	m ²	11. 3	
			合計	m ²		24. 2
基礎材	RC-40 t=200		自然石練石張と同値	m ²		24. 2
目地材	瀝青質, t=10mm		$24. 2 * 0. 2 / 10. 0$	m ²		0. 5
[1. 0m ² 当り]						
自然石練石張	t=20cm, φ 200		$1. 0 * 1. 0$	m ²	1. 0	
基礎材	RC-40 t=200		$1. 0 * 1. 0$	m ²	1. 0	
目地材	瀝青質, t=10mm		$1. 0 * 0. 2 / 10. 0$	m ²	0. 02	

法覆護岸工

自然石練石張

数量算出根拠図



[illegible]

[illegible]

法覆護岸工(右岸)植生工

平均距離=④

[illegible]

法覆護岸工(右岸)植生工

平均距離=⑤

[illegible]

3号小口止工

側面図

正面図

1.0箇所当り

[illegible]

擁壁護岸工		1号取付擁壁				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			護岸工展開図より	式		1
	延長					
			右岸側N0. 1+18. 5～N0. 2+10	m	12. 7	
	合計			m		12. 7
1号取付擁壁						
(1. 0式当たり)						
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$					
		右岸	$1/2 * (6. 5 + 6. 5) * 1. 7 + 1/2 * (6. 5 + 6. 5) * 9. 4 + 1/2 * (6. 5 + 6. 5) * 1. 5$	m^3	81. 9	
			合計	m^3		81. 9
型枠						
	無筋構造物					
		右岸	$1/2 * (8. 9 + 8. 9) * 1. 7 + 1/2 * (8. 9 + 8. 9) * 9. 4 + 1/2 * (8. 9 + 8. 9) * 1. 5$	m^2	112. 1	
			合計	m^2		112. 1
裏込砕石						
	RC-40					
		右岸	$1/2 * (2. 1 + 2. 1) * 1. 7 + 1/2 * (2. 1 + 2. 1) * 9. 4 + 1/2 * (2. 1 + 2. 1) * 1. 5$	m^3	26. 5	
			合計	m^3		26. 5
用心鉄筋						
	SD345 D13					
		右岸	$1/2 * (4. 0 + 4. 0) * 1. 7 + 1/2 * (4. 0 + 4. 0) * 9. 4 + 1/2 * (4. 0 + 4. 0) * 1. 5$	kg	50. 4	
			合計	kg		50. 4


擁壁護岸工		1号取付擁壁				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
目地材	瀝青質、t=10					
		右岸	$1/2 * (0.7 + 0.7) * 1.7 + 1/2 * (0.7 + 0.7) * 9.4 + 1/2 * (0.7 + 0.7) * 1.5$	m ²	8.8	
			合計	m ²		8.8
足場工	手摺先行型枠組足場					
		右岸	$1/2 * (4.2 + 4.2) * 1.7 + 1/2 * (4.2 + 4.2) * 9.4 + 1/2 * (4.2 + 4.2) * 1.5$	掛m ²	52.9	
			合計	掛m ²		52.9
	単管傾斜足場					
		右岸	$1/2 * (3.6 + 3.6) * 1.7 + 1/2 * (3.6 + 3.6) * 9.4 + 1/2 * (3.6 + 3.6) * 1.5$	掛m ²	45.4	
			合計	掛m ²		45.4
水抜きパイプ	VP φ65					
	3.0m2/箇所	右岸	$((3.198 + 3.220) * 1/2 * 1.118 * 12.700) / 3 * 1.60$	m	24.3	
			合計	m		24.3
パイプフィルター	φ65用 マット付き					
		右岸	$((3.198 + 3.220) * 1/2 * 1.118 * 12.700) / 3$	個	15.0	
			合計	個		15.0

擁壁護岸工 1号取付擁壁						
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
(1.0m当たり)						
【H=4.198】			斜比1:0.5=1.118、斜比1:0.1=1.005			
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{1/2*(0.500+0.500+(4.198-1.000)*0.4)*(4.198-1.000)$	m^3	6.5	
			$+1/2*(1.500+(4.198-1.000)*0.4+1.500+(4.198-1.000)*0.4-1.000*0.1)*1.000$			
			$+1/2*(1.200+1.300)*0.100\}*1.00$			
型枠	無筋構造物		$\{1.118*(4.198-1.000)+1.100+1.005*4.198\}*1.00$	m^2	8.9	
裏込碎石	RC-40		$0.500*1.005*4.198*1.00$	m^3	2.1	
用心鉄筋	SD345 D13		$1.00/0.50*2*1.00*0.995$	kg	4.0	
目地材	瀝青質、t=10		6.5/10	m^2	0.7	
足場工	手摺先行型枠組足場		$4.198*1.00$	掛 m^2	4.2	
	単管傾斜足場		$(4.198-1.000)*1.118*1.00$	掛 m^2	3.6	
【H=4.200】			斜比1:0.5=1.118、斜比1:0.1=1.005			
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{1/2*(0.500+0.500+(4.200-1.000)*0.4)*(4.200-1.000)$	m^3	6.5	
			$+1/2*(1.500+(4.200-1.000)*0.4+1.500+(4.200-1.000)*0.4-1.000*0.1)*1.000$			
			$+1/2*(1.200+1.300)*0.100\}*1.00$			
型枠	無筋構造物		$\{1.118*(4.200-1.000)+1.100+1.005*4.200\}*1.00$	m^2	8.9	
裏込碎石	RC-40		$0.500*1.005*4.200*1.00$	m^3	2.1	
用心鉄筋	SD345 D13		$1.00/0.50*2*1.00*0.995$	kg	4.0	
目地材	瀝青質、t=10		6.5/10	m^2	0.7	
足場工	手摺先行型枠組足場		$4.200*1.00$	掛 m^2	4.2	
	単管傾斜足場		$(4.200-1.000)*1.118*1.00$	掛 m^2	3.6	

擁壁護岸工 1号取付擁壁						
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
(1.0m当たり)						
【H=4.217】			斜比1:0.5=1.118、斜比1:0.1=1.005			
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{1/2*(0.500+0.500+(4.217-1.000)*0.4)*(4.217-1.000)$	m ³	6.5	
			$+1/2*(1.500+(4.217-1.000)*0.4+1.500+(4.217-1.000)*0.4-1.000*0.1)*1.000$			
			$+1/2*(1.200+1.300)*0.100\}*1.00$			
型枠	無筋構造物		$\{1.118*(4.217-1.000)+1.100+1.005*4.217\}*1.00$	m ²	8.9	
裏込碎石	RC-40		$0.500*1.005*4.217*1.00$	m ³	2.1	
用心鉄筋	SD345 D13		$1.00/0.50*2*1.00*0.995$	kg	4.0	
目地材	瀝青質、t=10		6.5/10	m ²	0.7	
足場工	手摺先行型枠組足場		$4.217*1.00$	掛m ²	4.2	
	単管傾斜足場		$(4.217-1.000)*1.118*1.00$	掛m ²	3.6	
【H=4.220】			斜比1:0.5=1.118、斜比1:0.1=1.005			
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{1/2*(0.500+0.500+(4.220-1.000)*0.4)*(4.220-1.000)$	m ³	6.5	
			$+1/2*(1.500+(4.220-1.000)*0.4+1.500+(4.220-1.000)*0.4-1.000*0.1)*1.000$			
			$+1/2*(1.200+1.300)*0.100\}*1.00$			
型枠	無筋構造物		$\{1.118*(4.220-1.000)+1.100+1.005*4.220\}*1.00$	m ²	8.9	
裏込碎石	RC-40		$0.500*1.005*4.220*1.00$	m ³	2.1	
用心鉄筋	SD345 D13		$1.00/0.50*2*1.00*0.995$	kg	4.0	
目地材	瀝青質、t=10		6.5/10	m ²	0.7	
足場工	手摺先行型枠組足場		$4.220*1.00$	掛m ²	4.2	
	単管傾斜足場		$(4.220-1.000)*1.118*1.00$	掛m ²	3.6	

擁壁護岸工 1号取付擁壁

数量算出根拠図



※水抜きパイプは3m²に1箇所以上設置すること。

擁壁護岸工		2号取付擁壁				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			護岸工展開図より	式		1
	延長					
			右岸側N0. 2+10. 0～N0. 3+5. 0	m	15. 0	
	合計			m		15. 0
2号取付擁壁						
(1. 0式当たり)						
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$					
		右岸	$1/2*(7. 6+7. 7)*10. 0+1/2*(7. 7+7. 7)*5. 0$	m^3	115. 0	
			合計	m^3		115. 0
型枠						
	無筋構造物					
		右岸	$1/2*(9. 9+9. 9)*10. 0+1/2*(9. 9+10. 0)*5. 0$	m^2	148. 8	
			合計	m^2		148. 8
裏込砕石						
	RC-40					
		右岸	$1/2*(2. 3+2. 4)*10. 0+1/2*(2. 4+2. 4)*5. 0$	m^3	35. 5	
			合計	m^3		35. 5
用心鉄筋						
	SD345 D13					
		右岸	$1/2*(4. 0+4. 0)*10. 0+1/2*(4. 0+4. 0)*5. 0$	kg	60. 0	
			合計	kg		60. 0


擁壁護岸工		2号取付擁壁				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
目地材	瀝青質、t=10					
		右岸	$1/2 * (0.8 + 0.8) * 10.0 + 1/2 * (0.8 + 0.8) * 5.0$	m ²	12.0	
			合計	m ²		12.0
足場工	手摺先行型枠組足場					
		右岸	$1/2 * (4.7 + 4.7) * 10.0 + 1/2 * (4.7 + 4.7) * 5.0$	掛m ²	70.5	
			合計	掛m ²		70.5
	単管傾斜足場					
		右岸	$1/2 * (4.1 + 4.1) * 10.0 + 1/2 * (4.1 + 4.1) * 5.0$	掛m ²	61.5	
			合計	掛m ²		61.5
水抜きパイプ	VP φ65					
	3.0m2/箇所	右岸	$((3.670 + 3.700) * 1/2 * 1.118 * 15.000) / 3 * 1.20$	m	24.7	
			合計	m		24.7
パイプフィルター	φ65用 マット付き					
		右岸	$((3.670 + 3.700) * 1/2 * 1.118 * 15.000) / 3$	個	21.0	
			合計	個		21.0

擁壁護岸工		2号取付擁壁				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
(1.0m当たり)						
【H=4.670】			斜比1:0.5=1.118、斜比1:0.1=1.005			
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{1/2*(0.500+0.500+(4.670-1.000)*0.4)*(4.670-1.000)$ $+1/2*(1.500+(4.670-1.000)*0.4+1.500+(4.670-1.000)*0.4-1.000*0.1)*1.000$ $+1/2*(1.600+1.700)*0.100\}*1.00$	m ³	7.6	
一般型枠	無筋構造物		$\{1.118*(4.670-1.000)+1.100+1.005*4.670\}*1.00$	m ²	9.9	
裏込碎石	RC-40		$0.500*1.005*4.670*1.00$	m ³	2.3	
用心鉄筋	SD345 D13		$1.00/0.50*2*1.00*0.995$	kg	4.0	
目地材	瀝青質、t=10		7.6/10	m ²	0.8	
足場工	手摺先行型枠組足場		$4.670*1.00$	掛m ²	4.7	
	単管傾斜足場		$(4.670-1.000)*1.118*1.00$	掛m ²	4.1	
【H=4.690】			斜比1:0.5=1.118、斜比1:0.1=1.005			
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		$\{1/2*(0.500+0.500+(4.690-1.000)*0.4)*(4.690-1.000)$ $+1/2*(1.500+(4.690-1.000)*0.4+1.500+(4.690-1.000)*0.4-1.000*0.1)*1.000$ $+1/2*(1.600+1.700)*0.100\}*1.00$	m ³	7.7	
一般型枠	無筋構造物		$\{1.118*(4.690-1.000)+1.100+1.005*4.690\}*1.00$	m ²	9.9	
裏込碎石	RC-40		$0.500*1.005*4.690*1.00$	m ³	2.4	
用心鉄筋	SD345 D13		$1.00/0.50*2*1.00*0.995$	kg	4.0	
目地材	瀝青質、t=10		7.7/10	m ²	0.8	
足場工	手摺先行型枠組足場		$4.690*1.00$	掛m ²	4.7	
	単管傾斜足場		$(4.690-1.000)*1.118*1.00$	掛m ²	4.1	

[illegible]

擁壁護岸工 2号取付擁壁

数量算出根拠図




※水抜きパイプは3㎡に1箇所以上設置すること。

擁壁護岸工		3号取付擁壁				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
延長調書			護岸工展開図より	式		1
	延長					
			右岸側N0. 3+5～N0. 3+8. 4	m	3. 5	
	合計			m		3. 5
3号取付擁壁						
(1. 0式当たり)						
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$		4. 1 * 3. 5	m ³		41. 0
一般型枠	無筋構造物		6. 4 * 3. 5	m ²		64. 0
裏込砕石	RC-40		1. 5 * 3. 5	m ³		15. 0
用心鉄筋	SD345 D13		4. 0 * 3. 5	kg		40. 0
目地材	瀝青質、t=10		0. 4 * 3. 5	m ²		4. 0
足場工	手摺先行型枠組足場		3. 0 * 3. 5	掛m ²		30. 0
水抜きパイプ	VP φ 65		(2. 000 * 1. 118 * 3. 5) * 1/3 * 1. 10	m		2. 9
パイプフィルター	φ 65用 マット付き		(2. 000 * 1. 118 * 3. 5) * 1/3	個		3. 0

[illegible]

擁壁護岸工 3号取付擁壁

数量算出根拠図



※水抜きパイプは3㎡に1箇所以上設置すること。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

水路工(右岸)

平均距離=水路延長

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し (W<1.0m)								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 1 + 5.000			0.0			0.0								
NO. 2	15.000	16.900	0.6	0.30	5.1	0.4	0.20	3.4						
NEC. 1	8.470	9.500	0.8	0.70	6.7	0.5	0.45	4.3						
NO. 3	11.530	11.500	0.7	0.75	8.6	0.4	0.45	5.2						
NO. 3 + 7.600	7.600	7.600	0.0	0.35	2.7	0.0	0.20	1.5						
NO. 3 + 10.000	2.400	2.500	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0						
合 計	45.0	48.0			23.1			14.4						


1-1号U型水路 B300*H300



10. 0m当り


[illegible]

1号集水枋



1.0基当り

平面图



樋管工 1号樋管工						
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
調書			右岸NO. 1+9. 000付近	箇所		1. 0
1号樋管吐出	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, \phi 1000$			箇所	1. 0	
3号樋管	$\phi 1000$			m	6. 6	
1号樋管吐出						
(1. 0箇所当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$1/2*(0. 500+1. 291)*1. 582*0. 300*2$	m3	0. 85	
			$(0. 300*2. 032+1/2*(1. 291*2+0. 150)*0. 300+1/2*0. 400*0. 200)*2. 100$	m3	2. 22	
			$-1/4*1. 164^2*\pi*0. 300$	m3	-0. 32	2. 8
型枠 小型			$1/2*(0. 500+1. 291)*1. 582*4$	m2	5. 67	
			$(0. 300*2. 032+1/2*(1. 291*2+0. 150)*0. 300+1/2*0. 400*0. 200)*2$	m2	2. 12	
			$1. 769*0. 300*2+0. 335*2. 100+2. 100*2. 032+2. 100*0. 150+1. 500*1. 582$	m2	8. 72	
			$-1/4*1. 164^2*\pi*2$	m2	-2. 13	14. 38
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, t=200$		$1. 344*2. 300$	m2		3. 1
同上型枠	均し基礎用		$(1. 344*2+2. 300)*0. 200+2. 300*0. 224$	m2		1. 5
鉄筋	SD345, D13		鉄筋質量表より	kg		80
アルミ合金製フラップゲート	$\phi 1000$, バンド式			基		1. 0

樋管工		2号樋管工				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
調書			右岸NO. 3+6. 425付近	箇所		1. 0
2号樋管吐出	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, $\phi 1000$			箇所	1. 0	
3号樋管	$\phi 1000$			m	9. 4	
2号樋管吐出						
(1. 0箇所当り)						
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		$(1/2*(0. 500+0. 132+1. 273)*1. 282+1/2*0. 132*0. 066)*0. 300*2$	m3	0. 74	
			$(0. 300*1. 798+1/2*(1. 273+1. 273+0. 150)*0. 300)*2. 100$	m3	1. 98	
			$-1/4*1. 164^2*\pi*0. 300$	m3	-0. 32	2. 4
型枠 小型			$(1/2*(0. 500+0. 132+1. 273)*1. 282+1/2*0. 132*0. 066)*4$	m2	4. 90	
			$(0. 300*1. 798+1/2*(1. 273+1. 273+0. 150)*0. 300)*2$	m2	1. 89	
			$1. 433*0. 300*2+0. 335*2. 100+1. 798*2. 100+0. 150*2. 100+1. 500*1. 348$	m2	7. 68	
			$-1/4*1. 164^2*\pi*2$	m2	-2. 13	12. 34
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=200		$(0. 610+0. 050)*2. 300$	m2		1. 5
同上型枠	均し基礎用		$((0. 610+0. 050)*2+2. 300)*0. 200$	m2		0. 7
鉄筋	SD345, D13		鉄筋質量表より	kg		72
アルミ合金製フラップゲート	$\phi 1000$, バンド式			基		1. 0

3号樋管

Technical drawings of a 3rd class drainage pipe (3号樋管). The top drawing is a plan view showing a square cross-section with a central circular pipe of diameter 1000mm. The outer square has a side length of 1780mm. The inner square, representing the concrete structure, has a side length of 1580mm. The distance between the center of the pipe and the inner square boundary is 82mm. The top drawing also shows dimensions for the reinforcement layout: 1580mm total width, with 70mm margins and 6x200mm spacing (1200mm total). The bottom drawing is a side view showing the pipe's profile. It has a total height of 1780mm and a top width of 1580mm. The concrete structure is 1580mm wide and 1000mm high. The reinforcement layout is shown with D16 bars and D13 x 3350 spacing. The bottom drawing also shows dimensions for the reinforcement layout: 1580mm total width, with 70mm margins and 6x200mm spacing (1200mm total).

		10.0m当り	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	14.32
型枠	一般	m ²	31.6
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	3.56
同上型枠	均し	m ²	4.0
コンクリート管	φ1000, RC-1種	本	4.1
鉄筋 (D16)	SD345	kg	499
鉄筋 (D13)	SD345	kg	333

10.0m当り

落差工		落差工				
種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
調書			N0. 2+10. 0～N0. 3+5. 0	式		1
断面積	N0. 2+10. 0	A	$1/2 * (8. 800 + 9. 800) * 1. 000$	m ²	9. 300	
	N0. 3+2. 0	A	$1/2 * (7. 800 + 10. 000) * 2. 200$	m ²	19. 580	
	N0. 3+5. 0	A	$1/2 * (7. 800 + 10. 000) * 2. 200$	m ²	19. 580	
	矢板部	A	$1/2 * (0. 500 + 0. 600) * 0. 100$	m ²	0. 055	
コンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$		$1/2 * (9. 300 + 19. 580) * 12. 000$	m ³	173. 280	
			$19. 580 * 3. 000$	m ³	58. 740	
		矢板	$0. 055 * (6. 800 + 5. 800)$	m ³	0. 693	
	魚道	控除	$-7. 05 * 1. 500$	m ³	-10. 575	
			合 計	m ³		222. 1
型 枠	無筋構造物	背面	$19. 580 - 1. 500 * 0. 400$	m ²	19. 0	
		前面	$9. 300 - 1. 500 * 0. 200$	m ²	9. 0	
		施工目地	$1/2 * (3. 000 + 15. 000) * 1. 2 + 15. 000 * 1. 000$	m ²	25. 8	
		矢板	$(6. 800 + 5. 800) * 0. 100$	m ²	1. 3	
		魚道	$7. 05 * 2$	m ²	14. 1	
			合 計	m ²		69. 2
タイバー	D16*1000		25	本		25
目地材	瀝青質t=10		$1/2 * ((1. 00 + 2. 20 * 1. 118) + (1. 00 + 1. 00 * 1. 118)) * 12. 00 * 2 + (1. 00 + 2. 20 * 1. 118) * 3. 00 * 2$	m ²		88
			斜比1:0. 5＝1. 118			

[illegible]

種 別		規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
Plan view of the drop structure (落差工). It shows a rectangular area with dimensions 9800, 8800, 7800, and 10000. A hatched area is labeled '植石 A=126m2'. Section lines 1-1, 2-2, and 3-3 are indicated.							
Cross-section view of the drop structure (落差工). It shows a drop of L=15.0m. Elevation points include $\nabla 4.098$, $\nabla 3.498$, $\nabla 4.103$, $\nabla 3.503$, $\nabla 4.125$, $\nabla 3.525$, $\nabla 0.855$, $\nabla 4.149$, $\nabla 3.549$, $\nabla 2.055$, $\nabla 4.155$, $\nabla 3.555$, $\nabla 2.055$, $\nabla 4.165$, $\nabla 3.565$, $\nabla 2.065$, $\nabla 0.998$, and $\nabla 0.855$. Dimensions include 15000, 12000, 3000, 5000, 1500, 2200, 300, 1000, 200, and 500. A slope of 1:10 is shown. A yellow dashed line indicates TP=3.0. A note mentions '足掛金物 N=4個'. A note at the bottom right says '▽計画堤防高 (i=1/500)' and '▽計画高水位 (T=1/500)'. The structure is labeled '魚道工' and '取付擁壁工'.							


[illegible]

[illegible]

[illegible]

根拠図

種 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
-----	-----	----	-------	----	-----	-----



[illegible]

[illegible]

構造物取壊し工(右岸)


平均距離=水路延長

[illegible]

[illegible]

[illegible]

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
					【1.0式当り】	
掘削工						
掘削	土砂		土積計算書より 5.6+6.9	m ³	12.5	12.5
路床盛土工						
路床盛土	W≧4.0m		土積計算書より 5.2+8.9	m ³	14.1	
			NO. 3+3. 5付近町道取合道路(下図より) 0.6×1.9+1/2×0.6×0.7	m ³	1.4	
			踏掛版控除 -0.20×5.0×5.0×2	m ³	-10.0	5.5
	2.5m≦W<4.0m		土積計算書より 0+0	m ³	0.0	0.0
	W<2.5m		土積計算書より 8.2+4.4	m ³	12.6	12.6
			合計	m ³		18.1
路体盛土工						
路体盛土	W<2.5m		土積計算書より 0	m ³	0.0	0.0
路肩盛土			土積計算書より 1.9+2.2+3.5+1.2	m ³	8.8	8.8
	NO. 3+3. 5付近町道取合道路		合計	m ³		8.8



[illegible]

土 積 計 算 書

土工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削			路床盛土 (W≥4.0m)			路床盛土 (2.5m≤W<4.0m)			路床盛土 (W<2.5m)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1+2.025			1.0			0.0			0.0			0.0		
No. 1+2.4	0.375m		1.0	1.00	0.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1+6.1	3.700m		0.8	0.90	3.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1+7.5	1.400m		0.6	0.70	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1+7.6	0.100m		0.6	0.60	0.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1+7.6'			0.6			0.0			0.0			0.7		
No. 1+8.4	0.800m		0.6	0.58	0.5	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.7	0.70	0.6
No. 1+8.4'			0.1	0.33	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.35	0.0
No. 1+10.5	2.100m		0.1	0.10	0.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1+10.5'			0.1			0.0			0.0			0.5		
No. 1+11.4	0.900m		0.1	0.10	0.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.5	0.50	0.5
No. 1+11.4'			0.0			0.8			0.0			1.1		
No. 1+13.5	2.100m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	1.7	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	2.3
No. 1+17.823	4.323m		0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	3.5	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	4.8
合 計	15.798m				5.6			5.2			0.0			8.2

土 積 計 算 書

土工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削			路床盛土 (W≥4. 0m)			路床盛土 (2. 5m≤W<4. 0m)			路床盛土 (W<2. 5m)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 2+18. 977			0. 0			1. 8			0. 0			0. 5		
No. 3+1. 0	2. 023m		0. 0	0. 00	0. 0	1. 8	1. 80	3. 6	0. 0	0. 00	0. 0	0. 5	0. 50	1. 0
No. 3+3. 07	2. 070m		0. 0	0. 00	0. 0	1. 8	1. 80	3. 7	0. 0	0. 00	0. 0	0. 5	0. 50	1. 0
No. 3+3. 07'			0. 0			0. 6			0. 0			0. 2		
No. 3+3. 5	0. 430m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 6	0. 60	0. 3	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 1
No. 3+4. 1	0. 600m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 6	0. 60	0. 4	0. 0	0. 00	0. 0	0. 2	0. 20	0. 1
No. 3+4. 1'			0. 0			0. 6			0. 0			0. 2		
No. 3+7. 0	2. 900m		0. 3	0. 15	0. 4	0. 0	0. 30	0. 9	0. 0	0. 00	0. 0	0. 1	0. 15	0. 4
No. 3+10. 0	3. 000m		0. 8	0. 55	1. 7	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 05	0. 2
No. 3+14. 5	4. 500m		1. 2	1. 00	4. 5	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 20	0. 9
No. 3+14. 775	0. 275m		1. 2	1. 20	0. 3	0. 0	0. 00	0. 0	0. 0	0. 00	0. 0	0. 4	0. 40	0. 1
No. 3+14. 775'												0. 4		
No. 3+16. 22	1. 445m											0. 4	0. 40	0. 6
合 計	17. 243m				6. 9			8. 9			0. 0			4. 4

土工

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	路体盛土 (W<2.5m)											
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 2+18.977			0.0											
No. 3+1.0	2.023m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+3.07	2.070m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+3.07'			0.0											
No. 3+3.5	0.430m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+4.1	0.600m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+4.1'			0.0											
No. 3+7.0	2.900m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+10.0	3.000m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+14.5	4.500m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+14.775	0.275m		0.0	0.00	0.0									
合 計	15.798m				0.0									

土 積 計 算 書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土 左側			路肩盛土 右側								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1+6. 1														
No. 1+7. 5	1. 400m													
No. 1+7. 6	0. 100m													
No. 1+8. 4														
No. 1+9. 24	0. 840m													
No. 1+9. 75	0. 510m													
No. 1+8. 38			0. 0											
No. 1+10. 5	2. 120m		0. 0	0. 00	0. 0	0. 3								
No. 1+11. 4	0. 900m					0. 3	0. 30	0. 3						
No. 1+11. 4'			0. 3			0. 3								
No. 1+12. 8	1. 400m		0. 3	0. 30	0. 4	0. 3	0. 30	0. 4						
No. 1+13. 5	0. 700m		0. 3	0. 30	0. 2	0. 3	0. 30	0. 2						
No. 1+17. 823	4. 323m		0. 3	0. 30	1. 3	0. 3	0. 30	1. 3						
合 計	12. 293m				1. 9			2. 2						

土 積 計 算 書

土工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土 左側			路肩盛土 右側								
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 2+18.977			0.3			0.3								
No. 3+1.0	2.023m		0.3	0.30	0.6	0.3	0.30	0.6						
No. 3+3.07	2.070m		0.3	0.30	0.6	0.3	0.30	0.6						
No. 3+3.5	0.430m		0.3	0.30	0.1									
No. 3+7.0	3.500m		0.5	0.40	1.4									
No. 3+10.0	3.000m		0.0	0.25	0.8									
No. 3+14.5	4.500m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+14.775	0.275m		0.0	0.00	0.0									
No. 3+16.22	1.445m		0.0	0.00	0.0									
合 計	17.243m				3.5			1.2						

土 積 計 算 書

作業土工 左側

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し（1.0m以上4.0m未満）			埋戻し（1.0m未満）			平張コンクリート		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1+2.025			0.0			0.0			0.0			0.1		
No. 1+2.4	0.375m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.0
No. 1+6.1	3.700m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.4
No. 1+7.5	1.400m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.20	0.3
No. 1+9.425	1.925m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	0.6
No. 3+9.31			3.1			1.2			0.8					
No. 3+10.0	0.690m		3.1	3.10	2.1	1.2	1.20	0.8	0.8	0.80	0.6			
No. 3+14.5	4.500m		4.3	3.70	16.7	1.1	1.15	5.2	1.8	1.30	5.9			
No. 3+16.7	2.200m		4.3	4.30	9.5	1.1	1.10	2.4	1.8	1.80	4.0			
合 計	14.790m				28.3			8.4			10.5			1.3

土 積 計 算 書

作業土工 右側

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	床掘り			埋戻し（1.0m以上4.0m未満）			埋戻し（1.0m未満）			平張コンクリート		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1+2.025			0.0			0.0			0.0			0.1		
No. 1+2.4	0.375m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.0
No. 1+6.1	3.700m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.2	0.0	0.05	0.2
No. 1+7.5	1.400m		1.0	0.50	0.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.1	0.0	0.00	0.0
No. 1+7.6	0.100m		1.0	1.00	0.1	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1+7.6'			1.0			0.0			0.0					
No. 1+8.4	0.800m		1.0	1.00	0.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0			
No. 3+3.3			0.2			0.0			0.9					
No. 3+3.5	0.200m		0.2	0.20	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	0.2			
No. 3+7.0	3.500m		0.4	0.30	1.1	0.0	0.00	0.0	0.9	0.90	3.2	0.0	0.00	0.0
No. 3+10.0	3.000m		0.0	0.20	0.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.45	1.4	0.1	0.05	0.2
No. 3+14.5	4.500m		2.2	1.10	5.0	0.3	0.15	0.7	1.8	0.90	4.1	0.1	0.10	0.5
No. 3+14.8	0.300m		0.0	1.10	0.3	0.0	0.15	0.0	1.8	1.80	0.5	0.1	0.10	0.0
合 計	17.875m				8.6			0.7			9.7			0.9

[illegible]


[illegible]

水路及び集水樹土工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
作業土工					【1.0式当り】	
1号横断水路			NO.3+3.5付近町道取合	m	1.0	
床掘り	土砂		2.6×0.8	m ³	2.1	
埋戻し			1.9×0.8	m ³	1.5	
1号暗渠工			NO.3+15.35	m	2.5	
床掘り	土砂		3.5×4.2	m ³	14.7	
埋戻し			2.8×4.2	m ³	11.8	


[illegible]

水路及び集水桝土工

土工算出根拠図



TP=0.000



工 種	種 別	規 格	数 量		適 用
			左 側	右 側	


		延床面積	延床面積		
土 工	掘 削	土砂			
	路床盛土	4.0m以上			
		2.5m以上4.0m未満			
		2.5m未満		0.5	
	路肩盛土		0.2		
作 業 土	床 掘 り	土砂	0.1		
	埋 戻 し	1.0m未満	0.1		
取 扱	構 造 物	コンクリート(無筋)	0.1		
		コンクリート(鉄筋)	0.1		
		舗 装 版	アスファルト		
	舗 装 工	アスファルト			

工 種	種 別	規 格	數 量		適 用
			左側	右側	

		2. 割	4. 割	
土 工	掘 削 土砂			
		4. 0m以上		
	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満		
		2. 5m未満	0. 0	
	路肩盛土		0. 1	
作 業 土	床 掘り 土砂		0. 1	
	埋 戻 し	1. 0m未満	0. 1	
取 壊 工	構 造 物	コンクリート(無筋)	0. 1	
		コンクリート(鉄筋)	0. 1	
	舗 装 板	アスファルト		
舗 装 工	アスファルト			

土工算出根拠図

2号U型水路




1.0m当り

名 称	単 位	数 量
床 掘 り	m ³	2.7
埋 戻 し	m ³	1.9


土工算出根拠図

1号横断水路



1.0m当り		
名 称	単 位	数 量
床 掘 り	m ³	2.6
埋 戻 し	m ³	1.9

1号暗渠工




1.0m当り		
名 称	単 位	数 量
床 掘 り	m ³	3.5
埋 戻 し	m ³	2.8

土工算出根拠図

4号集水桝

0.80×0.80




1.0m当り

名 称	単位	数 量
床 掘 り	m ³	2.9
埋 戻 し	m ³	1.9

5号集水桝

1.10×1.10




1.0m当り

名 称	単位	数 量
床 掘 り	m ³	5.2
埋 戻 し	m ³	3.3

6号集水桝

0.80×0.80




1.0m当り

名 称	単位	数 量
床 掘 り	m ³	2.9
埋 戻 し	m ³	1.9


構造物撤去工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物		土積計算書より 2.5+2.9+6.9+10.3	m ³	22.6	23
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		土積計算書より 1.3+1.5	m ³	2.8	
			ブロック塀取壊し根拠図 0.15×1.25×3.2	m ³	0.6	3

ブロック塀取壊し根拠図



ブロック塀取壊し

No. 1+13.5付近



構造物撤去工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
構造物取壊し工						
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		横断図(NO.1+2.4、NO.3+14.5)より 3.38+4.05+1.725	m	9.2	9
			1.725m: 既設擁壁取壊しに伴う舗装版切断(No.3+16.5～No.3+14.775)			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm		土積計算書より 119.49	m ²	119.5	119
蓋版撤去	鋼製53.0kg/組		県道NO.1+5.48～NO.2+9.29 左側 1+1+10	枚	12.0	
	〃		県道NO.1+3.47～NO.2+4.33 右側 1+1+1+1+1	枚	5.0	17
	鋼製32.2kg/枚		県道NO.2+18.4～No.3+10.42 右側 1+1+1	枚	3.0	3
運搬処理工						
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋)		22.6	m ³	22.6	23
〃	コンクリート殻(鉄筋)		3.4	m ³	3.4	3
〃	アスファルト殻		119.49 × 0.05	m ³	119.49 × 0.05	6
(重量)						
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋)		22.6 × 2.35	t	53.1	53
〃	コンクリート殻(鉄筋)		3.4 × 2.50	t	8.5	9
〃	アスファルト殻		119.49 × 0.05 × 2.35	t	14.0	14
蓋版処分						
鋼製	受枠11.9kg/枠		県道NO.1+5.48～NO.2+9.29 左側 12 × 11.9/1000	t	0.1	
	受枠11.9kg/枠		県道NO.1+3.47～NO.2+4.33 右側 5 × 11.9/1000	t	0.1	
	蓋版32.2kg/枚		県道NO.2+18.4～No.3+10.42 右側 3 × 32.2/1000	t	0.1	0.3

土 積 計 算 書

取壊し工（橋梁より起点側）

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート(無筋)左側			コンクリート(無筋)右側			コンクリート(鉄筋)左側			コンクリート(鉄筋)右側		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1+2.025			0.1			0.1			0.1			0.1		
No. 1+2.4	0.375m		0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0
No. 1+6.1	3.700m		0.0	0.05	0.2	0.1	0.10	0.4	0.0	0.05	0.2	0.1	0.10	0.4
No. 1+7.5	1.400m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.1	0.1	0.05	0.1	0.1	0.10	0.1
No. 1+7.6	0.100m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0
No. 1+7.6'			0.0			0.3			0.1			0.1		
No. 1+8.4	0.800m		0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	0.2	0.1	0.10	0.1	0.1	0.10	0.1
No. 1+8.4'			0.0	0.00	0.0	0.0	0.15	0.0	0.1	0.10	0.0	0.1	0.10	0.0
No. 1+10.5	2.100m		0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.2	0.1	0.10	0.2
No. 1+10.5'			0.4			0.3			0.1			0.1		
No. 1+11.4	0.900m		0.4	0.40	0.4	0.3	0.30	0.3	0.1	0.10	0.1	0.1	0.10	0.1
No. 1+11.4'			0.3			0.3			0.1			0.1		
No. 1+13.5	2.100m		0.3	0.30	0.6	0.3	0.30	0.6	0.1	0.10	0.2	0.1	0.10	0.2
No. 1+17.823	4.323m		0.3	0.30	1.3	0.3	0.30	1.3	0.1	0.10	0.4	0.1	0.10	0.4
合 計	15.798m				2.5			2.9			1.3			1.5

取壊し工（橋梁より終点側）

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	コンクリート(無筋)左側			コンクリート(無筋)右側			コンクリート(鉄筋)左側			コンクリート(鉄筋)右側		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量


土 積 計 算 書

No. 2+17.65						0.6								
No. 3+1.0	3.350m					0.6	0.60	2.0						
No. 3+1.0'			0.1			0.6								
No. 3+3.5	2.500m		0.1	0.10	0.3	0.6	0.60	1.5						
No. 3+4.5	1.000m		0.1	0.10	0.1	0.6	0.60	0.6						
No. 3+4.5'			0.5			0.6								
No. 3+7.0	2.500m		0.5	0.50	1.3	0.6	0.60	1.5						
No. 3+7.17	0.170m		0.5	0.50	0.1	0.6	0.60	0.1						
No. 3+7.17'			0.5			0.6								
No. 3+10.0	2.830m		0.5	0.50	1.4	0.6	0.60	1.7						
No. 3+14.17	4.170m		0.6	0.55	2.3	0.1	0.35	1.5						
No. 3+14.17'			0.6			0.6								
No. 3+14.5	0.330m		0.6	0.60	0.2	0.6	0.60	0.2						
No. 3+16.5	2.000m		0.6	0.60	1.2	0.6	0.60	1.2						
合 計	18.850m				6.9			10.3			0.0			0.0

土 積 計 算 書

取壊し工


[illegible]

数 量 計 算 書				
重力式擁壁				1/2
 斜比 1:0.3=1.0440				
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
重力式擁壁	H=511			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 * (0.400 + 0.400 + 0.511 * 0.3) * 0.511 * 10.0$	m^3	2.44
型 枠	小型構造物	$(1.00 + 1 * 1.0440) * 0.511 * 10.0$	m^2	10.44
目地材	瀝青質目地 t=10mm	2.44/10	m^2	0.24
基礎碎石	RC-40 t=200	$(0.60 + 0.511 * 0.3) * 10.0$	m^2	7.53
基面整正	土砂	$(0.60 + 0.511 * 0.3) * 10.0$	m^2	7.53
	H=468			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 * (0.400 + 0.400 + 0.468 * 0.3) * 0.468 * 10.0$	m^3	2.20
型 枠	小型構造物	$(1.00 + 1 * 1.0440) * 0.468 * 10.0$	m^2	9.57
目地材	瀝青質目地 t=10mm	2.20/10	m^2	0.22
基礎碎石	RC-40 t=200	$(0.60 + 0.468 * 0.3) * 10.0$	m^2	7.40
基面整正	土砂	$(0.60 + 0.468 * 0.3) * 10.0$	m^2	7.40
	H=935			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 * (0.400 + 0.400 + 0.935 * 0.3) * 0.935 * 10.0$	m^3	5.05
型 枠	小型構造物	$(1.00 + 1 * 1.0440) * 0.935 * 10.0$	m^2	19.11
目地材	瀝青質目地 t=10mm	5.05/10	m^2	0.51
基礎碎石	RC-40 t=200	$(0.60 + 0.935 * 0.3) * 10.0$	m^2	8.81
基面整正	土砂	$(0.60 + 0.935 * 0.3) * 10.0$	m^2	8.81

数 量 計 算 書

重力式擁壁

2/2

斜比 $1:0.3=1.0440$

10.0 m	当	り	数	量
--------	---	---	---	---

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

排水構造物工							
--------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible][illegible]


排水構造物工

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1-1号嵩上げ側溝			県道 NO.1+2.025~NO.1+8.025 左側			
延長			0.375+1.480+2.22+1.40+0.525	m	6.00	6.00
1-2号嵩上げ側溝			県道 NO.1+8.025~NO.1+8.525 左側			
延長			0.5	m	0.50	0.50




排水構造物工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1-2号嵩上げ側溝			県道 NO.1+8.025~NO.1+8.525 左側			
			1.0箇所当り数量計算書参照		【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物		$1/2 \times (0.58/10 + 0.70/10) \times 0.500$	m ³	0.03	0.03
型 枠	一般型枠 小型構造物		$1/2 \times (5.44/10 + 6.48/10) \times 0.500$	m ²	0.30	0.3
差し筋	SD345 D13		$0.20 \times 0.995 \times 2$	kg	0.40	0.4
コンクリート削孔	D13用 L100		$(66.7/10 \times 0.500) + 1$	孔	4.34	4
目地材	瀝青質目地 t=10mm		$0.06 + 0.07$	m ²	0.13	0.1
1-2号嵩上げ側溝RC床版蓋			県道 NO.1+8.025~NO.1+10.500 左側			
					【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ 小型構造物		$0.13 \times 0.73 \times 0.500$	m ³	0.05	0.05
型 枠	一般型枠 小型構造物		$0.13 \times 2 \times 0.500$	m ²	0.13	0.1
埋設型枠	床版部 B300用		0.5	m	0.50	0.5
鉄 筋	① SD345 D13		$0.63 \times 0.995 \times 5$	kg	3.13	
	② SD345 D13		$0.400 \times 0.995 \times 6$	kg	2.39	
	③ SD345 D13		$0.22 \times 0.995 \times 2$	kg	0.44	6.0
目地材	瀝青質目地 t=10mm		$0.13 \times 0.73 \times 2$	m ²	0.19	0.2
水抜管	VP30 L130		$1/0.5 \times 0.500$	本	1.00	1






排水構造物工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2-2号嵩上げ側溝			県道 NO.1+6.025~NO.1+7.600 右側			
			1.0箇所当り数量計算書参照		【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物		$0.35/10 \times (0.075+0.613) + 1/2 \times (0.35/10+0.44/10) \times 0.787 + 1/2 \times (0.44/10+0.46/10) \times 0.10$	m ³	0.06	0.06
型 枠	一般型枠 小型構造物		$4.00/10 \times (0.075+0.613) + 1/2 \times (4.00/10+5.08/10) \times 0.787 + 1/2 \times (5.08/10+5.24/10) \times 0.10$	m ²	0.68	0.7
目地材	瀝青質目地 t=10mm		0.03+0.05+0.04	m ²	0.12	0.1
2-2号嵩上げ側溝RC床版蓋			県道 NO.1+6.025~NO.1+7.600 右側			
					【1.0式当り】	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ 小型構造物		0.13 × 0.65 × 1.575	m ³	0.13	0.13
型 枠	一般型枠 小型構造物		0.13 × 2 × 1.575	m ²	0.41	0.4
埋設型枠	床版部 B300用		1.575	m	1.58	1.6
鉄 筋	① SD345 D13		0.55 × 0.995 × 13	kg	7.11	
	② SD345 D13		1.475 × 0.995 × 6	kg	8.81	
	③ SD345 D13		0.22 × 0.995 × 4	kg	0.88	16.8
目地材	瀝青質目地 t=10mm		0.13 × 0.65 × 2	m ²	0.17	0.2
水抜管	VP30 L130		1/0.5 × 1.575	本	3.15	3

数 量 計 算 書				
1号U型側溝				
				
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号U型側溝				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.550 \times 0.600 \times 10.0$		
	小型構造物	$-(0.061 \times (0.30 + 0.06 \times 2) + 0.339 \times 0.30) \times 10.0$	m ³	2.03
型 枠	一般型枠	$(0.550 \times 2 + 0.339 \times 2 + 0.150 \times 2) \times 10.0$	m ²	20.78
	小型構造物			
目地材	瀝青質目地 t=10mm	2.03/10	m ²	0.20
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80×10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80×10.0	m ²	8.00
鋼製溝蓋	B300側溝用	$1.0/1.0 \times 10.0$	組	10.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44, 受枠L61 × 60 × 6 W=53.0kg/組		

数 量 計 算 書

2号U型側溝


(1/6)



斜比 1:0.5=1.1180

1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2号U型側溝	H=1558			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.900 + 0.900 + (1.558 + 0.300) \times 0.5) \times 1.558 \times 1.0$		2.13
	無筋構造物	$-(0.061 \times (0.30 + 0.06 \times 2) + (1.558 - 0.061) \times 0.30) \times 1.0$	m ³	1.65
型 枠	一般型枠	$((1 + 1.1180) \times (1.558 + 0.300) + (1.558 + 0.061) \times 2) \times 1.0$	m ²	7.17
	小型構造物			
鉄 筋	SD345 D13	$2.50 \times 1.0 / 0.2 \times 0.995$	kg	12.4
	SD345 D13	$1.00 \times 10 \times 0.995$	kg	10.0
	合計		kg	22.4
目地材	瀝青質目地 t=10mm	1.65/10	m ²	0.2
基礎碎石	RC-40 t=150	$((1.558 + 0.300) \times 0.5 + 1.100) \times 1.0$	m ²	2.0
基面整正	土砂	$((1.558 + 0.300) \times 0.5 + 1.100) \times 1.0$	m ²	2.0
鋼製溝蓋	B300側溝用	1.0/1.0 × 1.0	枚	1.0
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44, 受枠L61 × 60 × 6 W=53.0kg/組		




1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号U型側溝	H=1522			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	1/2 × (0.900 + 0.900 + (1.522 + 0.300) × 0.5) × 1.522 × 1.0		
	小型構造物	-(0.061 × (0.30 + 0.06 × 2) + (1.522 - 0.061) × 0.30) × 1.0	m ³	1.60
型 枠	一般型枠	((1 + 1.1180) × (1.522 + 0.300) + (1.522 + 0.061) × 2) × 1.0	m ²	7.02
	小型構造物			
鉄 筋	SD345 D13	2.50 × 1.0 / 0.2 × 0.995	kg	12.44
	SD345 D13	1.00 × 10 × 0.995 × 1.0	kg	9.95
	合計		kg	22.39
目地材	瀝青質目地 t=10mm	1.60 / 10	m ²	0.16
基礎碎石	RC-40 t=150	((1.522 + 0.300) × 0.5 + 1.100) × 1.0	m ²	2.01
基面整正	土砂	((1.522 + 0.300) × 0.5 + 1.100) × 1.0	m ²	2.01
鋼製溝蓋	B300側溝用	1.0 / 1.0 × 1.0	枚	1.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44, 受枠L61 × 60 × 6 W=53.0kg/組		

数 量 計 算 書

2号U型側溝 (4/6)




1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号U型側溝	H=1362			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.900 + 0.900 + (1.362 + 0.300) \times 0.5) \times 1.362 \times 1.0$		
	小型構造物	$-(0.061 \times (0.30 + 0.06 \times 2) + (1.362 - 0.061) \times 0.30) \times 1.0$	m ³	1.38
型 枠	一般型枠	$((1 + 1.1180) \times (1.362 + 0.300) + (1.362 + 0.061) \times 2) \times 1.0$	m ²	6.37
	小型構造物			
鉄 筋	SD345 D13	$2.50 \times 1.0 / 0.2 \times 0.995$	kg	12.4
	SD345 D13	$1.00 \times 10 \times 0.995 \times 1.0$	kg	10.0
	合計		kg	22.4
目地材	瀝青質目地 t=10mm	1.38/10	m ²	0.1
基礎碎石	RC-40 t=150	$((1.362 + 0.300) \times 0.5 + 1.100) \times 1.0$	m ²	1.93
基面整正	土砂	$((1.362 + 0.300) \times 0.5 + 1.100) \times 1.0$	m ²	1.93
鋼製溝蓋	B300側溝用	1.0/1.0 × 1.0	枚	1.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44, 受枠L61 × 60 × 6 W=53.0kg/組		

数 量 計 算 書

2号U型側溝

(5/6)




1.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号U型側溝	H=1356			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	$1/2 \times (0.900 + 0.900 + (1.356 + 0.300) \times 0.5) \times 1.356 \times 1.0$		
	小型構造物	$-(0.061 \times (0.30 + 0.06 \times 2) + (1.356 - 0.061) \times 0.30) \times 1.0$	m ³	1.37
型 枠	一般型枠	$((1 + 1.1180) \times (1.356 + 0.300) + (1.356 + 0.061) \times 2) \times 1.0$	m ²	6.34
	小型構造物			
鉄 筋	SD345 D13	$2.50 \times 1.0 / 0.2 \times 0.995$	kg	12.44
	SD345 D13	$1.00 \times 10 \times 0.995 \times 1.0$	kg	9.95
	合計		kg	22.39
目地材	瀝青質目地 t=10mm	1.37/10	m ²	0.14
基礎碎石	RC-40 t=150	$((1.356 + 0.300) \times 0.5 + 1.100) \times 1.0$	m ²	1.93
基面整正	土砂	$((1.356 + 0.300) \times 0.5 + 1.100) \times 1.0$	m ²	1.93
鋼製溝蓋	B300側溝用	1.0/1.0 × 1.0	枚	1.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44, 受枠L61 × 60 × 6 W=53.0kg/組		

数 量 計 算 書

2号U型側溝


(6/6)



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号U型側溝	H=1.297			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	1/2 × (0.900 + 0.900 + (1.297 + 0.300) × 0.5) × 1.297 × 1.0		
	小型構造物	-(0.061 × (0.30 + 0.06 × 2) + (1.297 - 0.061) × 0.30) × 1.0	m ³	1.29
型 枠	一般型枠	((1 + 1.1180) × (1.297 + 0.300) + (1.297 + 0.061) × 2) × 1.0	m ²	6.10
	小型構造物			
鉄 筋	SD345 D13	2.50 × 1.0 / 0.2 × 0.995	kg	12.44
	SD345 D13	1.00 × 10 × 0.995 × 1.0	kg	9.95
	合計		kg	22.39
目地材	瀝青質目地 t=10mm	1.29 / 10	m ²	0.13
基礎碎石	RC-40 t=150	((1.297 + 0.300) × 0.5 + 1.100) × 1.0	m ²	1.90
基面整正	土砂	((1.297 + 0.300) × 0.5 + 1.100) × 1.0	m ²	1.90
鋼製溝蓋	B300側溝用	1.0 / 1.0 × 1.0	枚	1.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44, 受枠L61 × 60 × 6 W=53.0kg/組		

数 量 計 算 書

1号横断水路 (1/2)




10.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号横断水路	H _I =540			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	(0.60 × (0.54 + 0.15) - (0.30 + 0.06 × 2) × 0.056 - 0.30 × (0.54 - 0.056)) × 10.0	m ³	2.45
型 枠	一般型枠	((0.54 + 0.15) × 2 + (0.54 - 0.056) × 2) × 10.0	m ²	23.48
均しコンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.80 × 0.10 × 10.0	m ³	0.80
同型枠	一般型枠	0.10 × 2 × 10.0	m ²	2.00
鉄 筋	SD345 D13	1.88 × 1.0 / 0.2 × 0.995 × 10.0	kg	93.5
	SD345 D13	1.00 × 7 × 0.995 × 10.0	kg	69.7
	合計		kg	163.2
目地材	瀝青質目地 t=10mm	2.45 / 10	m ²	0.25
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80 × 10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80 × 10.0	m ²	8.0
鋼製溝蓋	B300横断用	1.0 × 10.0	組	10
	T-6 ボルト固定	b997 × a400 × h38 受枠L56 × 60 × 6 W=46.1kg/組		

数 量 計 算 書

1号横断水路 (2/2)



10.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号横断水路	H ₂ =550			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	(0.60 × (0.55 + 0.15) - (0.30 + 0.06 × 2) × 0.056 - 0.30 × (0.55 - 0.056)) × 10.0	m ³	2.48
型 枠	一般型枠	((0.55 + 0.15) × 2 + (0.55 - 0.056) × 2) × 10.0	m ²	23.88
均しコンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.80 × 0.10 × 10.0	m ³	0.80
同型枠	一般型枠	0.10 × 2 × 10.0	m ²	2.00
鉄 筋	SD345 D13	1.88 × 1.0 / 0.2 × 0.995 × 10.0	kg	93.5
	SD345 D13	1.00 × 7 × 0.995 × 10.0	kg	69.7
	合計		kg	163.2
目地材	瀝青質目地 t=10mm	2.48 / 10	m ²	0.25
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80 × 10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80 × 10.0	m ²	8.0
鋼製溝蓋	B300横断用	1.0 × 10.0	組	10
	T-6 ボルト固定	b997 × a400 × h38 受枠L56 × 60 × 6 W=46.1kg/組		

書

1号暗渠工




10.0 m 当り数量

[illegible]

数 量 計 算 書

2号U型水路

(1/4)




10.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2号U型水路	H _I =788			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.938 × 0.60 × 10.0		
	小型構造物	-0.788 × 0.30 × 10.0	m ³	3.26
型 枠	一般型枠	(0.938 × 2 + 0.788 × 2) × 10.0	m ²	34.52
	小型構造物			
均しコンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.80 × 0.10 × 10.0	m ³	0.80
	無筋構造物			
同型枠	一般型枠	0.10 × 2 × 10.0	m ²	2.00
	均しコンクリート			
鉄 筋	SD345 D13	2.08 × 1.0/0.2 × 0.995 × 10.0	kg	103.48
	SD345 D13	1.00 × 7 × 0.995 × 10.0	kg	69.65
	合計		kg	173.13
目地材	瀝青質目地 t=10mm	3.26/10	m ²	0.33
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80 × 10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80 × 10.0	m ²	8.0

数 量 計 算 書

2号U型水路

(2/4)




10.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2号U型水路	H ₂ =792			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.942 × 0.60 × 10.0		
	小型構造物	-0.792 × 0.30 × 10.0	m ³	3.28
型 枠	一般型枠	(0.942 × 2 + 0.792 × 2) × 10.0	m ²	34.68
	小型構造物			
均しコンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.80 × 0.10 × 10.0	m ³	0.80
	無筋構造物			
同型枠	一般型枠	0.10 × 2 × 10.0	m ²	2.00
	均しコンクリート			
鉄 筋	SD345 D13	2.08 × 1.0 / 0.2 × 0.995 × 10.0	kg	103.5
	SD345 D13	1.00 × 7 × 0.995 × 10.0	kg	69.7
	合計		kg	173.1
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80 × 10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80 × 10.0	m ²	8.0

数 量 計 算 書

2号U型水路

(3/4)




10.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2号U型水路	H ₃ =654			
コンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.804 × 0.60 × 10.0		
	小型構造物	-0.654 × 0.30 × 10.0	m ³	2.86
型 枠	一般型枠	(0.804 × 2 + 0.654 × 2) × 10.0	m ²	29.16
	小型構造物			
均しコンクリート	σ _{ck} ≥ 18N/mm ²	0.80 × 0.10 × 10.0	m ³	0.80
	無筋構造物			
同型枠	一般型枠	0.10 × 2 × 10.0	m ²	2.00
	均しコンクリート			
鉄 筋	SD345 D13	1.68 × 1.0 / 0.2 × 0.995 × 10.0	kg	83.58
	SD345 D13	1.00 × 7 × 0.995 × 10.0	kg	69.65
	合計		kg	153.2
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80 × 10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80 × 10.0	m ²	8.00

数 量 計 算 書

2号U型水路

(4/4)




10.0 m 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2号U型水路	H _I =657			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.807 \times 0.60 \times 10.0$		
	小型構造物	$-0.657 \times 0.30 \times 10.0$	m ³	2.87
型 枠	一般型枠	$(0.807 \times 2 + 0.657 \times 2) \times 10.0$	m ²	29.28
	小型構造物			
均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.10 \times 10.0$	m ³	0.80
	無筋構造物			
同型枠	一般型枠	$0.10 \times 2 \times 10.0$	m ²	2.00
	均しコンクリート			
鉄 筋	SD345 D13	$1.68 \times 1.0 / 0.2 \times 0.995 \times 10.0$	kg	83.58
	SD345 D13	$1.00 \times 7 \times 0.995 \times 10.0$	kg	69.65
	合計		kg	153.2
目地材	瀝青質目地 t=10mm	$2.87 / 10$	m ²	0.29
基礎碎石	RC-40 t=150	0.80×10.0	m ²	8.00
基面整正	土砂	0.80×10.0	m ²	8.00

数 量 計 算 書

1号集水桝




注) ・流入数量(流出数量)は現場にて既設排水設備を確認し適宜調整すること。
・開口部の位置および形状は現場にて既設排水設備と断面形状を確認し適宜調整すること。

1.0 箇所 当 り 数 量

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1号集水桝				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.90 \times 0.90 \times 1.232 - 0.63 \times 0.63 \times 0.071$		
	小型構造物	$-0.50 \times 0.50 \times (1.082 - 0.071)$		
		$-(0.30 \times 0.60 + 0.30 \times 0.60) \times 0.20$	m ³	0.64
型 枠	一般型枠	$0.90 \times 1.232 \times 4 + 0.50 \times (1.232 - 0.071) \times 4$		
	小型構造物	$+0.30 \times 0.20 + 0.60 \times 0.20 \times 2 - 0.30 \times 0.60 \times 2$		
		$+0.30 \times 0.20 + 0.60 \times 0.20 \times 2 - 0.30 \times 0.60 \times 2$	m ²	6.64
基礎碎石	RC-40 t=200	1.00×1.00	m ²	1.00
基面整正	土砂	1.00×1.00	m ²	1.0
鋼製桝蓋	B500×L500用 T-25ボルト固定	b607×a607×h65 受枠B630×A630×H71 W=47.6kg/組	組	1
足掛金具	W=300,L=150(250)		個	2

數 量 計 算 書


2号集水桠



1.0 箇所 当 り 数 量

[illegible]


4号集水枋



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
4号集水桝				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.85 - 0.63 \times 0.63 \times 0.056$		
	小型構造物	$-0.50 \times 0.50 \times (0.70 - 0.056)$		
		$-(0.30 \times 0.40 + 0.30 \times 0.40) \times 0.15$	m ³	0.3
型 枠	一般型枠	$0.80 \times 0.85 \times 4 + 0.50 \times (0.85 - 0.056) \times 4$		
	小型構造物	$+0.30 \times 0.15 + 0.40 \times 0.15 \times 2 - 0.30 \times 0.40 \times 2$		
		$+0.30 \times 0.15 + 0.40 \times 0.15 \times 2 - 0.30 \times 0.40 \times 2$	m ²	4.1
基礎碎石	RC-40 t=150	0.90×0.90	m ²	0.8
基面整正	土砂	0.90×0.90	m ²	0.
鋼製桝蓋	B500×L500用	b607×a607×h50 受枠B630×A630×H56 W=39.4kg/組	組	
	T-6ボルト固定			

数 量 計 算 書

5号集水枋




1.0 箇所 当 り 数 量


名 称	規 格	算 式	単位	数 量
5号集水桧				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.90 \times 1.10 \times 1.40 - 0.53 \times 0.82 \times 0.081$		
	小型構造物	$-0.50 \times 0.70 \times (1.250 - 0.081)$		
		$-(0.5059 + 0.30 \times 0.80 \times 2) \times 0.20$	m^3	0.74
型 枠	一般型枠	$(0.90 + 1.10) \times 1.40 \times 2 + (0.50 + 0.70) \times (1.250 - 0.081) \times 2$		
	小型構造物	-0.5059×2		
		$+(0.30 + 0.80 \times 2) \times 0.20 - 0.30 \times 0.80 \times 2$		
		$+(0.30 + 0.80 \times 2) \times 0.20 - 0.30 \times 0.80 \times 2$	m^2	7.19
基礎砕石	RC-40 t=200	1.00×1.20	m^2	1.20
基面整正	土砂	1.00×1.20	m^2	1.2
足掛金具	W=300,L=150(250)		個	2
		$\therefore 1\text{号暗渠控除断面積: } A=0.5059\text{m}^2$		

数 量 計 算 書				
1-1号嵩上げ側溝				(1/2)
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 730 215 300 215 155 60 60 155 61 H+61 H h t=100 既設側溝 1号嵩上げ側溝B300 鋼製溝蓋 (B300側溝用, ボルト固定, W=53.0kg/組) T-25 b995 × a400 × h44 (リユース, W=41.1kg/枚) 受枠L61 × 60 × 6 (W=11.9kg/枠) 差し筋 D13 × L200 c. to. c300 削孔 D13用 × L100 N=10 (嵩上げ高: H ≥ 150)				
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1-1号嵩上げ側溝	H=100 h=61~0			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.73 \times 0.161 - 0.42 \times 0.061 - 0.30 \times 0.10) \times 10.0$	m ³	0.62
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.161 \times 2 + 0.10 \times 2) \times 10.0$	m ²	5.22
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.62/10	m ²	0.06
鋼製溝蓋	B300側溝用既設蓋	1.0 × 10.0	枚	10
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44 (W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組		
鋼製溝蓋受枠	B300側溝用 T-25	1.0 × 10.0	枠	10
		受枠L56 × 60 × 6(購入, W=11.9kg/枠)		
1-1号嵩上げ側溝	H=136 h=-			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.73 \times 0.197 - 0.42 \times 0.061 - 0.30 \times 0.136) \times 10.0$	m ³	0.77
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.197 \times 2 + 0.136 \times 2) \times 10.0$	m ²	6.66
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm		m ²	-
鋼製溝蓋	B300側溝用既設蓋	1.0 × 10.0	枚	10
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44 (W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組		
鋼製溝蓋受枠	B300側溝用 T-25	1.0 × 10.0	枠	10
		受枠L56 × 60 × 6(購入, W=11.9kg/枠)		

数 量 計 算 書				
1-1号嵩上げ側溝				(2/2)
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 730 215 300 215 155 60 60 155 1号嵩上げ側溝B300 鋼製溝蓋 (B300側溝用, ボルト固定, W=53.0kg/組) T-25 b995 × a400 × h44 (リユース, W=41.1kg/枚) 受枠L61 × 60 × 6 (W=11.9kg/枠) H+61 61 H h t=100 既設側溝 差し筋 D13 × L200 c. to. c300 削孔 D13用 × L100 N=10 (嵩上げ高: H ≥ 150)				
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1-1号嵩上げ側溝	H=179 h= -			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.73 \times 0.24 - 0.42 \times 0.061 - 0.30 \times 0.179) \times 10.0$	m ³	0.96
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.24 \times 2 + 0.179 \times 2) \times 10.0$	m ²	8.38
差し筋	SD345 D13	$0.20 \times 1.0 / 0.3 \times 0.995 \times 2 \times 10.0$	kg	13.27
コンクリート削孔	D13用 L100	$1.0 / 0.3 \times 2 \times 10.0$	孔	66.67
目地材	瀝青質目地 t=10mm		m ²	-
鋼製溝蓋	B300側溝用既設蓋	1.0 × 10.0	枚	10
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44 (W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組		
鋼製溝蓋受枠	B300側溝用 T-25	1.0 × 10.0	枠	10
		受枠L56 × 60 × 6(購入, W=11.9kg/枠)		
1-1号嵩上げ側溝	H=205 h= -			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.73 \times 0.266 - 0.42 \times 0.061 - 0.30 \times 0.205) \times 10.0$	m ³	1.07
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.266 \times 2 + 0.205 \times 2) \times 10.0$	m ²	9.42
差し筋	SD345 D13	$0.20 \times 1.0 / 0.3 \times 0.995 \times 2 \times 10.0$	kg	13.27
コンクリート削孔	D13用 L100	$1.0 / 0.3 \times 2 \times 10.0$	孔	66.67
目地材	瀝青質目地 t=10mm	1.07/10	m ²	0.11
鋼製溝蓋	B300側溝用既設蓋	1.0 × 10.0	枚	10.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44 (W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組		
鋼製溝蓋受枠	B300側溝用 T-25	1.0 × 10.0	枠	10
		受枠L56 × 60 × 6(購入, W=11.9kg/枠)		

数 量 計 算 書				
1-2号嵩上げ側溝				(1/1)
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
1-2号嵩上げ側溝	H=136 h= -			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.215 \times 0.136 \times 2) \times 10.0$	m ³	0.58
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.136 \times 4) \times 10.0$	m ²	5.44
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.58/10	m ²	0.06
1-2号嵩上げ側溝	H=162 h= -			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.215 \times 0.162 \times 2) \times 10.0$	m ³	0.70
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.162 \times 4) \times 10.0$	m ²	6.48
差し筋	SD345 D13	$0.20 \times 1.0/0.3 \times 0.995 \times 2 \times 10.0$	kg	13.27
コンクリート削孔	D13用 L100	$1.0/0.3 \times 2 \times 10.0$	孔	66.67
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.70/10	m ²	0.07

数 量 計 算 書				
2-1号嵩上げ側溝				(1/1)
 2号嵩上げ側溝B300 鋼製溝蓋 (B300側溝用, ボルト固定, W=53.0kg/組) T-25 b995 × a400 × h44 (リュース, W=41.1kg/枚) 受枠L61 × 60 × 6 (W=11.9kg/枠)				
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2-1号嵩上げ側溝	H=100 h=41~0			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.65 \times 0.161 - 0.42 \times 0.061 - 0.30 \times 0.10) \times 10.0$	m ³	0.49
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.161 \times 2 + 0.10 \times 2) \times 10.0$	m ²	5.22
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.49/10	m ²	0.05
鋼製溝蓋	B300側溝用既設蓋	1.0 × 10.0	枚	10.00
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44 (W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組		
鋼製溝蓋受枠	B300側溝用 T-25	1.0 × 10.0	枠	10
		受枠L56 × 60 × 6(購入, W=11.9kg/枠)		
2-1号嵩上げ側溝	H=147 h=-			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.65 \times 0.208 - 0.42 \times 0.061 - 0.30 \times 0.147) \times 10.0$	m ³	0.65
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.208 \times 2 + 0.147 \times 2) \times 10.0$	m ²	7.10
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.65/10	m ²	0.07
鋼製溝蓋	B300側溝用既設蓋	1.0 × 10.0	枚	10
	T-25 ボルト固定	b995 × a400 × h44 (W=41.1kg/枚) Σ W=53.0kg/組		
鋼製溝蓋受枠	B300側溝用 T-25	1.0 × 10.0	枠	10
		受枠L56 × 60 × 6(購入, W=11.9kg/枠)		

数 量 計 算 書				
2-2号嵩上げ側溝				(1/1)
				
10.0 m 当 り 数 量				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
2-2号嵩上げ側溝	H=100 h=22~0			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.175 \times 0.10 \times 2) \times 10.0$	m ³	0.35
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.10 \times 4) \times 10.0$	m ²	4.00
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.35/10	m ²	0.04
2-2号嵩上げ側溝	H=127 h=-			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.175 \times 0.127 \times 2) \times 10.0$	m ³	0.44
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.127 \times 4) \times 10.0$	m ²	5.08
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm		m ²	-
2-2号嵩上げ側溝	H=131 h=-			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 小型構造物	$(0.175 \times 0.131 \times 2) \times 10.0$	m ³	0.46
型 枠	一般型枠 小型構造物	$(0.131 \times 4) \times 10.0$	m ²	5.24
差し筋	SD345 D13		kg	-
コンクリート削孔	D13用 L100		孔	-
目地材	瀝青質目地 t=10mm	0.46/10	m ²	0.05

見積単価一覧表

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
アルミ合金製フラップゲート	φ1000、バンド式	個	756,000	
鋼製蓋	T-2 650×700×38×2	組	45,500	
鋼製蓋	T-25 650×700×75×2	組	78,200	
石材	φ400内外	m2	12,000	
広幅鋼矢板	ウィーブホル付	枚	42,700	
ウィーブホル	VP65×550	個	1,970	G型、不織布フィルター付
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	421,142	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	25,500	