

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		460			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		220			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2		120			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		410			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 1.0m≦w<4.0m	土質:土砂	m3		310			
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:59cm,高さ:35cm	m		15			
法覆護岸工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石張	構造区分:練石,石材種類:雑割石	m2		24			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		1			
小口止め		箇所		1			
多自然護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
巨石積(練)	石材径:40cm以上60cm未満, 遮水シート: 無し, 止水シート:無し	m2		41			
張コンクリート		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
場所打擁壁工 1号		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		82			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		9			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		112			
足場 手摺先行枠組	安全ネット:無し	掛m2		53			
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		45			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m		24			
場所打擁壁工 2号		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.7m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		115			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		12			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		149			
足場 手摺先行枠組	安全ネット:無し	掛m2		71			
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		62			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		25			
場所打擁壁工 3号		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ	m3		41			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		64			
足場 手摺先行枠組	安全ネット:無し	掛m2		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		3			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		10			
水路工		式		1			
U型水路 1-1		式		1			
集水枡工		式		1			
1号集水枡		箇所		1			
2号集水枡		箇所		1			
樋管工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
1号樋管吐出		箇所		1			
1号樋管		m		7			
2号樋管吐出		箇所		1			
2号樋管		m		9			
付帯施設工		式		1			
付帯施設工		式		1			
落差工		式		1			
魚道工		式		1			
護床工		式		1			
床版工		式		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:10m, 鋼矢板打込長:9.4m, 平均鋼矢板引抜長:10m	枚		80			
土のう	大型土のう規格:標準	袋		102			
土のう	大型土のう規格:標準	袋		102			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立費		回		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準）	m3		10			
路体盛土工		式		1			
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員：4.0m以上	m3		5			
路床盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		10			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
基礎材	基礎材規格：再生クラッシュラン40～0, 敷厚：0. 2m	m2		2			
コンクリート	擁壁の種類：小型擁壁, 擁壁の平均高さ：2. 03m, コンクリート規格：18-8-40（高炉）, 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増	m3		1			
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		4			
目地板	目地板の種類：瀝青質目地板t=10	m2		1			
基面整正		m2		2			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
1号U型側溝		m		12			
2号U型側溝		m		6			
1号横断水路		m		1			
1号暗渠		m		4			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
2号U型水路		m		1			
1号集水桝		箇所		1			
2号集水桝		箇所		1			
4号集水桝		箇所		1			
5号集水桝		箇所		1			
6号集水桝		箇所		1			
1-1号嵩上げ側溝		m		6			
1-2号嵩上げ側溝		m		1			
1-2号嵩上げ側溝RC床版蓋		m		1			
2-1号嵩上げ側溝		m		4			
2-2号嵩上げ側溝		m		2			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
2-2号嵩上げ側溝RC床版蓋		m		2			
踏掛版工		式		1			
踏掛版		式		1			
A1側踏掛版		式		1			
A2側踏掛版		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		23			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		9			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		120			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
処分費	無筋	m3		23			
処分費	有筋	m3		3			
処分費	As	m3		6			
排水構造物撤去工		式		1			
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	枚		17			
蓋版撤去	蓋種類:鋼製蓋	枚		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			