

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3		120			
河床等掘削		m3		1,200			
盛土工		式		1			
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3		3			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		1,260			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		200			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		160			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:70cm	m		18			
埋戻しコンクリート		m		30			
均しコンクリート		m		30			
間知ブロック張 (1号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート	m2		185			
間知ブロック張 (2号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート	m2		237			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水抜きパイプ		m		21			
吸出し防止材		m2		3			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
平張コンクリート		m2		29			
巻止工		m		48			
天端保護工		m2		12			
現場打小口止コンクリート (1号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
現場打小口止コンクリート (2号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
多自然護岸工		式		1			
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:各種	m2		53			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
石積取壊し		m2		1			
かご撤去工		式		1			
かご撤去		m2		220			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬処分	発生材種類:鉄スクラップ	t		3			
現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラスチック	t		0.05			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		630			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土のう	大型土のう規格:製作・設置・撤去	袋		18			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 排水 方法:作業時排水	日		23			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		5			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			