

見積参考資料

工事名 R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	120				単 1号
河床等掘削		m3	1,200				単 2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3				単 3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,260				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	200				単 5号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	40				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	90				単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	160				単 8号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:70cm	m	18				単 9号
埋戻しコンクリート		m	30				単 10号
均しコンクリート		m	30				単 11号
間知ブロック張 (1号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種, ブロック規格(各種の場合):粗面, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉), 遮水シート:無し	m2	185				単 12号
間知ブロック張 (2号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種, ブロック規格(各種の場合):粗面, 裏込材規格:再生砕石 RC-40, 胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉), 遮水シート:無し	m2	237				単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	15				単 14号
水抜きパイプ		m	21				単 15号
吸出し防止材		m2	3				単 16号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 17号
平張コンクリート		m2	29				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻止工		m	48				単 19号
天端保護工		m2	12				単 20号
現場打小口止コンクリート （1号）	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	3				単 21号
現場打小口止コンクリート （2号）	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	2				単 22号
多自然護岸工		式	1				
かごマット（スロープ 型）	かご厚さ：t=50cm, かご本体材質：亜鉛アルミメッキ, 詰石 種類：割栗石, 詰石規格：各種	m2	53				単 23号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
石積取壊し		m2	1				単 24号
かご撤去工		式	1				
かご撤去		m2	220				単 25号
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬処分	発生材種類：鉄スラップ	t	3				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラスチック	t	0.05				単 27号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	630				単 28号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	28				単 29号
土のう	大型土のう規格:製作・設置・撤去	袋	18				単 30号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日	23				単 31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	5				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:70cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.9				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻しコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	2.3				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	均しコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.4				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	3.5				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	間知ﾌﾟﾛｯｸ張 (1 号)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:150kg/個未満 各種,ﾌﾟﾛｯｸ規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰ	単位	m2	単位数量	185	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
間知ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 各種, 再生砕石 RC-40 , 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 18-8-40 (高炉) , 1. 7m3を超え2. 1m3以下, 不要	m2	153					
間知ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 各種, 再生砕石 RC-40 , 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 18-8-40 (高炉) , 1. 7m3を超え2. 1m3以下, 不要	m2	32					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	間知ﾌﾟﾛｯｸ張 （ 2 号）	ﾌﾟﾛｯｸ規格:150kg/個未満 各種,ﾌﾟﾛｯｸ規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰ	単位	m2	単位数量	237	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
間知ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40 , 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 18-8-40 (高炉) , 1. 7m3を超え2. 1m3以下, 不要	m2	210					
間知ﾌﾟﾛｯｸ張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40 , 1. 0m3を超え3. 0m3以下, 18-8-40 (高炉) , 1. 7m3を超え2. 1m3以下, 不要	m2	27					
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 2				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	巻止工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用		m3	1. 2				
型枠	一般型枠, 小型構造物		m2	12				
基礎碎石	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラッ 40〜0, 全ての費用		m2	3				
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2	0. 1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	天端保護工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0.2				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	現場打小口止コンクリート (1号)	コンクリート規格: 18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場打小口止コンクリート (2号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:各種	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 各種, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	石積取壊し		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	0.3				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	かご撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		撤去, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm	m	0.8				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場発生品運搬処分	発生材種類:鉄スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 62. 5km以下	t	1				
スクラップ ヘビ- H4			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 55. 5km以下	t	1				
処分費 (t)			t	1			単 33号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	28	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	28			単 34号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	6			単 35号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう	大型土のう規格:製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	1			単 36号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	1			単 37号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ポンプ排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 38号	
ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	23			単 39号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 40号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 42号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 90日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:90日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278				
特殊作業員			人	0. 278				
普通作業員			人	0. 278				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 43号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 069				
特殊作業員			人	0. 069				
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 44号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 45号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 46号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 47号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	78				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1.2				
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	フルドーザ〔湿地〕	7t級	日	2.739	20,204	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	49.062	554,373	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	3.691	37,630	
L001070001	振動ローラ（舗装用）〔ハルト・ガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	3.625	5,763	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハルト・ガイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.085	169	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.872	10,193	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	27.6	11,067	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	55.2	29,035	
L001110011	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	60kVA	日	27.6	77,832	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	4.336	2,800	
M000202053	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	3.676	70,945	
M000202059	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2011年規制）山積0.8m3	供用日	1.129	23,823	
M000202079	バックホウ（クローラ型）〔超ロング・アーム型〕	排ガス型（第2次）山積0.4m3 15～19m	供用日	12.079	245,160	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.8m3	供用日	3.208	64,438	
M000202123	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m3	供用日	1.407	25,605	
M000301002	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	89.173	764,190	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.024	188	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.653	16,860	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.912	9,944	
	合計額				1,970,219	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	廃プラスチック	t	50,000	運搬距離 L=51.2km
仮設材運搬費	12m以内	t	3,850	運搬距離 L=30.0km
※以下は、週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	166,230	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数 量 総 括 表 (No. 1)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	河川土工						
		掘削工	掘削	土砂	m3	120	
			河床等掘削	土砂	m3	1200	
		盛土工	路体(築堤)盛土	W<2.5m	m3	3	
		残土処理工	土砂等運搬	土砂	m3	1260	
	護岸基礎工						
		作業土工	床掘	土砂	m3	200	
			床掘	軟岩	m3	40	
			埋戻	W<1.0m	m3	90	
			埋戻	1.0m≤W<4.0m	m3	160	
		基礎工	基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	18	
			埋戻しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	30	
			均しコンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	30	
	法覆護岸工						
		1号ブロック張	間知ブロック張	t=350	m2	185	粗面152.6m2(根入部滑面L18m×h1m×1.8=32.4m2)
			裏込め砕石	RC-40	m3	38	
			目地材	瀝青質目地材, t=10mm	m2	7	
			水抜きパイプ	VP φ 65mm	m	10	
			吸出し防止材	300×300×10	m2	1	

数 量 総 括 表 (No. 2)							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	法覆護岸工						
		2号ブロック張	間知ブロック張	t=350	m2	237	粗面209.9m2(根入部滑面L29.7m×h0.5m× 1.8=26.7m2)
			裏込め砕石	RC-40	m3	35	
			目地材	瀝青質目地板, t=10mm	m2	8	
			水抜きパイプ	VP φ 65mm	m	11	
			吸出し防止材	300×300×10	m2	2	
			天端コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	1	
			平張コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m2	29	
			巻止工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	48	
			天端保護工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m2	12	
			1号小口止	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	3	
			2号小口止	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	2	
		多自然型護岸工	かごマット	t=500	m2	53	(石材流用)
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工	石積取壊し	t=300	m2	1	
		かご撤去工	ふとんかご撤去		m2	220	
	運搬処理工						
		現場発生品運搬処分	鉄スクラップ	ヘビ- H4	t	3	ふとんかご
			廃プラスチック	廃プラスチック	t	0.05	大型土のう 3.0kg×18袋=54.0kg

[illegible]

[illegible][illegible]

河川土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	掘削			盛土									備考
		陸上			W<2.5m									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0 - 12.000	—	0.0	—	—	0.0	—	—							
No 0 - 5.000	7.000	0.4	0.20	1.4	0.0	0.00	0.0							
No 0 - 0.000	5.000	0.4	0.40	2.0	0.0	0.00	0.0							
No 0	—	0.4	—	—	0.0	—	—							
No 0 + 0.300	0.300	0.4	0.40	0.1	0.0	0.00	0.0							
No 0 + 0.300	—	0.4	—	—	0.0	—	—							
No 0 + 10.000	9.700	0.4	0.40	3.9	0.0	0.00	0.0							No.0+0.300と等しい
No 0 + 10.000	—	1.5	—	—	0.0	—	—							No.1と等しい
No 1 + 8.000	18.000	1.5	1.50	27.0	0.0	0.00	0.0							No.1と等しい
No 1 + 8.000	—	1.0	—	—	0.0	—	—							
No 1 + 10.000	2.000	1.0	1.00	2.0	0.0	0.00	0.0							No.1+8.0と等しい
小 計	m 42.000			m3 36.4			m3 0.0			m3 0.0			m3 0.0	

河川土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	掘削			盛土									備考
		陸上			W<2.5m									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 1 + 10.000	—	0.8	—	—	0.0	—	—							No.1+14.114と等しい
No 1 + 14.114	4.114	0.8	0.80	3.3	0.0	0.00	0.0							
No 2 + 2.000	7.886	2.1	1.45	11.4	0.8	0.40	3.2							No.2と等しい
No 2 + 2.000	—	3.4	—	—	0.0	—	—							No.2+8.000と等しい
No 2 + 8.000	6.000	3.4	3.40	20.4	0.0	0.00	0.0							
No 2 + 8.000	—	3.4	—	—	0.0	—	—							No.2+8.300と等しい
No 2 + 8.300	0.300	3.4	3.40	1.0	0.0	0.00	0.0							
No 2 + 10.000	1.700	3.4	3.40	5.8	0.0	0.00	0.0							No.2+8.300と等しい
No 2 + 10.000	—	2.5	—	—	0.0	—	—							No.2+17.500と等しい
No 3 + 5.000	15.000	2.5	2.50	37.5	0.0	0.00	0.0							No.2+17.500と等しい
合 計	m 35.000			m3 79.4			m3 3.2							
合 計	m 77.000			m3 115.8			m3 3.2							

[illegible]

河川土工 数量計算書

[illegible]

[illegible][illegible]

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘			床掘			埋戻し			埋戻し			備考
		土砂			岩塊			W<1.0m			1.0m≦W<4.0m			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0 - 5.000	—	0.4	—	—	0.1	—	—	1.4	—	—	0.0	—	—	
No 0	5.000	0.0	0.20	1.0	0.6	0.35	1.8	1.3	1.35	6.8	3.7	1.85	9.3	
No 0	—	0.9	—	—	1.2	—	—	1.5	—	—	0.2	—	—	
No 0 + 0.300	0.300	0.9	0.90	0.3	1.2	1.20	0.4	1.5	1.50	0.5	0.2	0.20	0.1	
No 0 + 0.300	—	0.1	—	—	1.2	—	—	1.9	—	—	2.8	—	—	
No 0 + 10.000	9.700	0.1	0.10	1.0	1.2	1.20	11.6	1.9	1.90	18.4	2.8	2.80	27.2	No.0+0.300と等しい
No 0 + 10.000	—	9.3	—	—	0.0	—	—	1.8	—	—	6.7	—	—	No.1と等しい
No 1 + 8.000	18.000	9.3	9.30	167.4	0.0	0.00	0.0	1.8	1.80	32.4	6.7	6.70	120.6	No.1と等しい
No 1 + 8.000	—	1.5	—	—	3.6	—	—	1.9	—	—	0.0	—	—	
No 1 + 10.000	2.000	1.5	1.50	3.0	3.6	3.60	7.2	1.9	1.90	3.8	0.0	0.00	0.0	No1+8.0と等しい
No 1 + 10.000	—	0.8	—	—	1.1	—	—	2.1	—	—	0.0	—	—	No.1+14.114と等しい
No 1 + 14.114	4.114	0.8	0.80	3.3	1.1	1.10	4.5	2.1	2.10	8.6	0.0	0.00	0.0	
No 2 + 2.000	7.886	1.2	1.00	7.9	0.9	1.00	7.9	0.6	1.35	10.6	1.1	0.55	4.3	No.2と等しい
小 計	m 47.000			m3 183.9			m3 33.4			m3 81.1			m3 161.5	

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	床掘			床掘			埋戻し			埋戻し			備考
		土砂			岩塊			W<1. 0m			1. 0m≦W<4. 0m			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 2 + 2. 000	—	2. 5	—	—	0. 7	—	—	0. 9	—	—	0. 2	—	—	No. 2+8. 000と等しい
No 2 + 8. 000	6. 000	2. 5	2. 50	15. 0	0. 7	0. 70	4. 2	0. 9	0. 90	5. 4	0. 2	0. 20	1. 2	
No 2 + 8. 000	—	4. 1	—	—	0. 7	—	—	0. 7	—	—	0. 1	—	—	
No 2 + 8. 300	0. 300	4. 1	4. 10	1. 2	0. 7	0. 70	0. 2	0. 7	0. 70	0. 2	0. 1	0. 10	0. 0	
合 計	m 6. 300			m3 16. 2			m3 4. 4			m3 5. 6			m3 1. 2	
合 計	m 53. 300			m3 200. 1			m3 37. 8			m3 86. 7			m3 162. 7	

[illegible][illegible]

基礎コンクリート

[illegible]

埋戻しコンクリート

[illegible]

[illegible][illegible]

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
1号ブロック張			No. 0+10.000～No. 1+8.000	m		18.0
間知ブロック	t=350		ブロック積護岸 数量計算書より、	m2		185.0
裏込め砕石	RC-40		土積計算書より	m3		37.8
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		1.0箇所当たり			
			$185.0 \times 0.35 \div 18.0$	m2		3.6
			1.0式当たり			
			$3.6 \times 18.0 \div 10.0$	m2		6.5
水抜きパイプ	VP φ 65mm		土積計算書より水抜きパイプ設置面積は	m2		32.4
	L=0.631m		2.0m2につき1.0本			
			$32.4 \div 2$	本		16
			16×0.631	m		10.1
吸出し防止材	300x300x10		水抜きパイプ1か所につき1枚	箇所		16.0
			$0.3 \times 0.3 \times 16.0$	m		1.4

法覆護岸工 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
2号ブロック張			No. 0+0.300～No. 0+10.000、No. 1+8.000～No. 2+8.000	m		29.7
間知ブロック	t=350		ブロック積護岸 数量計算書より、	m2		236.6
裏込め碎石	RC-40		土積計算書より	m3		34.9
目地材	瀝青質目地板, t=10mm		1.0箇所当たり			
			$236.6 \times 0.35 \div 29.7$	m2		2.8
			1.0式当たり			
			$2.8 \times 29.7 \div 10.0$	m2		8.3
水抜きパイプ	VP φ 65mm		土積計算書より水抜きパイプ設置面積は	m2		36.4
	L=0.631m		2.0m2につき1.0本			
			$36.4 \div 2$	本		18
			18×0.631	m		11.4
吸出し防止材	300x300x10		水抜きパイプ1か所につき1枚	箇所		18.0
			$0.3 \times 0.3 \times 18.0$	m		1.6

1号ブロック張護岸 数量計算書

[illegible]

2号ブロック張護岸 数量計算書

測点	距離 (上端) (m)	距離 (下端) (m)	平均距離 (m)	法長 (m)	平均法長 (m)	数量 (m^2)
No. 0+0.300	-	-	-	9.635	-	-
No. 0+10.000	9.700	9.700	9.7000	9.635	9.635	93.46
No. 1+8.000	-	-	-	9.635	-	-
No. 1+10.000	2.000	2.000	2.0000	9.635	9.635	19.27
No. 1+10.000	-	-	-	7.832	-	-
No. 1+14.114	4.114	4.114	4.1140	7.832	7.832	32.22
No. 2+2.000	7.886	7.886	7.8860	5.658	6.745	53.19
No. 2+2.000	-	-	-	7.232	-	-
No. 2+8.000	6.000	6.000	6.0000	5.579	6.406	38.44
合計	29.700	29.700	29.700			236.580

The diagram illustrates the cross-section of the road construction area, divided into several sections with specific dimensions and labels:

- Top Section:** Labeled "施工範囲 L=53.3m". It includes "かごマット" (cage mat) at the top left, followed by "2号ブロック張" (No. 2 block paving), "1号ブロック張" (No. 1 block paving), and another "2号ブロック張" section.
- Dimensions:** Horizontal dimensions are provided for each section: 5000, 9700, 18000, 2000, 4114, 7886, and 6000. Vertical dimensions include 5000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, and 1000.
- Labels:** Various labels identify different parts of the construction, such as "NO. 0-5.000", "NO. 0+0.300", "NO. 0+10.000", "NO. 1+8.000", "NO. 1+10.000", "NO. 1+14.114", "NO. 2+2.000", "NO. 2+8.000", "NO. 2+8.300", "1号小口止", and "2号小口止".
- Grading Details:** Specific grading details are noted for certain sections, including "勾配1:2.0 H=3.400 SL=7.603", "勾配1:1.5H=4.350 SL=7.842", "H=5.400 SL=9.635", "H=5.700 SL=10.276", "H=5.400 SL=9.635", "H=4.400 SL=7.832", "H=3.194 SL=5.658", "H=4.067 SL=7.232", and "H=3.150 SL=5.579".

かごマット 数量計算書

[illegible]

天端保護工 数量計算書

[illegible]

法覆護岸工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	裏込め砕石(1号ブロック張)			水抜きパイプ(1号ブロック張)			裏込め砕石(2号ブロック張)			水抜きパイプ(2号ブロック張)			備考
		RC-40			VP65			RC-40			VP65			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0 + 0.300	—	0.0	—	—	0.0	—	—	1.6	—	—	1.8	—	—	
No 0 + 10.000	9.700	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.6	1.60	15.5	1.8	1.80	17.5	
No 0 + 10.000	—	2.1	—	—	1.8	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	
No 1 + 8.000	18.000	2.1	2.10	37.8	1.8	1.80	32.4	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No 1 + 8.000	—	0.0	—	—	0.0	—	—	1.1	—	—	1.8	—	—	
No 1 + 10.000	2.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	2.2	1.8	1.80	3.6	
No 1 + 10.000	—	0.0	—	—	0.0	—	—	1.1	—	—	1.8	—	—	
No 1 + 14.114	4.114	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	4.5	1.8	1.80	7.4	
No 2 + 2.000	7.886	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	1.00	7.9	0.2	1.00	7.9	
No 2 + 2.000	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.8	—	—	0.0	—	—	
No 2 + 8.000	6.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	4.8	0.0	0.00	0.0	
合 計	m 47.700			m3 37.8			m2 32.4			m3 34.9			m2 36.4	

天端コンクリート

[illegible]

平張コンクリート

[illegible]

卷止工

[illegible]

天端保護工

[illegible]

1号小口止

[illegible]

2号小口止

[illegible]

構造物撤去工 集計

[illegible]

作業土工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	かご撤去工			石積撤去									備考
		かごマット			t=300									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0 - 5.000	—	3.5	—	—	0.0	—	—							
No 0	5.000	3.1	3.30	16.5	0.0	0.00	0.0							
No 1	20.000	1.8	2.45	49.0	0.0	0.00	0.0							
No 1 + 8.000	8.000	2.4	2.10	16.8	0.0	0.00	0.0							
No 1 + 14.114	6.114	2.4	2.40	14.7	0.0	0.00	0.0							
No 2	5.886	2.1	2.25	13.2	0.4	0.20	1.2							
小 計	m 45.000			m3 110.2			m2 1.2							

[illegible][illegible]

仮設工 集計

[illegible]

仮設工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	工事用道路盛土			工事用道路盛土									備考
		1次施工			2次施工									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 0 - 12.000	—	0.0	—	—	0.0	—	—							
No 0 - 11.000	1.000	12.6	6.30	6.3	0.0	0.00	0.0							No. 0-5の1+2次施工
No 0 10.000	1.000	12.6	12.60	12.6	0.0	0.00	0.0							の合計が1次施工
No 0 - 10.000	—	7.0	—	—	5.6	—	—							No. 0-5と等しい
No 0 - 5.000	5.000	7.0	7.00	35.0	5.6	5.60	28.0							
No 0	5.000	6.3	6.65	33.3	5.1	5.35	26.8							
No 0	—	6.3	—	—	5.9	—	—							
No 0 + 0.300	0.300	6.3	6.30	1.9	5.9	5.90	1.8							
No 0 + 0.300	—	6.4	—	—	5.9	—	—							
No 0 + 10.000	9.700	6.4	6.40	62.1	5.9	5.90	57.2							No. 0+0.300と等しい
No 0 + 10.000	—	5.3	—	—	6.1	—	—							No. 1と等しい
No 1 + 8.000	18.000	5.3	5.30	95.4	6.1	6.10	109.8							No. 1と等しい
No 1 + 8.000	—	4.0	—	—	4.6	—	—							
No 1 + 10.000	2.000	4.0	4.00	8.0	4.6	4.60	9.2							No. 1+8.0と等しい
小 計	m 42.000			m3 254.6			m3 232.8							

仮設工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	工事用道路盛土			工事用道路盛土									備考
		1次施工			2次施工									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No 1 + 10.000	—	4.3	—	—	2.8	—	—							No.1+14.114と等しい
No 1 + 14.114	4.114	4.3	4.30	17.7	2.8	2.80	11.5							
No 2 + 2.000	7.886	3.6	3.95	31.1	1.9	2.35	18.5							No.2と等しい
No 2 + 2.000	—	3.4	—	—	0.0	—	—							No.2+8.000と等しい
No 2 + 8.000	6.000	3.4	3.40	20.4	0.0	0.00	0.0							
No 2 + 8.000	—	3.4	—	—	0.0	—	—							No.2+8.300と等しい
No 2 + 8.300	0.300	3.4	3.40	1.0	0.0	0.00	0.0							
No 2 + 10.000	1.700	3.4	3.40	5.8	0.0	0.00	0.0							No.2+8.300と等しい
No 2 + 10.000	—	2.4	—	—	0.0	—	—							No.2+17.500と等しい
No 3 + 5.000	15.000	2.4	2.40	36.0	0.0	0.00	0.0							No.2+17.500と等しい
合 計	m 35.000			m3 112.0			m3 30.0							
合 計	m 77.000			m3 366.6			m3 262.8							