

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・長生 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工 (ICT)		式		1			
掘削 (ICT)	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		3,200			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,200			
残土等処分		m3		3,200			
仮設工		式		1			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		60			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・長生 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		t		9			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・長生 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・長生 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			
基面整正		m2		10			
根継工		式		1			
コンクリート		m3		35			
型枠		m2		64			
目地材		m2		4			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・長生 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
素堀水路掘削		m3		30			
締切盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
水路埋戻し		m3		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 阿土 桑野川他 阿南・長生 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			