

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 つるぎ高等学校 つ・貞光 トイレ改修工事管

工事場所 美馬郡つるぎ町貞光

1. 工事概要
- |         |                         |
|---------|-------------------------|
| ・衛生器具設備 | 図示位置の衛生器具を更新する工事一式      |
| ・給水設備   | 図示給水設備の改修工事一式           |
| ・排水設備   | 図示排水設備の改修工事一式           |
| ・換気設備   | 図示換気設備の改修工事一式           |
| ・撤去工事   | 図示位置の不要となる器具、機器等の撤去工事一式 |
2. 工事期間
- 契約締結日の翌日から令和8年12月10日まで
- ※本工事は、猛暑による作業不能日数を15日間見込んでいる。
3. 刊行物は次の単価を使用している。
- ・建設物価、積算資料 2025年6月      ・建築コスト情報、建築施工単価 2025年4月
4. 注意事項
- (1) 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
- ・仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
- ・本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
- ・法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費（フルハーフ型）については、現場管理費に含まれている。
- (2) 本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については変更しない。
- (3) 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付けない。

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考       |
|---------|-----|-----|------------|-----------|
| 直接工事費   |     |     |            |           |
| 直接工事費   | 1   | 式   | 45,474,553 |           |
| 計       |     |     | 45,474,553 |           |
| 共通費     |     |     |            |           |
| 共通仮設費   | 1   | 式   | 2,408,028  |           |
| 現場管理費   | 1   | 式   | 14,906,947 |           |
| 一般管理費等  | 1   | 式   | 7,967,472  |           |
| 計       |     |     | 25,282,447 |           |
|         |     |     |            |           |
| 工事価格    | 1   | 式   | 70,757,000 |           |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   | 7,075,700  | 消費税率 10 % |
| 工事費     | 1   | 式   | 77,832,700 |           |
|         |     |     |            |           |
|         |     |     |            |           |
|         |     |     |            |           |

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|---------|-----|-----|------------|-----|
| 建築科棟    | 1   | 式   | 15,868,193 |     |
| 商業科棟    | 1   | 式   | 6,958,440  |     |
| 電気科棟    | 1   | 式   | 15,871,840 |     |
| 土木実習棟   | 1   | 式   | 3,607,320  |     |
| セミナーハウス | 1   | 式   | 2,420,060  |     |
| 屋外便所    | 1   | 式   | 748,700    |     |
| 計       |     |     | 45,474,553 |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |

## 管工事 科目別内訳

3

| 建築科棟   |  |     |    |            |     |
|--------|--|-----|----|------------|-----|
| 名 称    |  | 数 量 | 単位 | 金 額        | 備 考 |
| 衛生器具設備 |  | 1   | 式  | 6,761,000  |     |
| 給水設備   |  | 1   | 式  | 1,656,070  |     |
| 排水設備   |  | 1   | 式  | 5,236,800  |     |
| 換気設備   |  | 1   | 式  | 473,530    |     |
| 撤去工事   |  | 1   | 式  | 1,740,793  |     |
| 計      |  |     |    | 15,868,193 |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |

## 管工事 科目別内訳

4

| 商業科棟   |   |   |   |    |           |     |
|--------|---|---|---|----|-----------|-----|
| 名      | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 額       | 備 考 |
| 衛生器具設備 |   | 1 |   | 式  | 2,721,000 |     |
| 給水設備   |   | 1 |   | 式  | 888,280   |     |
| 排水設備   |   | 1 |   | 式  | 2,417,070 |     |
| 換気設備   |   | 1 |   | 式  | 264,600   |     |
| 撤去工事   |   | 1 |   | 式  | 667,490   |     |
|        | 計 |   |   |    | 6,958,440 |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |
|        |   |   |   |    |           |     |

## 管工事 科目別内訳

5

| 電気科棟   |  |     |    |            |     |
|--------|--|-----|----|------------|-----|
| 名 称    |  | 数 量 | 単位 | 金 額        | 備 考 |
| 衛生器具設備 |  | 1   | 式  | 7,364,600  |     |
| 給水設備   |  | 1   | 式  | 1,780,810  |     |
| 排水設備   |  | 1   | 式  | 4,678,810  |     |
| 換気設備   |  | 1   | 式  | 521,510    |     |
| 撤去工事   |  | 1   | 式  | 1,526,110  |     |
| 計      |  |     |    | 15,871,840 |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |
|        |  |     |    |            |     |

## 管工事 科目別内訳

6

| 土木実習棟  |  |     |    |           |     |
|--------|--|-----|----|-----------|-----|
| 名 称    |  | 数 量 | 単位 | 金 額       | 備 考 |
| 衛生器具設備 |  | 1   | 式  | 1,628,800 |     |
| 給水設備   |  | 1   | 式  | 322,740   |     |
| 排水設備   |  | 1   | 式  | 1,126,390 |     |
| 換気設備   |  | 1   | 式  | 98,800    |     |
| 撤去工事   |  | 1   | 式  | 430,590   |     |
| 計      |  |     |    | 3,607,320 |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |
|        |  |     |    |           |     |

## 管工事 科目別内訳

7

| セミナーハウス |   |   |   |    |   |           |   |   |
|---------|---|---|---|----|---|-----------|---|---|
| 名       | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 | 額         | 備 | 考 |
| 衛生器具設備  |   | 1 |   | 式  |   | 1,106,600 |   |   |
| 給水設備    |   | 1 |   | 式  |   | 226,470   |   |   |
| 排水設備    |   | 1 |   | 式  |   | 728,270   |   |   |
| 換気設備    |   | 1 |   | 式  |   | 101,330   |   |   |
| 撤去工事    |   | 1 |   | 式  |   | 257,390   |   |   |
|         | 計 |   |   |    |   | 2,420,060 |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |
|         |   |   |   |    |   |           |   |   |

## 管工事 科目別内訳

8

| 屋外便所   |  |     |    |         |     |
|--------|--|-----|----|---------|-----|
| 名 称    |  | 数 量 | 単位 | 金 額     | 備 考 |
| 衛生器具設備 |  | 1   | 式  | 417,000 |     |
| 給水設備   |  | 1   | 式  | 70,680  |     |
| 排水設備   |  | 1   | 式  | 109,700 |     |
| 換気設備   |  | 1   | 式  | 59,200  |     |
| 撤去工事   |  | 1   | 式  | 92,120  |     |
| 計      |  |     |    | 748,700 |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |
|        |  |     |    |         |     |

管工事 細目別内訳

9

| 建築科棟         |                                                     | 衛生器具設備 |    |           |           |     |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|-----|
| 名 称          | 摘 要                                                 | 数 量    | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考 |
| 洋風大便器(1)     | C810S                                               | 4      | 組  | 145,000   | 580,000   |     |
| 洋風大便器(2)     | C810S                                               | 15     | 組  | 119,000   | 1,785,000 |     |
| 自動洗浄小便器      | U620                                                | 12     | 組  | 139,000   | 1,668,000 |     |
| 掃除用流し(1)     | S210                                                | 4      | 組  | 117,000   | 468,000   |     |
| トイレ用擬音装置     |                                                     | 15     | 個  | 21,200    | 318,000   |     |
| 多機能トイレハック(2) | 汚物流し、洗面器、手洗器<br>温水器有（汚物流し、洗面器）<br>ベビーカー、フイッティングボード有 | 1      | 組  | 1,820,000 | 1,820,000 |     |
| 温水洗浄便座       |                                                     | 1      | 個  | 106,000   | 106,000   |     |
| 化粧鏡          | 600×900                                             | 1      | 枚  | 16,000    | 16,000    |     |
| 計            |                                                     |        |    |           | 6,761,000 |     |
|              |                                                     |        |    |           |           |     |
|              |                                                     |        |    |           |           |     |
|              |                                                     |        |    |           |           |     |
|              |                                                     |        |    |           |           |     |
|              |                                                     |        |    |           |           |     |
|              |                                                     |        |    |           |           |     |

管工事 細目別内訳

10

| 建築科棟                   |               | 給水設備 |    |        |           |            |
|------------------------|---------------|------|----|--------|-----------|------------|
| 名 称                    | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 16A    | 1    | m  | 2,560  | 2,560     |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 20A    | 107  | m  | 3,390  | 362,730   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 25A    | 5    | m  | 4,180  | 20,900    |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 30A    | 27   | m  | 4,560  | 123,120   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 40A    | 4    | m  | 5,930  | 23,720    |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 50A    | 10   | m  | 7,710  | 77,100    |            |
| 青銅仕切弁                  | 10K(ねじ) 15A   | 1    | 個  | 6,010  | 6,010     |            |
| 青銅仕切弁                  | 10K(ねじ) 32A   | 4    | 個  | 14,400 | 57,600    |            |
| ライニングバクタライ弁            | 10K(ワエハー) 50A | 1    | 個  | 28,500 | 28,500    |            |
| 自動エア抜弁                 | 15A           | 1    | 個  | 16,300 | 16,300    |            |
| 保温工事                   |               | 1    | 式  |        | 280,130   | 別紙 00-0001 |
| はつり補修費                 |               | 1    | 式  |        | 657,400   | 別紙 00-0002 |
| 計                      |               |      |    |        | 1,656,070 |            |
|                        |               |      |    |        |           |            |
|                        |               |      |    |        |           |            |

## 管工事 細目別内訳

11

| 建築科棟               |             | 排水設備 |    |        |         |     |
|--------------------|-------------|------|----|--------|---------|-----|
| 名 称                | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A  | 36   | m  | 5,500  | 198,000 |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 34   | m  | 7,030  | 239,020 |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 48   | m  | 7,030  | 337,440 |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A  | 4    | m  | 9,030  | 36,120  |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A  | 1    | m  | 9,030  | 9,030   |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A  | 53   | m  | 10,900 | 577,700 |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 60   | m  | 14,300 | 858,000 |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 1    | m  | 14,300 | 14,300  |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 125A | 2    | m  | 17,900 | 35,800  |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 15   | m  | 18,800 | 282,000 |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 10   | m  | 9,320  | 93,200  |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A  | 14   | m  | 12,000 | 168,000 |     |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 3    | m  | 18,800 | 56,400  |     |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 50A     | 3    | 個  | 10,500 | 31,500  |     |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 80A     | 3    | 個  | 13,900 | 41,700  |     |

## 管工事 細目別内訳

12

[illegible]

| 建築科棟               |                                      | 換気設備 |    |        |         |     |
|--------------------|--------------------------------------|------|----|--------|---------|-----|
| 名 称                | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 天井換気扇<br>(DF-17)   | サニタリ-用低騒音形<br>250m3/h x 0Pa タクト径150φ | 1    | 台  | 37,400 | 37,400  |     |
| 天井換気扇<br>(DF-20)   | サニタリ-用低騒音形<br>420m3/h x 0Pa タクト径150φ | 3    | 台  | 41,600 | 124,800 |     |
| 天井換気扇<br>(DF-23)   | サニタリ-用低騒音形<br>570m3/h x 0Pa タクト径150φ | 4    | 台  | 54,700 | 218,800 |     |
| ペイプファン<br>(PF-12)  | サニタリ-用角型格子タイプ フラグ付<br>タクト径:150φ      | 1    | 台  | 18,500 | 18,500  |     |
| SUS製深型フード          | 150φ<br>(キャリ付)                       | 1    | 個  | 10,200 | 10,200  |     |
| スベイルタクト<br>(低圧タクト) | インサート無 150mm                         | 13   | m  | 4,910  | 63,830  |     |
| 計                  |                                      |      |    |        | 473,530 |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |
|                    |                                      |      |    |        |         |     |

| 建築科棟                   |                     | 撤去工事 |    |        |        |     |
|------------------------|---------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称                    | 摘 要                 | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【管】                    |                     |      |    |        |        |     |
| 大便器撤去                  | 洗浄弁式 再使用しない         | 8    | 組  | 9,740  | 77,920 |     |
| 小便器撤去                  | 洗浄弁式床置小便器<br>再使用しない | 6    | 組  | 10,500 | 63,000 |     |
| 小便器撤去                  | 洗浄弁式壁掛小便器<br>再使用しない | 6    | 組  | 7,620  | 45,720 |     |
| 掃除流し撤去                 | バック付き掃除流し 再使用しない    | 8    | 組  | 10,100 | 80,800 |     |
| 洗浄弁撤去                  | 大便器用 再使用しない         | 12   | 個  | 3,210  | 38,520 |     |
| 紙巻器<br>撤去              |                     | 20   | 個  | 1,190  | 23,800 |     |
| ト化用擬音装置撤去              |                     | 10   | 個  | 1,190  | 11,900 |     |
| 水栓類<br>撤去              | 13A -               | 8    | 個  | 640    | 5,120  |     |
| 床排水トラップ<br>(防水形)<br>撤去 | T 5B 50A -          | 16   | 個  | 2,850  | 45,600 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 50A -           | 10   | 個  | 2,390  | 23,900 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 65A -           | 1    | 個  | 3,120  | 3,120  |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 80A -           | 4    | 個  | 3,490  | 13,960 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 100A -          | 11   | 個  | 3,860  | 42,460 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 125A -          | 1    | 個  | 4,230  | 4,230  |     |

| 建築科棟               |               | 撤去工事 |    |       |         |     |
|--------------------|---------------|------|----|-------|---------|-----|
| 名 称                | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 20A -  | 42   | m  | 590   | 24,780  |     |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 25A -  | 54   | m  | 710   | 38,340  |     |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 30A -  | 3    | m  | 760   | 2,280   |     |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 40A -  | 15   | m  | 970   | 14,550  |     |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 50A -  | 15   | m  | 1,240 | 18,600  |     |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 65A -  | 3    | m  | 1,570 | 4,710   |     |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 40A -  | 27   | m  | 970   | 26,190  |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 40A -  | 11   | m  | 970   | 10,670  |     |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 50A -  | 55   | m  | 1,240 | 68,200  |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 50A -  | 15   | m  | 1,240 | 18,600  |     |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 65A -  | 35   | m  | 1,570 | 54,950  |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 65A -  | 17   | m  | 1,570 | 26,690  |     |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 75A -  | 50   | m  | 1,830 | 91,500  |     |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 100A - | 52   | m  | 2,360 | 122,720 |     |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 100A - | 3    | m  | 2,360 | 7,080   |     |

| 建築科棟                    |               | 撤去工事 |    |        |         |            |
|-------------------------|---------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去           | 機械室・便所 125A - | 6    | m  | 2,900  | 17,400  |            |
| 保温撤去                    |               | 1    | 式  |        | 167,830 | 別紙 00-0005 |
| 配管切断費                   |               | 1    | 式  |        | 198,700 | 別紙 00-0006 |
| 【換気】                    |               |      |    |        |         |            |
| 天井換気扇撤去                 | 天井埋込形         | 8    | 台  | 4,950  | 39,600  |            |
| スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去 | 150mm 再使用しない  | 14   | m  | 1,160  | 16,240  |            |
| 【発生材処理】                 |               |      |    |        |         |            |
| とりこわし発生材運搬              | コンクリート(無筋)    | 0.6  | m3 | 7,440  | 4,464   |            |
| とりこわし発生材運搬              | 金属(処分)        | 1.5  | m3 | 5,800  | 8,700   |            |
| とりこわし発生材運搬              | ガラス・陶器        | 11.4 | m3 | 3,950  | 45,030  |            |
| とりこわし発生材運搬              | 廃プラスチック       | 5.5  | m3 | 3,870  | 21,285  |            |
| とりこわし発生材運搬              | 廃石綿等          | 0.1  | m3 | 7,740  | 774     |            |
| とりこわし発生材処分              | コンクリート(無筋)    | 1.3  | t  | 2,200  | 2,860   |            |
| とりこわし発生材処分              | 金属(処分)        | 0.8  | t  | 0      | 0       |            |
| とりこわし発生材処分              | ガラス・陶器        | 11.4 | m3 | 10,000 | 114,000 |            |

## 17

管工事 細目別内訳

18

徳島県県土整備部営繕課

| 商業科棟                    |             | 給水設備 |    |        |         |            |
|-------------------------|-------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 16A  | 1    | m  | 2,560  | 2,560   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 20A  | 53   | m  | 3,390  | 179,670 |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 25A  | 12   | m  | 4,180  | 50,160  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 30A  | 9    | m  | 4,560  | 41,040  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管 (HIVP) | 機械室・便所 40A  | 7    | m  | 5,930  | 41,510  |            |
| 青銅仕切弁                   | 10K(ねじ) 15A | 1    | 個  | 6,010  | 6,010   |            |
| 青銅仕切弁                   | 10K(ねじ) 32A | 2    | 個  | 14,400 | 28,800  |            |
| 自動27抜弁                  | 15A         | 1    | 個  | 16,300 | 16,300  |            |
| 保温工事                    |             | 1    | 式  |        | 160,230 | 別紙 00-0007 |
| はつり補修費                  |             | 1    | 式  |        | 362,000 | 別紙 00-0008 |
| 計                       |             |      |    |        | 888,280 |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |
|                         |             |      |    |        |         |            |

| 商業科棟               |          |      | 排水設備 |    |        |           |            |
|--------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|
| 名 称                | 摘 要      |      | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 40A  | 18   | m  | 5,500  | 99,000    |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 40A  | 1    | m  | 5,500  | 5,500     |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 50A  | 16   | m  | 7,030  | 112,480   |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 50A  | 17   | m  | 7,030  | 119,510   |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 65A  | 6    | m  | 9,030  | 54,180    |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 65A  | 4    | m  | 9,030  | 36,120    |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 75A  | 22   | m  | 10,900 | 239,800   |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 100A | 36   | m  | 14,300 | 514,800   |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所   | 100A | 1    | m  | 14,300 | 14,300    |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 50A  |      | 1    | 個  | 10,500 | 10,500    |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 100A |      | 7    | 個  | 16,300 | 114,100   |            |
| 保温工事               |          |      | 1    | 式  |        | 147,780   | 別紙 00-0009 |
| はつり補修費             |          |      | 1    | 式  |        | 949,000   | 別紙 00-0010 |
| 計                  |          |      |      |    |        | 2,417,070 |            |
|                    |          |      |      |    |        |           |            |

[illegible]

| 商業科棟                   |                     | 撤去工事 |    |        |        |     |
|------------------------|---------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称                    | 摘 要                 | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【管】                    |                     |      |    |        |        |     |
| 大便器撤去                  | 洗浄弁式 再使用しない         | 4    | 組  | 9,740  | 38,960 |     |
| 小便器撤去                  | 洗浄弁式壁掛小便器<br>再使用しない | 6    | 組  | 7,620  | 45,720 |     |
| 掃除流し撤去                 | ハック付き掃除流し 再使用しない    | 4    | 組  | 10,100 | 40,400 |     |
| 洗浄弁撤去                  | 大便器用 再使用しない         | 6    | 個  | 3,210  | 19,260 |     |
| 紙巻器<br>撤去              |                     | 8    | 個  | 1,190  | 9,520  |     |
| トイレ用擬音装置撤去             |                     | 6    | 個  | 1,190  | 7,140  |     |
| 水栓類<br>撤去              | 13A -               | 4    | 個  | 640    | 2,560  |     |
| 床排水トラップ<br>(防水形)<br>撤去 | T 5B 50A -          | 4    | 個  | 2,850  | 11,400 |     |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去  | COA 50A -           | 3    | 個  | 2,110  | 6,330  |     |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去  | COA 100A -          | 4    | 個  | 2,940  | 11,760 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 80A -           | 1    | 個  | 3,490  | 3,490  |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去   | COB 100A -          | 3    | 個  | 3,860  | 11,580 |     |
| 青銅仕切弁<br>撤去            | 10K(ねじ) 50A -       | 1    | 個  | 1,470  | 1,470  |     |
| 引抜き弁撤去                 | 15A                 | 1    | 個  | 640    | 640    |     |

| 商業科棟               |        |        | 撤去工事 |   |    |       |        |            |
|--------------------|--------|--------|------|---|----|-------|--------|------------|
| 名 称                | 摘 要    |        | 数    | 量 | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 | 20A -  | 30   |   | m  | 590   | 17,700 |            |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 | 25A -  | 21   |   | m  | 710   | 14,910 |            |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 | 40A -  | 8    |   | m  | 970   | 7,760  |            |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 | 50A -  | 27   |   | m  | 1,240 | 33,480 |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 40A -  | 16   |   | m  | 970   | 15,520 |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 50A -  | 22   |   | m  | 1,240 | 27,280 |            |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 50A -  | 24   |   | m  | 1,240 | 29,760 |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 65A -  | 6    |   | m  | 1,570 | 9,420  |            |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 65A -  | 4    |   | m  | 1,570 | 6,280  |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 75A -  | 21   |   | m  | 1,830 | 38,430 |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 100A - | 39   |   | m  | 2,360 | 92,040 |            |
| 通気・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 | 100A - | 1    |   | m  | 2,360 | 2,360  |            |
| 保温撤去               |        |        | 1    |   | 式  |       | 89,260 | 別紙 00-0011 |
| 配管切断費              |        |        | 1    |   | 式  |       | 31,220 | 別紙 00-0012 |
| 【換気】               |        |        |      |   |    |       |        |            |

[illegible]

| 電気科棟                    |                                | 衛生器具設備 |    |           |           |     |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----|-----------|-----------|-----|
| 名 称                     | 摘 要                            | 数 量    | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考 |
| 洋風大便器(2)                | C810S                          | 18     | 組  | 119,000   | 2,142,000 |     |
| 自動洗浄小便器                 | U620                           | 16     | 組  | 139,000   | 2,224,000 |     |
| 掃除用流し(1)                | S210                           | 3      | 組  | 117,000   | 351,000   |     |
| 掃除用流し(2)                | S210                           | 1      | 組  | 124,000   | 124,000   |     |
| トイレ擬音装置                 |                                | 18     | 個  | 21,200    | 381,600   |     |
| 多機能トイレ <sup>※</sup> (1) | 汚物流し、洗面器、手洗器<br>温水器有（汚物流し、洗面器） | 1      | 組  | 2,020,000 | 2,020,000 |     |
| 温水洗浄便座                  |                                | 1      | 個  | 106,000   | 106,000   |     |
| 化粧鏡                     | 600×900                        | 1      | 枚  | 16,000    | 16,000    |     |
| 計                       |                                |        |    |           | 7,364,600 |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |
|                         |                                |        |    |           |           |     |

| 電気科棟                     |               | 給水設備 |    |        |           |            |
|--------------------------|---------------|------|----|--------|-----------|------------|
| 名 称                      | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビド管(HIVP)  | 機械室・便所 20A    | 104  | m  | 3,390  | 352,560   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビド管(HIVP)  | 機械室・便所 25A    | 16   | m  | 4,180  | 66,880    |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビド管(HIVP)  | 機械室・便所 30A    | 27   | m  | 4,560  | 123,120   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビド管(HIVP)  | 機械室・便所 75A    | 15   | m  | 12,200 | 183,000   |            |
| 青銅仕切弁                    | 10K(ねじ) 20A   | 2    | 個  | 7,770  | 15,540    |            |
| 青銅仕切弁                    | 10K(ねじ) 25A   | 1    | 個  | 10,200 | 10,200    |            |
| 青銅仕切弁                    | 10K(ねじ) 32A   | 4    | 個  | 14,400 | 57,600    |            |
| ラインゲート <sup>※</sup> クローズ | 10K(クローズ) 80A | 1    | 個  | 37,600 | 37,600    |            |
| 保温工事                     |               | 1    | 式  |        | 322,310   | 別紙 00-0013 |
| はつり補修費                   |               | 1    | 式  |        | 612,000   | 別紙 00-0014 |
| 計                        |               |      |    |        | 1,780,810 |            |
|                          |               |      |    |        |           |            |
|                          |               |      |    |        |           |            |
|                          |               |      |    |        |           |            |
|                          |               |      |    |        |           |            |

| 電気科棟                   |          |      | 排水設備 |   |    |        |         |            |
|------------------------|----------|------|------|---|----|--------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要      |      | 数    | 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所   | 40A  | 23   |   | m  | 5,500  | 126,500 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所   | 50A  | 35   |   | m  | 7,030  | 246,050 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所   | 50A  | 43   |   | m  | 7,030  | 302,290 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所   | 65A  | 7    |   | m  | 9,030  | 63,210  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所   | 75A  | 38   |   | m  | 10,900 | 414,200 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 機械室・便所   | 100A | 62   |   | m  | 14,300 | 886,600 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所   | 100A | 16   |   | m  | 18,800 | 300,800 |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所   | 125A | 1    |   | m  | 23,900 | 23,900  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所   | 50A  | 8    |   | m  | 9,320  | 74,560  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所   | 75A  | 14   |   | m  | 14,100 | 197,400 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP) | 機械室・便所   | 100A | 2    |   | m  | 18,800 | 37,600  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)           | COA 100A |      | 12   |   | 個  | 16,300 | 195,600 |            |
| 滴水継手                   | 100A     |      | 3    |   | 個  | 26,100 | 78,300  |            |
| 滴水継手                   | 125A     |      | 1    |   | 個  | 35,100 | 35,100  |            |
| 保温工事                   |          |      | 1    |   | 式  |        | 512,700 | 別紙 00-0015 |

[illegible]

| 電気科棟                |                                      | 換気設備 |    |        |         |            |
|---------------------|--------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                 | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 天井換気扇<br>(DF-15)    | サニタリー用低騒音形<br>180m3/h x 0Pa タクト径100φ | 2    | 台  | 30,500 | 61,000  |            |
| 天井換気扇<br>(DF-20)    | サニタリー用低騒音形<br>420m3/h x 0Pa タクト径150φ | 4    | 台  | 41,600 | 166,400 |            |
| 天井換気扇<br>(DF-23)    | サニタリー用低騒音形<br>570m3/h x 0Pa タクト径150φ | 3    | 台  | 54,700 | 164,100 |            |
| SUS製深型フード           | 100φ<br>(キャタリ付)                      | 1    | 個  | 8,780  | 8,780   |            |
| スパイラルダクト<br>(低圧ダクト) | インサート無 100mm                         | 10   | m  | 4,050  | 40,500  |            |
| スパイラルダクト<br>(低圧ダクト) | インサート無 150mm                         | 13   | m  | 4,910  | 63,830  |            |
| はつり工事               |                                      | 1    | 式  |        | 16,900  | 別紙 00-0017 |
| 計                   |                                      |      |    |        | 521,510 |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |
|                     |                                      |      |    |        |         |            |

| 電気科棟                   |                     | 撤去工事 |    |        |        |     |
|------------------------|---------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称                    | 摘 要                 | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【管】                    |                     |      |    |        |        |     |
| 大便器撤去                  | 洗浄弁式 再使用しない         | 6    | 組  | 9,740  | 58,440 |     |
| 車いす対応便器<br>撤去          |                     | 1    | 組  | 19,100 | 19,100 |     |
| 小型壁掛小便器<br>撤去          | 洗浄弁式<br>再使用しない      | 6    | 組  | 7,620  | 45,720 |     |
| 小便器撤去                  | 洗浄弁式壁掛小便器<br>再使用しない | 12   | 組  | 7,620  | 91,440 |     |
| ヘアフリー洗面器<br>撤去         | 水栓1個、水栓2個 再使用しない    | 1    | 組  | 6,340  | 6,340  |     |
| 掃除流し撤去                 | バック付き掃除流し 再使用しない    | 6    | 組  | 10,100 | 60,600 |     |
| 仕切板撤去                  | 小便器用、陶製 再使用しない      | 5    | 個  | 1,190  | 5,950  |     |
| 洗浄弁撤去                  | 大便器用 再使用しない         | 12   | 個  | 3,210  | 38,520 |     |
| 紙巻器<br>撤去              |                     | 19   | 個  | 1,190  | 22,610 |     |
| ト化用擬音装置撤去              |                     | 12   | 個  | 1,190  | 14,280 |     |
| 水栓類<br>撤去              | 13A -               | 7    | 個  | 640    | 4,480  |     |
| 流しトラップ<br>撤去           | T14BA 50A -         | 1    | 個  | 2,390  | 2,390  |     |
| 床排水トラップ<br>(防水形)<br>撤去 | T 5B 50A -          | 7    | 個  | 2,850  | 19,950 |     |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去  | COA 50A -           | 5    | 個  | 2,110  | 10,550 |     |

| 電気科棟                    |                         | 撤去工事 |    |       |        |     |
|-------------------------|-------------------------|------|----|-------|--------|-----|
| 名 称                     | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考 |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去   | COA 65A -               | 3    | 個  | 2,390 | 7,170  |     |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去   | COA 100A -              | 1    | 個  | 2,940 | 2,940  |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去    | COB 65A -               | 7    | 個  | 3,120 | 21,840 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去    | COB 80A -               | 4    | 個  | 3,490 | 13,960 |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去    | COB 100A -              | 8    | 個  | 3,860 | 30,880 |     |
| 青銅仕切弁<br>撤去             | 10K(ねじ) 50A -           | 4    | 個  | 1,470 | 5,880  |     |
| ねずみ鋳鉄仕切弁<br>撤去          | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)<br>- | 1    | 個  | 3,120 | 3,120  |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 20A -            | 73   | m  | 590   | 43,070 |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 25A -            | 41   | m  | 710   | 29,110 |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 30A -            | 5    | m  | 760   | 3,800  |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 40A -            | 26   | m  | 970   | 25,220 |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 50A -            | 19   | m  | 1,240 | 23,560 |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 75A -            | 7    | m  | 1,830 | 12,810 |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩化ビニル管<br>撤去 | 機械室・便所 100A -           | 3    | m  | 2,360 | 7,080  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去   | 機械室・便所 40A -            | 20   | m  | 970   | 19,400 |     |

| 電気科棟                          |               | 撤去工事 |    |       |         |     |
|-------------------------------|---------------|------|----|-------|---------|-----|
| 名 称                           | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 40A -  | 10   | m  | 970   | 9,700   |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 50A -  | 63   | m  | 1,240 | 78,120  |     |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 50A -  | 24   | m  | 1,240 | 29,760  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 65A -  | 39   | m  | 1,570 | 61,230  |     |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 65A -  | 19   | m  | 1,570 | 29,830  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 75A -  | 43   | m  | 1,830 | 78,690  |     |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 75A -  | 9    | m  | 1,830 | 16,470  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 100A - | 45   | m  | 2,360 | 106,200 |     |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 100A - | 2    | m  | 2,360 | 4,720   |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去         | 機械室・便所 125A - | 4    | m  | 2,900 | 11,600  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル耐火二層<br>管(VP)撤去 | 機械室・便所 65A    | 5    | m  | 2,080 | 10,400  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル耐火二層<br>管(VP)撤去 | 機械室・便所 75A    | 16   | m  | 2,420 | 38,720  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル耐火二層<br>管(VP)撤去 | 機械室・便所 100A   | 11   | m  | 3,130 | 34,430  |     |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル耐火二層<br>管(VP)撤去 | 機械室・便所 100A   | 6    | m  | 3,130 | 18,780  |     |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル耐火二層<br>管(VP)撤去 | 機械室・便所 125A   | 1    | m  | 3,830 | 3,830   |     |

| 電気科棟                            |              | 撤去工事 |     |       |           |            |
|---------------------------------|--------------|------|-----|-------|-----------|------------|
| 名 称                             | 摘 要          | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額       | 備 考        |
| 保温撤去                            |              | 1    | 式   |       | 218,560   | 別紙 00-0018 |
| 配管切断費                           |              | 1    | 式   |       | 58,400    | 別紙 00-0019 |
| 【換気】                            |              |      |     |       |           |            |
| 天井換気扇撤去                         | 天井埋込形        | 8    | 台   | 4,950 | 39,600    |            |
| スベ イラダクト(低圧、<br>高圧1、2ダクト)<br>撤去 | 100mm 再使用しない | 7    | m   | 1,020 | 7,140     |            |
| スベ イラダクト(低圧、<br>高圧1、2ダクト)<br>撤去 | 150mm 再使用しない | 17   | m   | 1,160 | 19,720    |            |
| 【発生材処理】                         | 建築科棟に含む      |      |     |       |           |            |
| 計                               |              |      |     |       | 1,526,110 |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |
|                                 |              |      |     |       |           |            |

| 土木実習棟    |       | 衛生器具設備 |     |         |           |     |
|----------|-------|--------|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称      | 摘 要   | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 洋風大便器(2) | C810S | 4      | 組   | 119,000 | 476,000   |     |
| 自動洗浄小便器  | U620  | 6      | 組   | 139,000 | 834,000   |     |
| 掃除用流し(1) | S210  | 2      | 組   | 117,000 | 234,000   |     |
| トイレ用擬音装置 |       | 4      | 個   | 21,200  | 84,800    |     |
| 計        |       |        |     |         | 1,628,800 |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |
|          |       |        |     |         |           |     |

[illegible][illegible]





## 管工事 細目別内訳

41

| セミナーハウス 衛生器具設備 |       |     |     |         |           |     |
|----------------|-------|-----|-----|---------|-----------|-----|
| 名 称            | 摘 要   | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 洋風大便器(1)       | C810S | 1   | 組   | 145,000 | 145,000   |     |
| 洋風大便器(2)       | C810S | 3   | 組   | 119,000 | 357,000   |     |
| 自動洗浄小便器        | U620  | 3   | 組   | 139,000 | 417,000   |     |
| 掃除用流し(2)       | S210  | 1   | 組   | 124,000 | 124,000   |     |
| トイレ用擬音装置       |       | 3   | 個   | 21,200  | 63,600    |     |
| 計              |       |     |     |         | 1,106,600 |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |
|                |       |     |     |         |           |     |

## 管工事 細目別内訳

42

| セミナーハウス 給水設備           |            |     |     |       |         |            |
|------------------------|------------|-----|-----|-------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要        | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 20A | 15  | m   | 3,390 | 50,850  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 25A | 1   | m   | 4,180 | 4,180   |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 40A | 5   | m   | 5,930 | 29,650  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>ポリ塩ビ管(HIVP) | 機械室・便所 50A | 1   | m   | 7,710 | 7,710   |            |
| 保温工事                   |            | 1   | 式   |       | 38,080  | 別紙 00-0026 |
| はつり補修費                 |            | 1   | 式   |       | 96,000  | 別紙 00-0027 |
| 計                      |            |     |     |       | 226,470 |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |
|                        |            |     |     |       |         |            |

| セミナーハウス 排水設備       |             |     |     |        |         |            |
|--------------------|-------------|-----|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                | 摘 要         | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A  | 2   | m   | 5,500  | 11,000  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 40A  | 2   | m   | 5,500  | 11,000  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 10  | m   | 7,030  | 70,300  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 50A  | 1   | m   | 7,030  | 7,030   |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A  | 7   | m   | 9,030  | 63,210  |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 65A  | 1   | m   | 9,030  | 9,030   |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A  | 10  | m   | 10,900 | 109,000 |            |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 75A  | 3   | m   | 10,900 | 32,700  |            |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) | 機械室・便所 100A | 5   | m   | 14,300 | 71,500  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 50A     | 1   | 個   | 10,500 | 10,500  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 65A     | 1   | 個   | 12,500 | 12,500  |            |
| 床上掃除口 (非防水形)       | COA 100A    | 1   | 個   | 16,300 | 16,300  |            |
| 保温工事               |             | 1   | 式   |        | 84,600  | 別紙 00-0028 |
| はつり補修費             |             | 1   | 式   |        | 219,600 | 別紙 00-0029 |
| 計                  |             |     |     |        | 728,270 |            |

| セミナーハウス 換気設備    |                                                      |     |     |        |         |     |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|
| 名 称             | 摘 要                                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 天井換気扇 (DF-10)   | サニタリー用低騒音形 95m <sup>3</sup> /h x 0Pa タクト径100φ        | 1   | 台   | 28,600 | 28,600  |     |
| 天井換気扇 (DF-13)   | サニタリー用低騒音形 130m <sup>3</sup> /h x 0Pa タクト径100φ       | 1   | 台   | 30,300 | 30,300  |     |
| 壁付換気扇 (WF-20)   | 居間用格子タイプ 電気式シャッター 480m <sup>3</sup> /h x 0Pa 羽根径20cm | 1   | 台   | 29,600 | 29,600  |     |
| SUS製深型フード       | 100φ (キャタリ付)                                         | 1   | 個   | 8,780  | 8,780   |     |
| スベイルダクト (低圧ダクト) | インサート無 100mm                                         | 1   | m   | 4,050  | 4,050   |     |
| 計               |                                                      |     |     |        | 101,330 |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |
|                 |                                                      |     |     |        |         |     |

| セミナーハウス 撤去工事               |                     |     |    |        |        |     |
|----------------------------|---------------------|-----|----|--------|--------|-----|
| 名 称                        | 摘 要                 | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 【管】                        |                     |     |    |        |        |     |
| 小便器撤去                      | 洗浄弁式壁掛小便器<br>再使用しない | 4   | 組  | 7,620  | 30,480 |     |
| 掃除流し撤去                     | パッキ付き掃除流し 再使用しない    | 1   | 組  | 10,100 | 10,100 |     |
| 洗面器撤去                      | 水栓1個、水栓2個 再使用しない    | 2   | 組  | 6,340  | 12,680 |     |
| 洗浄弁撤去                      | 大便器用 再使用しない         | 4   | 個  | 3,210  | 12,840 |     |
| 仕切板撤去                      | 小便器用、陶製 再使用しない      | 4   | 個  | 1,190  | 4,760  |     |
| 紙巻器<br>撤去                  |                     | 4   | 個  | 1,190  | 4,760  |     |
| 床排水トラップ<br>(防水形)<br>撤去     | T 5B 40A -          | 1   | 個  | 2,390  | 2,390  |     |
| 床排水トラップ<br>(防水形)<br>撤去     | T 5B 50A -          | 1   | 個  | 2,850  | 2,850  |     |
| 床上掃除口<br>(非防水形)<br>撤去      | COA 40A -           | 1   | 個  | 1,840  | 1,840  |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去       | COB 80A -           | 1   | 個  | 3,490  | 3,490  |     |
| 床上掃除口<br>(防水形)<br>撤去       | COB 100A -          | 1   | 個  | 3,860  | 3,860  |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩ビ管(HIVP)<br>撤去 | 機械室・便所 20A -        | 11  | m  | 590    | 6,490  |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩ビ管(HIVP)<br>撤去 | 機械室・便所 25A -        | 7   | m  | 710    | 4,970  |     |
| 給水・耐衝撃性<br>塩ビ管(HIVP)<br>撤去 | 機械室・便所 30A -        | 1   | m  | 760    | 760    |     |

| セミナーハウス 撤去工事               |               |     |    |       |        |            |
|----------------------------|---------------|-----|----|-------|--------|------------|
| 名 称                        | 摘 要           | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 給水・耐衝撃性<br>塩ビ管(HIVP)<br>撤去 | 機械室・便所 40A -  | 5   | m  | 970   | 4,850  |            |
| 給水・耐衝撃性<br>塩ビ管(HIVP)<br>撤去 | 機械室・便所 50A -  | 2   | m  | 1,240 | 2,480  |            |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 40A -  | 7   | m  | 970   | 6,790  |            |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 40A -  | 2   | m  | 970   | 1,940  |            |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 50A -  | 9   | m  | 1,240 | 11,160 |            |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 50A -  | 4   | m  | 1,240 | 4,960  |            |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 65A -  | 2   | m  | 1,570 | 3,140  |            |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 65A -  | 2   | m  | 1,570 | 3,140  |            |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 75A -  | 13  | m  | 1,830 | 23,790 |            |
| 通気・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 75A -  | 2   | m  | 1,830 | 3,660  |            |
| 排水・硬質<br>塩化ビニル管<br>撤去      | 機械室・便所 100A - | 5   | m  | 2,360 | 11,800 |            |
| 保温撤去                       |               | 1   | 式  |       | 30,010 | 別紙 00-0030 |
| 配管切断費                      |               | 1   | 式  |       | 38,590 | 別紙 00-0031 |
| 【換気】                       |               |     |    |       |        |            |
| 天井換気扇撤去                    | 天井埋込形         | 1   | 台  | 4,950 | 4,950  |            |

## 47

管工事 細目別内訳

48

徳島県県土整備部営繕課



| 屋外便所             |                                            | 換気設備 |     |        |        |     |
|------------------|--------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-----|
| 名 称              | 摘 要                                        | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 壁付換気扇<br>(WF-20) | 居間用格子タイプ 電気式シャッター<br>480m3/h × 0Pa 羽根径20cm | 2    | 台   | 29,600 | 59,200 |     |
| 計                |                                            |      |     |        | 59,200 |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |
|                  |                                            |      |     |        |        |     |

| 屋外便所               |              | 撤去工事 |    |        |        |            |
|--------------------|--------------|------|----|--------|--------|------------|
| 名 称                | 摘 要          | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 【管】                |              |      |    |        |        |            |
| 大便器撤去              | 洗浄弁式 再使用しない  | 1    | 組  | 9,740  | 9,740  |            |
| 和風便器撤去             | 洗浄弁式 再使用しない  | 3    | 組  | 12,300 | 36,900 |            |
| 紙巻器<br>撤去          |              | 4    | 個  | 1,190  | 4,760  |            |
| 給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去 | 機械室・便所 25A - | 2    | m  | 710    | 1,420  |            |
| 排水・硬質塩化ビニル管撤去      | 機械室・便所 75A - | 4    | m  | 1,830  | 7,320  |            |
| 保温撤去               |              | 1    | 式  |        | 1,840  | 別紙 00-0035 |
| 配管切断費              |              | 1    | 式  |        | 22,420 | 別紙 00-0036 |
| 【換気】               |              |      |    |        |        |            |
| 壁付換気扇撤去            | 羽根径:20cm     | 2    | 台  | 3,860  | 7,720  |            |
| 【発生材処理】            | 建築科棟に含む      |      |    |        |        |            |
| 計                  |              |      |    |        | 92,120 |            |
|                    |              |      |    |        |        |            |
|                    |              |      |    |        |        |            |
|                    |              |      |    |        |        |            |

| 建築科棟   |                                             | 給水設備 |    |       |         |            |
|--------|---------------------------------------------|------|----|-------|---------|------------|
| 名 称    | 摘 要                                         | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事   |                                             | 1    | 式  |       | 280,130 | 別紙 00-0001 |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>15A | 1    | m  | 1,610 | 1,610   |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A | 88   | m  | 1,650 | 145,200 |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A | 5    | m  | 1,730 | 8,650   |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>32A | 22   | m  | 1,800 | 39,600  |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A | 4    | m  | 1,900 | 7,600   |            |
| 給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A | 10   | m  | 2,100 | 21,000  |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A          | 19   | m  | 2,280 | 43,320  |            |
| 給水管 保温 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A          | 5    | m  | 2,630 | 13,150  |            |
| 計      |                                             |      |    |       | 280,130 |            |
|        |                                             |      |    |       |         |            |
|        |                                             |      |    |       |         |            |
|        |                                             |      |    |       |         |            |
|        |                                             |      |    |       |         |            |
|        |                                             |      |    |       |         |            |

| 建築科棟                         |               | 給水設備 |    |        |         |            |
|------------------------------|---------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| はつり補修費                       |               | 1    | 式  |        | 657,400 | 別紙 00-0002 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 200mm程度 50mm  | 45   | か所 | 12,000 | 540,000 |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 200mm程度 75mm  | 6    | か所 | 14,300 | 85,800  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) | 200mm程度 100mm | 2    | か所 | 15,800 | 31,600  |            |
| 計                            |               |      |    |        | 657,400 |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |
|                              |               |      |    |        |         |            |

| 建築科棟                             |                                              | 排水設備 |    |        |           |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------|----|--------|-----------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                                          | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| 保温工事                             |                                              | 1    | 式  |        | 371,990   | 別紙 00-0003 |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A  | 28   | m  | 1,900  | 53,200    |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A  | 29   | m  | 2,100  | 60,900    |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A  | 3    | m  | 2,400  | 7,200     |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A  | 41   | m  | 2,570  | 105,370   |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A | 42   | m  | 3,460  | 145,320   |            |
| 計                                |                                              |      |    |        | 371,990   |            |
|                                  |                                              |      |    |        |           |            |
| はつり補修費                           |                                              | 1    | 式  |        | 1,547,500 | 別紙 00-0004 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 75mm                                 | 17   | ヵ所 | 14,300 | 243,100   |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 100mm                                | 26   | ヵ所 | 15,800 | 410,800   |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 125mm                                | 24   | ヵ所 | 18,400 | 441,600   |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 150mm                                | 20   | ヵ所 | 22,600 | 452,000   |            |
| 計                                |                                              |      |    |        | 1,547,500 |            |
|                                  |                                              |      |    |        |           |            |

| 建築科棟     |                                                     | 撤去工事 |    |       |         |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|-------|---------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                     | 1    | 式  |       | 167,830 | 別紙 00-0005 |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A 再使用しない  | 38   | m  | 380   | 14,440  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A 再使用しない  | 43   | m  | 380   | 16,340  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>32A 再使用しない  | 3    | m  | 380   | 1,140   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 19   | m  | 410   | 7,790   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 11   | m  | 480   | 5,280   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A 再使用しない  | 3    | m  | 550   | 1,650   |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 21   | m  | 410   | 8,610   |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 42   | m  | 480   | 20,160  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A 再使用しない  | 29   | m  | 550   | 15,950  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A 再使用しない  | 37   | m  | 580   | 21,460  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A 再使用しない | 41   | m  | 790   | 32,390  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A 再使用しない           | 6    | m  | 820   | 4,920   |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A 再使用しない           | 12   | m  | 920   | 11,040  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A 再使用しない           | 3    | m  | 1,060 | 3,180   |            |

## 管工事 別紙明細

57

| 建築科棟                    |                                         | 撤去工事 |    |       |         |            |
|-------------------------|-----------------------------------------|------|----|-------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要                                     | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 保温撤去                    |                                         | 1    | 式  |       | 167,830 | 別紙 00-0005 |
| 給水管 保温撤去                | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>50A 再使用しない | 3    | m  | 1,160 | 3,480   |            |
| 計                       |                                         |      |    |       | 167,830 |            |
|                         |                                         |      |    |       |         |            |
| 配管切断費                   |                                         | 1    | 式  |       | 198,700 | 別紙 00-0006 |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 20A 保温無                            | 13   | か所 | 3,670 | 47,710  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 40A 保温無                            | 7    | か所 | 4,780 | 33,460  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 50A 保温無                            | 4    | か所 | 4,780 | 19,120  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 65A 保温無                            | 7    | か所 | 5,140 | 35,980  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 100A 保温無                           | 7    | か所 | 6,610 | 46,270  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 125A 保温無                           | 2    | か所 | 8,080 | 16,160  |            |
| 計                       |                                         |      |    |       | 198,700 |            |
|                         |                                         |      |    |       |         |            |
|                         |                                         |      |    |       |         |            |
|                         |                                         |      |    |       |         |            |

## 管工事 別紙明細

58

| 商業科棟                               |                                           | 給水設備 |    |        |         |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                                | 摘 要                                       | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                               |                                           | 1    | 式  |        | 160,230 | 別紙 00-0007 |
| 給水管 保温                             | グラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>15A | 1    | m  | 1,610  | 1,610   |            |
| 給水管 保温                             | グラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>20A | 35   | m  | 1,650  | 57,750  |            |
| 給水管 保温                             | グラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>25A | 6    | m  | 1,730  | 10,380  |            |
| 給水管 保温                             | グラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>32A | 8    | m  | 1,800  | 14,400  |            |
| 給水管 保温                             | グラスウール<br>天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>40A | 2    | m  | 1,900  | 3,800   |            |
| 給水管 保温                             | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>20A          | 18   | m  | 2,280  | 41,040  |            |
| 給水管 保温                             | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>25A          | 6    | m  | 2,420  | 14,520  |            |
| 給水管 保温                             | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>32A          | 1    | m  | 2,630  | 2,630   |            |
| 給水管 保温                             | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>40A          | 5    | m  | 2,820  | 14,100  |            |
| 計                                  |                                           |      |    |        | 160,230 |            |
|                                    |                                           |      |    |        |         |            |
| はつり補修費                             |                                           | 1    | 式  |        | 362,000 | 別紙 00-0008 |
| 機械はつり(ダイヤモンド<br>カッターによる<br>配管用貫通口) | 300mm程度 50mm                              | 20   | か所 | 18,100 | 362,000 |            |
| 計                                  |                                           |      |    |        | 362,000 |            |

| 商業科棟                         |                                              | 排水設備 |    |        |         |            |
|------------------------------|----------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要                                          | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                         |                                              | 1    | 式  |        | 147,780 | 別紙 00-0009 |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A  | 11   | m  | 1,900  | 20,900  |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A  | 11   | m  | 2,100  | 23,100  |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A  | 3    | m  | 2,400  | 7,200   |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A  | 12   | m  | 2,570  | 30,840  |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A | 19   | m  | 3,460  | 65,740  |            |
| 計                            |                                              |      |    |        | 147,780 |            |
|                              |                                              |      |    |        |         |            |
| はつり補修費                       |                                              | 1    | 式  |        | 949,000 | 別紙 00-0010 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 300mm程度 75mm                                 | 8    | ヵ所 | 21,500 | 172,000 |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 300mm程度 100mm                                | 11   | ヵ所 | 23,700 | 260,700 |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 300mm程度 125mm                                | 10   | ヵ所 | 27,900 | 279,000 |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 300mm程度 150mm                                | 7    | ヵ所 | 33,900 | 237,300 |            |
| 計                            |                                              |      |    |        | 949,000 |            |
|                              |                                              |      |    |        |         |            |

| 商業科棟     |                                                     | 撤去工事 |    |       |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                     | 1    | 式  |       | 89,260 | 別紙 00-0011 |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A 再使用しない  | 23   | m  | 380   | 8,740  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A 再使用しない  | 13   | m  | 380   | 4,940  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 3    | m  | 410   | 1,230  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 16   | m  | 480   | 7,680  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 9    | m  | 410   | 3,690  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 15   | m  | 480   | 7,200  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A 再使用しない  | 2    | m  | 550   | 1,100  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A 再使用しない  | 11   | m  | 580   | 6,380  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A 再使用しない | 22   | m  | 790   | 17,380 |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽクロス<br>20A 再使用しない           | 8    | m  | 820   | 6,560  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽクロス<br>25A 再使用しない           | 8    | m  | 920   | 7,360  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽクロス<br>40A 再使用しない           | 4    | m  | 1,060 | 4,240  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルﾐｶﾞﾗｽクロス<br>50A 再使用しない           | 11   | m  | 1,160 | 12,760 |            |
| 計        |                                                     |      |    |       | 89,260 |            |



| 電気科棟   |                                               | 排水設備 |    |       |         |            |
|--------|-----------------------------------------------|------|----|-------|---------|------------|
| 名 称    | 摘 要                                           | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事   |                                               | 1    | 式  |       | 512,700 | 別紙 00-0015 |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>天井内、ハ イ プ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>40A  | 17   | m  | 1,900 | 32,300  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>天井内、ハ イ プ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>50A  | 27   | m  | 2,100 | 56,700  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>天井内、ハ イ プ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>65A  | 6    | m  | 2,400 | 14,400  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>天井内、ハ イ プ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>80A  | 29   | m  | 2,570 | 74,530  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>天井内、ハ イ プ シャフト内 アルミカ ーラス化粧筒<br>100A | 47   | m  | 3,460 | 162,620 |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カ ー1<br>40A               | 5    | m  | 3,230 | 16,150  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カ ー1<br>50A               | 7    | m  | 3,540 | 24,780  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カ ー1<br>65A               | 2    | m  | 3,930 | 7,860   |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カ ー1<br>80A               | 8    | m  | 4,220 | 33,760  |            |
| 排水管 保温 | クラスケール<br>屋内露出 合成樹脂製カ ー1<br>100A              | 16   | m  | 5,600 | 89,600  |            |
| 計      |                                               |      |    |       | 512,700 |            |
|        |                                               |      |    |       |         |            |
|        |                                               |      |    |       |         |            |
|        |                                               |      |    |       |         |            |

| 電気科棟                              |               | 排水設備 |    |        |           |            |
|-----------------------------------|---------------|------|----|--------|-----------|------------|
| 名 称                               | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| はつり補修費                            |               | 1    | 式  |        | 1,184,000 | 別紙 00-0016 |
| 機械はつり(クイマ<br>シドカッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 75mm  | 16   | カ所 | 14,300 | 228,800   |            |
| 機械はつり(クイマ<br>シドカッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 100mm | 20   | カ所 | 15,800 | 316,000   |            |
| 機械はつり(クイマ<br>シドカッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 125mm | 20   | カ所 | 18,400 | 368,000   |            |
| 機械はつり(クイマ<br>シドカッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 150mm | 12   | カ所 | 22,600 | 271,200   |            |
| 計                                 |               |      |    |        | 1,184,000 |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |
|                                   |               |      |    |        |           |            |

[illegible]

| 電気科棟     |                                                     | 撤去工事 |   |    |     |         |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------|---|----|-----|---------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                 | 数    | 量 | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                     | 1    |   | 式  |     | 218,560 | 別紙 00-0018 |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A 再使用しない  | 71   |   | m  | 380 | 26,980  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A 再使用しない  | 28   |   | m  | 380 | 10,640  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>32A 再使用しない  | 4    |   | m  | 380 | 1,520   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 35   |   | m  | 410 | 14,350  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 60   |   | m  | 480 | 28,800  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A 再使用しない  | 32   |   | m  | 550 | 17,600  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A 再使用しない  | 37   |   | m  | 580 | 21,460  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A 再使用しない | 32   |   | m  | 790 | 25,280  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>125A 再使用しない | 3    |   | m  | 990 | 2,970   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びﾌﾞ2<br>20A 再使用しない       | 2    |   | m  | 580 | 1,160   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びﾌﾞ2<br>25A 再使用しない       | 13   |   | m  | 580 | 7,540   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びﾌﾞ2<br>32A 再使用しない       | 1    |   | m  | 610 | 610     |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びﾌﾞ2<br>40A 再使用しない       | 9    |   | m  | 640 | 5,760   |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びﾌﾞ2<br>50A 再使用しない       | 21   |   | m  | 740 | 15,540  |            |

## 管工事 別紙明細

67

| 電気科棟                    |                                              | 撤去工事 |    |       |         |            |
|-------------------------|----------------------------------------------|------|----|-------|---------|------------|
| 名 称                     | 摘 要                                          | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 保温撤去                    |                                              | 1    | 式  |       | 218,560 | 別紙 00-0018 |
| 排水管 保温撤去                | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>65A 再使用しない  | 7    | m  | 840   | 5,880   |            |
| 給水管 保温撤去                | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>80A 再使用しない  | 13   | m  | 900   | 11,700  |            |
| 排水管 保温撤去                | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>100A 再使用しない | 15   | m  | 1,190 | 17,850  |            |
| 排水管 保温撤去                | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2<br>125A 再使用しない | 2    | m  | 1,460 | 2,920   |            |
| 計                       |                                              |      |    |       | 218,560 |            |
|                         |                                              |      |    |       |         |            |
| 配管切断費                   |                                              | 1    | 式  |       | 58,400  | 別紙 00-0019 |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 20A 保温無                                 | 3    | か所 | 3,670 | 11,010  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 25A 保温無                                 | 1    | か所 | 3,670 | 3,670   |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 40A 保温無                                 | 2    | か所 | 4,780 | 9,560   |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 75A 保温無                                 | 1    | か所 | 6,250 | 6,250   |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 100A 保温無                                | 3    | か所 | 6,610 | 19,830  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 125A 保温無                                | 1    | か所 | 8,080 | 8,080   |            |
| 計                       |                                              |      |    |       | 58,400  |            |

## 管工事 別紙明細

68

| 土木実習棟                            |                                             | 給水設備 |    |        |         |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                                         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                             |                                             | 1    | 式  |        | 63,710  | 別紙 00-0020 |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A | 17   | m  | 1,650  | 28,050  |            |
| 給水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A | 2    | m  | 1,730  | 3,460   |            |
| 給水管 保温                           | ﾌｵｰﾐｽﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A          | 12   | m  | 2,280  | 27,360  |            |
| 給水管 保温                           | ﾌｵｰﾐｽﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A          | 2    | m  | 2,420  | 4,840   |            |
| 計                                |                                             |      |    |        | 63,710  |            |
|                                  |                                             |      |    |        |         |            |
| はつり補修費                           |                                             | 1    | 式  |        | 144,000 | 別紙 00-0021 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 50mm                                | 12   | か所 | 12,000 | 144,000 |            |
| 計                                |                                             |      |    |        | 144,000 |            |
|                                  |                                             |      |    |        |         |            |
|                                  |                                             |      |    |        |         |            |
|                                  |                                             |      |    |        |         |            |
|                                  |                                             |      |    |        |         |            |
|                                  |                                             |      |    |        |         |            |

| 土木実習棟                        |                                              | 排水設備 |    |        |         |            |
|------------------------------|----------------------------------------------|------|----|--------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要                                          | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                         |                                              | 1    | 式  |        | 61,080  | 別紙 00-0022 |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A  | 3    | m  | 1,900  | 5,700   |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A  | 8    | m  | 2,100  | 16,800  |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A  | 1    | m  | 2,400  | 2,400   |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A  | 6    | m  | 2,570  | 15,420  |            |
| 排水管 保温                       | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A | 6    | m  | 3,460  | 20,760  |            |
| 計                            |                                              |      |    |        | 61,080  |            |
|                              |                                              |      |    |        |         |            |
| はつり補修費                       |                                              | 1    | 式  |        | 347,600 | 別紙 00-0023 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 75mm                                 | 4    | ヵ所 | 14,300 | 57,200  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 100mm                                | 8    | ヵ所 | 15,800 | 126,400 |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 125mm                                | 4    | ヵ所 | 18,400 | 73,600  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる配管用貫通口) | 200mm程度 150mm                                | 4    | ヵ所 | 22,600 | 90,400  |            |
| 計                            |                                              |      |    |        | 347,600 |            |
|                              |                                              |      |    |        |         |            |

| 土木実習棟    |                                                     | 撤去工事 |    |       |        |            |
|----------|-----------------------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去     |                                                     | 1    | 式  |       | 44,520 | 別紙 00-0024 |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A 再使用しない  | 13   | m  | 380   | 4,940  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A 再使用しない  | 11   | m  | 380   | 4,180  |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>32A 再使用しない  | 1    | m  | 380   | 380    |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 2    | m  | 410   | 820    |            |
| 給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 3    | m  | 480   | 1,440  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 5    | m  | 410   | 2,050  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 11   | m  | 480   | 5,280  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A 再使用しない  | 2    | m  | 550   | 1,100  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A 再使用しない  | 11   | m  | 580   | 6,380  |            |
| 排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A 再使用しない | 6    | m  | 790   | 4,740  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス<br>20A 再使用しない           | 5    | m  | 820   | 4,100  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス<br>25A 再使用しない           | 4    | m  | 920   | 3,680  |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス<br>32A 再使用しない           | 1    | m  | 990   | 990    |            |
| 給水管 保温撤去 | ﾌﾞﾘｽﾁﾚﾝ<br>暗渠内 着色アルミｶﾞﾗｽクロス<br>40A 再使用しない           | 2    | m  | 1,060 | 2,120  |            |

## 管工事 別紙明細

71

| 土木実習棟                   |                                        | 撤去工事 |    |       |        |            |
|-------------------------|----------------------------------------|------|----|-------|--------|------------|
| 名 称                     | 摘 要                                    | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去                    |                                        | 1    | 式  |       | 44,520 | 別紙 00-0024 |
| 給水管 保温撤去                | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミカスクロス<br>50A 再使用しない | 2    | m  | 1,160 | 2,320  |            |
| 計                       |                                        |      |    |       | 44,520 |            |
|                         |                                        |      |    |       |        |            |
| 配管切断費                   |                                        | 1    | 式  |       | 55,110 | 別紙 00-0025 |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 50A 保温無                           | 3    | か所 | 4,780 | 14,340 |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 75A 保温無                           | 1    | か所 | 6,250 | 6,250  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 100A 保温無                          | 4    | か所 | 6,610 | 26,440 |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 125A 保温無                          | 1    | か所 | 8,080 | 8,080  |            |
| 計                       |                                        |      |    |       | 55,110 |            |
|                         |                                        |      |    |       |        |            |
|                         |                                        |      |    |       |        |            |
|                         |                                        |      |    |       |        |            |
|                         |                                        |      |    |       |        |            |
|                         |                                        |      |    |       |        |            |

## 管工事 別紙明細

72

| セミナーハウス                         |                                        | 給水設備 |    |        |        |            |
|---------------------------------|----------------------------------------|------|----|--------|--------|------------|
| 名 称                             | 摘 要                                    | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 保温工事                            |                                        | 1    | 式  |        | 38,080 | 別紙 00-0026 |
| 給水管 保温                          | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミカス化粧筒<br>20A | 15   | m  | 1,650  | 24,750 |            |
| 給水管 保温                          | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミカス化粧筒<br>25A | 1    | m  | 1,730  | 1,730  |            |
| 給水管 保温                          | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミカス化粧筒<br>40A | 5    | m  | 1,900  | 9,500  |            |
| 給水管 保温                          | クラスケール<br>天井内、ハイクシャフト内 アルミカス化粧筒<br>50A | 1    | m  | 2,100  | 2,100  |            |
| 計                               |                                        |      |    |        | 38,080 |            |
|                                 |                                        |      |    |        |        |            |
| はつり補修費                          |                                        | 1    | 式  |        | 96,000 | 別紙 00-0027 |
| 機械はつり(パイプ<br>ジャックによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 50mm                           | 8    | か所 | 12,000 | 96,000 |            |
| 計                               |                                        |      |    |        | 96,000 |            |
|                                 |                                        |      |    |        |        |            |
|                                 |                                        |      |    |        |        |            |
|                                 |                                        |      |    |        |        |            |
|                                 |                                        |      |    |        |        |            |
|                                 |                                        |      |    |        |        |            |

| セミナーハウス 排水設備                     |                                              |     |    |        |         |            |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----|----|--------|---------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                                          | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 保温工事                             |                                              | 1   | 式  |        | 84,600  | 別紙 00-0028 |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A  | 2   | m  | 1,900  | 3,800   |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A  | 10  | m  | 2,100  | 21,000  |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A  | 7   | m  | 2,400  | 16,800  |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A  | 10  | m  | 2,570  | 25,700  |            |
| 排水管 保温                           | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A | 5   | m  | 3,460  | 17,300  |            |
| 計                                |                                              |     |    |        | 84,600  |            |
|                                  |                                              |     |    |        |         |            |
| はつり補修費                           |                                              | 1   | 式  |        | 219,600 | 別紙 00-0029 |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 75mm                                 | 2   | ヵ所 | 14,300 | 28,600  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 100mm                                | 6   | ヵ所 | 15,800 | 94,800  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 125mm                                | 4   | ヵ所 | 18,400 | 73,600  |            |
| 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッターによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 150mm                                | 1   | ヵ所 | 22,600 | 22,600  |            |
| 計                                |                                              |     |    |        | 219,600 |            |
|                                  |                                              |     |    |        |         |            |

| セミナーハウス 撤去工事 |                                                     |     |    |     |        |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|------------|
| 名 称          | 摘 要                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額    | 備 考        |
| 保温撤去         |                                                     | 1   | 式  |     | 30,010 | 別紙 00-0030 |
| 給水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A 再使用しない  | 11  | m  | 380 | 4,180  |            |
| 給水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A 再使用しない  | 7   | m  | 380 | 2,660  |            |
| 給水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>32A 再使用しない  | 1   | m  | 380 | 380    |            |
| 給水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 5   | m  | 410 | 2,050  |            |
| 給水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 2   | m  | 480 | 960    |            |
| 排水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A 再使用しない  | 7   | m  | 410 | 2,870  |            |
| 排水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A 再使用しない  | 9   | m  | 480 | 4,320  |            |
| 排水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A 再使用しない  | 2   | m  | 550 | 1,100  |            |
| 排水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A 再使用しない  | 13  | m  | 580 | 7,540  |            |
| 排水管 保温撤去     | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A 再使用しない | 5   | m  | 790 | 3,950  |            |
| 計            |                                                     |     |    |     | 30,010 |            |
|              |                                                     |     |    |     |        |            |
|              |                                                     |     |    |     |        |            |
|              |                                                     |     |    |     |        |            |

管工事 別紙明細

75

| セミナーハウス 撤去工事            |               |     |     |       |        |            |
|-------------------------|---------------|-----|-----|-------|--------|------------|
| 名 称                     | 摘 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 配管切断費                   |               | 1   | 式   |       | 38,590 | 別紙 00-0031 |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 40A 保温無  | 1   | か所  | 4,780 | 4,780  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 50A 保温無  | 2   | か所  | 4,780 | 9,560  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 65A 保温無  | 1   | か所  | 5,140 | 5,140  |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 75A 保温無  | 2   | か所  | 6,250 | 12,500 |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ | 配管切断 100A 保温無 | 1   | か所  | 6,610 | 6,610  |            |
| 計                       |               |     |     |       | 38,590 |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |
|                         |               |     |     |       |        |            |

管工事 別紙明細

76

| 屋外便所 給水設備                        |                                  |     |     |        |        |            |
|----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|--------|--------|------------|
| 名 称                              | 摘 要                              | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 保温工事                             |                                  | 1   | 式   |        | 9,120  | 別紙 00-0032 |
| 給水管 保温                           | ポリスチレン<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>20A | 4   | m   | 2,280  | 9,120  |            |
| 計                                |                                  |     |     |        | 9,120  |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
| はつり補修費                           |                                  | 1   | 式   |        | 48,000 | 別紙 00-0033 |
| 機械はつり(ダイヤ<br>ブロッカーによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 50mm                     | 4   | か所  | 12,000 | 48,000 |            |
| 計                                |                                  |     |     |        | 48,000 |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |
|                                  |                                  |     |     |        |        |            |

