

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 にぎ あすたむらんど徳島 板・那東 空調設備改修工事

工事場所 板野郡板野町那東

工事概要
・空調設備 図示空冷ヒートポンプ式空気調和機の改修工事一式
・電気工事 空冷ヒートポンプ式空気調和機改修に伴う電気工事一式
・撤去工事 空冷ヒートポンプ式空気調和機改修に伴う撤去工事一式

- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している
- ・移動式クレーン：50 t フォーククレーン ×2日 200,000円
 - ・内部作業用足場：ローリングタワー2段 ×20日 8,130円
 - ・感知カート搭載軽作業台：H=2,700 ×20日 370円

- 工事期間
契約締結日の翌日から180日間

- 刊行物は次の単価を採用している。
- ・建設物価、積算資料 2025年6月
 - ・建築コスト情報 2025年4月春

- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。

※注意
設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	24,584,512	
計			24,584,512	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,221,127	
現場管理費	1	式	5,036,054	
一般管理費等	1	式	4,206,307	
計			10,463,488	
工事価格	1	式	35,048,000	
消費税等相当額	1	式	3,504,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	38,552,800	

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【管理棟】	1	式	5,620,158	
【くつろぎ館】	1	式	8,876,870	
【こども科学館】	1	式	10,087,484	
計			24,584,512	

機械設備工事 科目別内訳

4

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

5

[illegible]

【こども科学館】				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式	9,439,750	
撤去工事	1	式	647,734	
発生材処理	1	式	0	
計			10,087,484	

7

[illegible]

3

徳島県観光スポーツ文化部にぎわい政策課

【こども科学館】					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調和設備	機器設備	1	式	8,669,600	
空調和設備	配管設備	1	式	770,150	
計				9,439,750	
撤去工事		1	式	647,734	
計				647,734	
発生材処理		1	式	0	
計				0	

【管理棟】						
空気調和設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈AC-1〉マルチパッケージ形空調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 56.0kW, 暖房能力: 63.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	1,520,000	1,520,000	
〈AC-1-1〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P90型(2.8HP) 冷房能力: 8.0kW, 暖房能力: 9.0kW	3	台	113,000	339,000	
〈AC-1-2〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P90型(3.2HP) 冷房能力: 9.0kW, 暖房能力: 10.0kW	3	台	123,000	369,000	
〈AC-2〉マルチパッケージ形空調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 28.0kW, 暖房能力: 31.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	727,000	727,000	
〈AC-2-1〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P40型(1.5HP) 冷房能力: 3.6kW, 暖房能力: 4.0kW	2	台	100,000	200,000	
〈AC-2-2〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P80型(3.0HP) 冷房能力: 7.1kW, 暖房能力: 8.0kW	1	台	105,000	105,000	
〈AC-2-3〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P90型(3.2HP) 冷房能力: 9.0kW, 暖房能力: 10.0kW	1	台	123,000	123,000	
〈AC-2-4〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P80型(3.0HP) 冷房能力: 7.1kW, 暖房能力: 8.0kW	1	台	109,000	109,000	
〈AC-3〉マルチパッケージ形空調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 10.0kW, 暖房能力: 11.2kW ワイ, 屋内機x2: 天井吊形	1	台	449,000	449,000	
〈AC-4〉マルチパッケージ形空調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 5.0kW, 暖房能力: 5.6kW シングル, 屋内機x1: 天井吊形	1	台	278,000	278,000	
集中リモコン		13	台	11,700	152,100	
搬入費		1	台	19,800	19,800	
計		1	式		101,400	別紙 00-0001
					4,492,300	

【管理棟】						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	2	m	2,630	5,260	
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	6	m	3,720	22,320	
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径 (1/2 B)	3	m	4,650	13,950	
冷媒・被覆銅管	液管 19.1外径 (3/4 B)	3	m	7,720	23,160	
冷媒・被覆銅管	ガス管 12.7外径 (1/2 B)	2	m	6,760	13,520	
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	4	m	8,670	34,680	
冷媒・被覆銅管	ガス管 19.1外径 (3/4 B)	2	m	10,300	20,600	
冷媒・被覆銅管	ガス管 28.6外径 (11/8B)	3	m	18,600	55,800	
冷媒・被覆銅管	ガス管 38.1外径 (11/2B)	3	m	28,500	85,500	
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	18	m	3,550	63,900	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	10,500	31,500	
既設スローカー 取外再取付		1	台	8,530	8,530	
既設感知器 取外再取付		2	台	5,810	11,620	
〈2次側配線〉	リモコン配線, 制御配線					
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	5	m	610	3,050	

[illegible]

【管理棟】		撤去工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(AC-1) マルチハッケー ジ'形空気調和機 (室外機)撤去	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:56.0kW, 暖房能力:63.0kW 冷媒ガス:R410A	1		台	85,600	85,600	
(AC-1-2) マルチ ハッケージ'形空気 調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P90型 (2.8HP) 冷房能力:8.0kW, 暖房能力:9.0kW	3		台	7,380	22,140	
(AC-1-3) マルチ ハッケージ'形空気 調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P90型 (3.2HP) 冷房能力:9.0kW, 暖房能力:10.0kW	3		台	9,480	28,440	
(AC-2) マルチハッケー ジ'形空気調和機 (室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:28.0kW, 暖房能力:31.5kW 冷媒ガス:R410A	1		台	44,400	44,400	
(AC-2-1) マルチ ハッケージ'形空気 調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P40型 (1.5HP) 冷房能力:3.6kW, 暖房能力:4.0kW	2		台	5,970	11,940	
(AC-2-2) マルチ ハッケージ'形空気 調和機(屋内機)	天井埋込形 (CIS) P63型 (2.5HP) 冷房能力:5.6kW, 暖房能力:6.3kW	1		台	6,210	6,210	
(AC-2-3) マルチ ハッケージ'形空気 調和機(屋内機)	天井埋込形 (CIS) P80型 (3.0HP) 冷房能力:7.1kW, 暖房能力:8.0kW	1		台	6,210	6,210	
(AC-2-4) マルチ ハッケージ'形空気 調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-4) P90型 (3.0HP) 冷房能力:7.1kW, 暖房能力:8.0kW	1		台	7,380	7,380	
(AC-3) ハッケージ'形 空気調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:10.0kW, 暖房能力:11.2kW ツイン, 屋内機x2:天井吊形	1		台	29,100	29,100	
(AC-4) ハッケージ'形 空気調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:5.0kW, 暖房能力:5.6kW シングル, 屋内機x1:天井吊形	1		台	13,800	13,800	
空調リモコン		13		台	510	6,630	
集中リモコン		1		台	510	510	
機器搬出費		1		式		105,540	別紙 00-0002
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径 (1/4B) -	2		m	310	620	
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径 (3/8B) -	2		m	460	920	

機械設備工事 細目別内訳

14

【管理棟】 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	5	m	590	2,950	
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(3/4B) -	5	m	860	4,300	
冷媒・被覆銅管 撤去	28.6外径(1 1/8B) -	3	m	1,290	3,870	
冷媒・被覆銅管 撤去	38.1外径(1 1/2B) -	3	m	1,690	5,070	
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A -	14	m	590	8,260	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	11.4	m ²	1,920	21,888	
制気口ボックス 開口補修		4	カ所	3,010	12,040	
天井改修		1	式		61,414	別紙 00-0003
計					489,232	

機械設備工事 細目別内訳

15

【管理棟】 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	金属(処分)	33.4	m ³	810	27,054	
発生材処分費	金属(処分)	6.2	t	0	0	(株)サンバイ
とりこわし 発生材運搬	廃プラ	0.1	m ³	3,410	341	
発生材処分費	廃プラ	0.1	m ³	16,000	1,600	(株)リリース
とりこわし 発生材運搬	石こうボード類	0.4	m ³	2,960	1,184	
発生材処分費	石膏ボード	0.3	t	15,000	4,500	(有)山一建設
とりこわし 発生材運搬	コンクリート	0.1	m ³	6,270	627	
発生材処分費	コンクリート	0.1	t	800	80	阿波舗道(株)
計					35,386	

【くつろぎ館】		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈AC-1〉マルチパッケージ形空調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 45.0kW, 暖房能力: 50.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	1,170,000	1,170,000	
〈AC-1-1〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井埋込形(CIS) P224型(8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	2	台	289,000	578,000	
〈AC-2〉マルチパッケージ形空調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 45.0kW, 暖房能力: 50.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	1,130,000	1,130,000	
〈AC-2-1〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井埋込形(CIS) P224型(8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	2	台	289,000	578,000	
〈AC-3〉マルチパッケージ形空調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 45.0kW, 暖房能力: 50.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	1,130,000	1,130,000	
〈AC-3-1〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井埋込形(CIS) P224型(8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	2	台	289,000	578,000	
〈AC-4〉マルチパッケージ形空調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 4.5kW, 暖房能力: 5.0kW シングル, 屋内機x1: 天井吊形	1	台	248,000	248,000	
〈AC-5〉マルチパッケージ形空調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 28.0kW, 暖房能力: 31.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	727,000	727,000	
〈AC-5-1〉マルチパッケージ形空調和機(屋内機)	天井吊形(CR) P160型(6.0HP) 冷房能力: 14.0kW, 暖房能力: 16.0kW	2	台	144,000	288,000	
		6	台	11,700	70,200	
搬入費		1	式		179,300	別紙 00-0004
計					6,676,500	

【くつろぎ館】		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	4	m	2,630	10,520	
冷媒・被覆銅管	液管 15.9外径 (5/8 B)	20	m	6,320	126,400	
冷媒・被覆銅管	ガス管 12.7外径 (1/2 B)	4	m	6,760	27,040	
冷媒・被覆銅管	ガス管 28.6外径 (11/8B)	5	m	18,600	93,000	
冷媒・被覆銅管	ガス管 38.1外径 (11/2B)	15	m	28,500	427,500	
排水・結露防止層付硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	9	m	3,640	32,760	
ガス用たわみ継手		37	m	15,800	584,600	
計					1,301,820	

【くつろぎ館】		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈AC-1〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 45.0kW, 暖房能力: 50.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	85,600	85,600	
〈AC-1-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井埋込形(CIS) P224型(8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	2	台	12,800	25,600	
〈AC-2〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 45.0kW, 暖房能力: 50.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	69,200	69,200	
〈AC-2-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井埋込形(CIS) P224型(8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	2	台	12,800	25,600	
〈AC-3〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 45.0kW, 暖房能力: 50.0kW 冷媒ガス: R410A	1	台	69,200	69,200	
〈AC-3-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井埋込形(CIS) P224型(8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	2	台	12,800	25,600	
〈AC-4〉パッケージ形空調機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 4.5kW, 暖房能力: 5.0kW シクセル, 屋内機x1: 天井吊形	1	台	13,300	13,300	
〈AC-5〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 28.0kW, 暖房能力: 31.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	44,400	44,400	
〈AC-5-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井吊形(CR) P160型(6.0HP) 冷房能力: 14.0kW, 暖房能力: 16.0kW	2	台	9,600	19,200	
空調リモコン		6	台	510	3,060	
機器搬出費		1	式		322,800	別紙 00-0006
冷媒・被覆銅管撤去	6.4外径(1/4B) -	4	m	310	1,240	
冷媒・被覆銅管撤去	12.7外径(1/2B) -	4	m	590	2,360	
冷媒・被覆銅管撤去	15.9外径(5/8B) -	20	m	730	14,600	
冷媒・被覆銅管撤去	28.6外径(1 1/8B) -	5	m	1,290	6,450	

[illegible]

[illegible]

【こども科学館】	空気調和設備			機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈ACP-1〉 マルチパッケージ形空気調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 28.0kW, 暖房能力: 31.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	808,000	808,000	
〈ACP-1-1〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-2) P50型 (2.0HP) 冷房能力: 4.5kW, 暖房能力: 5.0kW	6	台	111,000	666,000	
〈ACP-1-2〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-2) P56型 (2.5HP) 冷房能力: 5.6kW, 暖房能力: 6.3kW	1	台	114,000	114,000	
〈ACP-2〉 マルチパッケージ形空気調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 14.0kW, 暖房能力: 16.0kW 71℃, 屋内機x2: 天井吊形	1	台	589,000	589,000	
〈ACP-3〉 マルチパッケージ形空気調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 5.0kW, 暖房能力: 5.6kW シンケル, 屋内機x1: 天井吊形	1	台	316,000	316,000	
〈ACP-4A〉 マルチパッケージ形空気調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 28.0kW, 暖房能力: 31.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	808,000	808,000	
〈ACP-4A-1〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	壁掛形, (WR) P63型 (2.5HP) 冷房能力: 5.6kW, 暖房能力: 6.3kW	1	台	71,300	71,300	
〈ACP-4A-2〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	床置形, (FRV) P224型 (8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	1	台	481,000	481,000	
〈ACP-4B〉 マルチパッケージ形空気調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 28.0kW, 暖房能力: 31.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	808,000	808,000	
〈ACP-4B-1〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	壁掛形, (WR) P63型 (2.5HP) 冷房能力: 5.6kW, 暖房能力: 6.3kW	1	台	71,300	71,300	
〈ACP-4B-2〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	床置形, (FRV) P224型 (8.0HP) 冷房能力: 22.4kW, 暖房能力: 25.0kW	1	台	481,000	481,000	
〈ACP-5〉 マルチパッケージ形空気調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 14.0kW, 暖房能力: 16.0kW 71℃, 屋内機x2: 天井吊形	1	台	563,000	563,000	
〈ACP-6〉 マルチパッケージ形空気調和機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 11.2kW, 暖房能力: 12.5kW 冷媒ガス: R410A	1	台	285,000	285,000	
〈ACP-6-1〉 マルチパッケージ形空気調和機(屋内機)	天井カセット形, (CK-1) P80型 (3.0HP) 冷房能力: 7.1kW, 暖房能力: 8.0kW	1	台	116,000	116,000	
〈ACP-7〉 マルチパッケージ形空気調和機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力: 4.5kW, 暖房能力: 5.0kW シンケル, 屋内機x1: 天井吊形	1	台	303,000	303,000	

[illegible][illegible]

【こども科学館】		撤去工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
〈ACP-1〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:28.0kW, 暖房能力:31.5kW 冷媒ガス:R410A	1		台	44,400	44,400	
〈ACP-1-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井カセット形, (CK-2) P50型(2.0HP) 冷房能力:4.5kW, 暖房能力:5.0kW	6		台	6,090	36,540	
〈ACP-1-2〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井カセット形, (CK-2) P63型(2.5HP) 冷房能力:5.6kW, 暖房能力:6.3kW	1		台	6,210	6,210	
〈ACP-2〉パッケージ形空調機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:14.0kW, 暖房能力:16.0kW ワイン, 屋内機x2:天井吊形	1		台	27,300	27,300	
〈ACP-3〉パッケージ形空調機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:5.0kW, 暖房能力:5.6kW シンク®, 屋内機x1:天井吊形	1		台	13,800	13,800	
〈ACP-4A〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:28.0kW, 暖房能力:31.5kW 冷媒ガス:R410A	1		台	44,400	44,400	
〈ACP-4A-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	壁掛形, (WR) P63型(2.5HP) 冷房能力:5.6kW, 暖房能力:6.3kW	1		台	3,510	3,510	
〈ACP-4A-2〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	床置形, (FRV) P224型(8.0HP) 冷房能力:22.4kW, 暖房能力:25.0kW	1		台	9,560	9,560	
〈ACP-4B〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:28.0kW, 暖房能力:31.5kW 冷媒ガス:R410A	1		台	44,400	44,400	
〈ACP-4B-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	壁掛形, (WR) P63型(2.5HP) 冷房能力:5.6kW, 暖房能力:6.3kW	1		台	3,510	3,510	
〈ACP-4B-2〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	床置形, (FRV) P224型(8.0HP) 冷房能力:22.4kW, 暖房能力:25.0kW	1		台	9,560	9,560	
〈ACP-5〉パッケージ形空調機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:14.0kW, 暖房能力:16.0kW ワイン, 屋内機x2:天井吊形	1		台	27,300	27,300	
〈ACP-6〉マルチパッケージ形空調機(室外機)	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:11.2kW, 暖房能力:12.5kW 冷媒ガス:R410A	1		台	17,000	17,000	
〈ACP-6-1〉マルチパッケージ形空調機(屋内機)	天井カセット形, (CK-1) P80型(3.0HP) 冷房能力:7.1kW, 暖房能力:8.0kW	1		台	7,380	7,380	
〈ACP-7〉パッケージ形空調機	冷暖切替形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:4.5kW, 暖房能力:5.0kW シンク®, 屋内機x1:天井吊形	1		台	13,300	13,300	

【こども科学館】		撤去工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
〈ACP-8〉パッケージ形空調リモコン	冷房専用形, 空気熱源ヒートポンプ 冷房能力:20.0kW シンク®, 屋内機x1:床置形	1		台	36,300	36,300	
		12		台	510	6,120	
集中リモコン		1		台	510	510	
機器搬出費		1		式		185,100	別紙 00-0009
冷媒・被覆銅管撤去	6.4外径(1/4B) -	6		m	310	1,860	
冷媒・被覆銅管撤去	9.5外径(3/8B) -	15		m	460	6,900	
冷媒・被覆銅管撤去	12.7外径(1/2B) -	27		m	590	15,930	
冷媒・被覆銅管撤去	19.1外径(3/4B) -	20		m	860	17,200	
冷媒・被覆銅管撤去	25.4外径(1 B) -	4		m	1,150	4,600	
冷媒・被覆銅管撤去	28.6外径(1 1/8B) -	12		m	1,290	15,480	
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A -	19		m	590	11,210	
基礎改修		1		式		38,354	別紙 00-0010
計						647,734	

徳島県観光スポーツ文化部にぎわい政策課

【くつろぎ館】						
空気調和設備			機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		179,300	別紙 00-0004
搬入費	<AC-1> 空調室外機	1	台	48,500	48,500	
搬入費	<AC-2> 空調室外機	1	台	48,500	48,500	
搬入費	<AC-3> 空調室外機	1	台	48,500	48,500	
搬入費	<AC-5> 空調室外機	1	台	33,800	33,800	
計					179,300	

【くつろぎ館】						
撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式		322,800	別紙 00-0006
搬出費(撤去用)	<AC-1> 空調室外機	1	台	62,000	62,000	
搬出費(撤去用)	<AC-1-1> 空調室内機	2	台	18,400	36,800	
搬出費(撤去用)	<AC-2> 空調室外機	1	台	62,000	62,000	
搬出費(撤去用)	<AC-2-1> 空調室内機	2	台	18,400	36,800	
搬出費(撤去用)	<AC-3> 空調室外機	1	台	62,000	62,000	
搬出費(撤去用)	<AC-3-1> 空調室内機	2	台	18,400	36,800	
搬出費(撤去用)	<AC-5> 空調室外機	1	台	26,400	26,400	
計					322,800	

【くつろぎ館】		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井改修		1	式		138,240	別紙 00-0007
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	25.6	m ²	1,470	37,632	
天井下地撤去	集積共	25.6	m ²	880	22,528	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インチト別途	25.6	m ²	1,500	38,400	
天井 化粧 せつこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライパチン 突付け	25.6	m ²	1,550	39,680	
計					138,240	

【こども科学館】		空調設備			機器設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		398,800	別紙 00-0008
搬入費	<ACP-1> 空調室外機	1	台	33,800	33,800	
搬入費	<ACP-4A> 空調室外機	1	台	33,800	33,800	
搬入費	<ACP-4A-2> 空調室内機	1	台	21,200	21,200	
搬入費	<ACP-4B> 空調室外機	1	台	33,800	33,800	
搬入費	<ACP-4B-2> 空調室内機	1	台	21,200	21,200	
搬入費	<ACP-8> 空調室内機	1	台	35,000	35,000	
搬入費	<ACP-8> 空調室外機	1	台	220,000	220,000	
計					398,800	

【こども科学館】撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式		185,100	別紙 00-0009
搬出費(撤去用)	<ACP-1> 空調室外機	1	台	33,000	33,000	
搬出費(撤去用)	<ACP-4A> 空調室外機	1	台	33,000	33,000	
搬出費(撤去用)	<ACP-4A-2> 空調室内機	1	台	22,400	22,400	
搬出費(撤去用)	<ACP-4B> 空調室外機	1	台	33,000	33,000	
搬出費(撤去用)	<ACP-4B-2> 空調室内機	1	台	22,400	22,400	
搬出費(撤去用)	<ACP-6> 空調室外機	1	台	15,600	15,600	
搬出費(撤去用)	<ACP-8> 空調室内機	1	台	25,700	25,700	
計					185,100	

【こども科学館】撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎改修		1	式		38,354	別紙 00-0010
リッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	0.7	m	1,960	1,372	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.1	m3	106,000	10,600	
目あらし	コンクリート面 床	0.5	m ²	1,950	975	
差筋アンカー	D13	3	本	2,430	7,290	
型枠	一般用	1	m ²	12,600	12,600	
コンクリート	生コン人力打設	0.1	m3	45,500	4,550	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	0.1	m3	8,770	877	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.1	m ²	900	90	
計					38,354	