

見積参考資料

工事名 R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事
施工場所	三好市山城町粟山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林	林開世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工				
No.0～No.10	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩 I (A)	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽（木材集積場）	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工				
No.0-15.0～No.9+5.3 (BC.6) L=200.3m	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.3+10.5～No.3+19.5	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.5+1.1 ～ No.5+8.9	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.5+17.1 ～ No.7	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.7+14.7 ～ No.9+5.3	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・・・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 横断側溝（グレーチング） No.3+17.2(EC.2)	1.000	式		
・・・ 横断側溝（グレーチング） No.8+15.0	1.000	式		
・・・ 水路工（木材集積場）	1.000	式		
・・・ 集水枡工（木材集積場）	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 標識設置工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・・・ 落石防護柵工	1.000	式		
・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・・・ 伐採費 No.0～No.10	1.000	式		
・ ・ 枝条片付	1.000	式		
・・・ 枝条片付	1.000	式		
・ ・ 根株処理	1.000	式		
・・・ 根株処理	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		
・・・ コンクリート取り壊し No.5、No.5+11.0、No.6～No.7付近、No.8～No.9付近	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 No.0～No.10	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	85.000	m3			単A S単 12号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	30.000	m3			単A S単 39号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	294.000	m3			単A S単 10号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	93.000	m3			単A S単 5号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土、障害なし	411.000	m3			単A S単 6号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	97.000	m ²			単A S単 19号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩Ⅰ(A)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(A) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし、土留なし	124.000	m3			単A S単 13号
地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A	1,102.000	m3			単A S単 11号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩Ⅰ(A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害なし	445.000	m3			単A S単 7号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,454.000	m3			単A S単 8号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	527.400	m ²			単A S単 20号
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	104.000	m3			単A S単 17号
機械運搬 礫質土 L=0.02km 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			単A S単 23号
機械運搬 礫質土 L=0.02km 4t車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	5.000	m3			単A S単 24号
合 計					
・・・ 土羽（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	246.100	m ²			単A S単 21号
【法面工（植生ネット工）】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満,一丸太筋工(1段積)	239.100	m ²			単A S単 54号
	70.200	m			単A S単 60号
合 計					
・・・ 捨土	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
捨土運搬 礫質土 L=0.2km 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.2km,バックホウ 山積0.45m3	410.000	m3			単A S単 25号
捨土運搬 軟岩Ⅰ(A) L=0.2km 4t車,軟岩,0.2km,バックホウ 山積0.45m3	1,449.000	m3			単A S単 26号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,859.000	m3			単A S単 18号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工 No.0-15.0～No.9+5.3 (BC.6) L=200.3m	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	823.600	m ²			単A S単 36号
悪路補正割増 コンクリート路面工	123.500	m3			単A T単 9号
小型車割増 コンクリート路面工	123.500	m3			単A T単 6号
不陸整正 無し,-,あり	823.600	m ²			単A S単 53号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	770.600	m ²			単A T単 1号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	871.000	kg			単A
目地材設置工 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	9.700	m ²			単A S単 42号
舗装止め丸太工(1段)	327.400	m			単A S単 62号
均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			単A S単 47号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・法面保護工	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
ラス張工 法面吹付,100㎡以上250㎡未満,-	235.400	㎡			単A S単 55号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No.3+10.5～No.3+19.5	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁 1.0mを超え2.0m未満,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	10.900	m3			単A S単 40号
悪路補正割増 無筋構造物	10.900	m3			単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	10.900	m3			単A T単 7号
基面整正 -	11.700	㎡			単A S単 37号
基礎栗石工 20cm,敷均し	11.700	㎡			単A S単 32号
石材運搬 割栗石80mm～150mm 基礎栗石用	2.300	m3			単A T単 2号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 擁壁工(コンクリート) N0.5+1.1 ～ N0.5+8.9	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	14.400	m3			単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	14.400	m3			単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	14.400	m3			単A T単 7号
基面整正 -	9.400	m ²			単A S単 37号
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート) N0.5+17.1 ～ N0.7	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	37.500	m3			単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	37.500	m3			単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	37.500	m3			単A T単 7号
基面整正 -	24.900	m ²			単A S単 37号
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート) N0.7+14.7 ～ N0.9+5.3	1.000	式			1 式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	52.600	m3			単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	52.600	m3			単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	52.600	m3			単A T単 7号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基面整正 -	34.300	m ²			単A S単 37号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断側溝（グレーチング） No.3+17.2(EC.2)	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	5.000	組			単A
コンクリート(受台+小口止) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.600	m3			単A S単 44号
悪路補正割増 小型構造物	1.600	m3			単A T単 11号
小型車割増 小型構造物	1.600	m3			単A T単 8号
型枠(受台+小口止) 一般型枠,小型構造物	10.200	m ²			単A S単 48号
基面整正(受台+小口止) -	5.100	m ²			単A S単 38号
基礎栗石工(受台+小口止) 20cm,敷均し	5.100	m ²			単A S単 33号
石材運搬 割栗石80mm～150mm 基礎栗石用	1.000	m3			単A T単 2号
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+小口止) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし,土留なし	3.000	m3			単A S単 14号
ふとんかご 設置,スロ-プ式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			単A S単 51号
石材運搬 割栗石150mm～200mm ふとんかご用	1.200	m3			単A T単 4号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 横断側溝（グレーチング） No.8+15.0	1.000	式			1 式当たり
銅製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T-25 995×400×55	4.000	組			単 A
コンクリート(受台+小口止) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.300	m3			単 A S 単 44号
悪路補正割増 小型構造物	1.300	m3			単 A T 単 11号
小型車割増 小型構造物	1.300	m3			単 A T 単 8号
型枠(受台+小口止) 一般型枠,小型構造物	8.200	m ²			単 A S 単 48号
基面整正(受台+小口止) -	3.900	m ²			単 A S 単 38号
基礎栗石工(受台) 20cm,敷均し	2.500	m ²			単 A S 単 34号
石材運搬 割栗石80mm～150mm 基礎栗石用	0.500	m3			単 A T 単 2号
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (受台+小口止) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(I)A,障害なし,土留なし	1.000	m3			単 A S 単 15号
ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			単 A S 単 52号
石材運搬 割栗石150mm～200mm ふとんかご用	2.400	m3			単 A T 単 4号
合 計					
・・・ 水路工（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
角型U字溝 500×500	24.900	m			単 A T 単 5号
杉丸太 φ10,L=2.0m	49.800	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
緑コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.500	m3			単A S単 45号
悪路補正割増 小型構造物	1.500	m3			単A T単 11号
小型車割増 小型構造物	1.500	m3			単A T単 8号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	5.000	m ²			単A S単 49号
合 計					
・ ・ ・ 集水枘工（木材集積場）	1.000	式			1 式当たり
コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.100	m3			単A S単 46号
悪路補正割増 小型構造物	2.100	m3			単A T単 11号
小型車割増 小型構造物	2.100	m3			単A T単 8号
型枠 一般型枠,小型構造物	18.900	m ²			単A S単 50号
基面整正 -	5.100	m ²			単A S単 37号
基礎栗石工 20cm,敷均し	5.100	m ²			単A S単 32号
石材運搬 割栗石80mm～150mm 基礎栗石用	1.000	m3			単A T単 2号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 道路付属施設工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	53.000	m			単A S単 56号
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない	16.000	m			単A S単 57号
鉄筋加工 13mm以下	0.100	ton			単A S単 31号
合 計					
・・・ 標識設置工	1.000	式			1 式当たり
カーブミラー設置工 No.1+9.2 (MC.1) 付近	1.000	基			単A T単 3号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	80.000	m			単A S単 63号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 No.0～No.10	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	10.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	8.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	4.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	4.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	7.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	6.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 31cm以上	2.500	m3			単A
合 計					
・ ・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 1 種	2,836.400	m ²			単A S単 4号
合 計					
・ ・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
根株運搬 L=0.2km	17.100	m3			単A S単 58号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	13.500	m3			単A S単 35号
チップ運搬 L=0.2km	21.600	m3			単A S単 59号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	30.000	m			単A S単 61号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート取り壊し No.5, No.5+11.0, No.6～No.7付近, No.8～No.9付近	1.000	式			1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物	77.600	m3			単A S単 22号
コン殻運搬 4t車, アスファルト・コンクリート塊, 0.6km, バックハウ 山積0.45m3	77.600	m3			単A S単 29号
積込 (コンクリート殻)	77.600	m3			単A S単 43号
ダンプトラック運搬 10t車, アスファルト・コンクリート塊, 21.9km, バックハウ 山積0.8m3	77.600	m3			単A S単 30号
建設廃材 コンクリート殻	182.400	ton			単A S単 3号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	17	0.57
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市 開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工計画表	計画期日	3/	03/
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				世戸谷栗山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	7,057
工事名	R7三林 林開				世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-7号 ***					
	地山掘削工(オープンカット) 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油	65.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
	掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クラ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 9号 ***					
	割栗石積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,10,000m3未満,制限なし,破碎岩,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 10,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)制限区分 4)土質区分	制限なし 破碎岩				
	5)障害区分	障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.420	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 162.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 10号 ***					
	地山掘削工(片切) 礫質土		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.180 人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.140 供用日			<損料>
	運転手（特殊）		0.090 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		6.000 L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A				
		0.260	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 12号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油	39.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	157	0.57
工事名	R7三林 林開			世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 14号 ***					
	地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+小口止)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油	39.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
	地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(受台+小口止)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A,障害なし,土留なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.260	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.910	人			
	軽油	53.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 16号 ***					
	地山掘削工(床掘) 礫質土		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	土留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油	39.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
	4.970	供用日				
	運転手（特殊）					
	3.030	人				
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油					
	209.000	L				
	振動ﾛｰ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式]					<賃料>
	5.180	日				
	特殊作業員					
	3.030	人				
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油					
	36.000	L				
	普通作業員					
	0.200	人				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]					<損料>
	0.980	供用日				
	運転手（特殊）					
	0.600	人				
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油					
	41.000	L				
	振動ﾛｰﾀﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]					<賃料>
	1.110	日				
	運転手（特殊）					
	0.600	人				
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油					
	9.000	L				
	普通作業員					
	0.200	人				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 19号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.500 人			
	普通作業員		2.100 人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]		5.600 時間			<損料>
	運転手（特殊）		0.950 人			
	軽油 ハートル給油		48.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩(Ⅰ)A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホウ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手（特殊）	1.390	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 21号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		0.100 人			
	普通作業員		0.500 人			
	バックホウ[クレー型・排対型(2次)]		2.300 時間			<損料>
	運転手（特殊）		0.390 人			
	軽油					
	バックホウ給油		35.000 L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 22号 ***					
	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(大型ブレーカ) 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物区分 2)山林砂防工（普通作業員）	無筋構造物 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.500 人			
	普通作業員		0.800 人			
	バックホ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		2.500 時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		0.430 日			<損料>
	運転手（特殊）		0.430 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		38.000 L			
	諸雑費		0.010			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 23号 ***					
	機械運搬 礫質土 L=0.02km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 9.100 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
	機械運搬 礫質土 L=0.02km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.020km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 7.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 25号 ***					
	捨土運搬 礫質土 L=0.2km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.2km,バックホウ 山積0.45m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 8.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 26号 ***					
	捨土運搬 軟岩Ⅰ(A) L=0.2km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,0.2km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 6.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 27号 ***					
	石材運搬 10t車 41.4km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,41.4km,バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	41.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 28号 ***					
	石材運搬 0.6t車 0.6km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,0.6km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	2.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 ハートフル給油		5.400	L		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）			時間		
	合 計					算出数量 8.900 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
	コン殻運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t 車,アスファルト・コンクリート塊,0.6km,バックホウ 山積0.4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	5m3					
	1)車種区分 2)土質区分	4t 車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 0.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 5.700 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 30号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,21.9km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 アスファルト・コンクリート塊 4.000m3 21.900km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 1.800 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷粟山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 31号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13		ton			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 32号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		
	特殊作業員		0.750	人		
	普通作業員		2.110	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]※		0.620	日		<賃料>
	運転手（特殊）		0.620	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		42.000	L		
	割栗石 5～15cm		22.800	m3		
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 33号 ***					
	基礎栗石工(受台+小口止)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]※		0.620 日			<賃料>
	運転手（特殊）		0.620 人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		42.000 L			
	割栗石 5～15cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 34号 ***					
	基礎栗石工(受台)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		
	特殊作業員		0.750	人		
	普通作業員		2.110	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]※		0.620	日		<賃料>
	運転手（特殊）		0.620	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		42.000	L		
	割栗石 5～15cm		22.800	m3		
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 35号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 36号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)路盤紙敷設区分	路盤紙敷設なし				
	2)溶接金網敷設区分	溶接金網敷設なし				
	3)厚さ(m)	0.150m				
	4)コンクリートコード(単位:m3)					
	5)路盤紙コード(単位:m ²)					
	6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	特殊作業員					
		2.300	人			
	普通作業員					
		3.500	人			
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m3			
	諸雑費					
	5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工年度表	年度別収入	377	957
工事名	R7三林	林開世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工平面表	平面図式	36/	65/
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳			三好市	開設工事				

[illegible]

(60/ 96)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷栗山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	107	0.57
工事名	R7三林 林開			世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

(62/ 96)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷栗山奥線	天狗岳工区	施工平面表	平面図式	42/	03/
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳			三好市	開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	457	0.57
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	約	57
工事名	R7三林 林開			世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	457	0.57
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工年度	令和元年度	40	057
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工年度表	年度別収入	477	957
工事名	R7三林	林開世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区	施工面積	坪	167	0.57
工事名	R7三林 林開	世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市 開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区		
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区			
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事			

[illegible]

(72/ 96)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区		
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷栗山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

[illegible]

(75/ 96)

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			世戸谷栗山奥線	天狗岳工区	施工率表	計画施工率	35%	65%
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳			三好市	開設工事				

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 56号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品（白色）C-2B	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 57号 ***					
	ガードレール設置工		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,曲線部(半径30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	以下),直支柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	－				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品（白色）C-2B	1.320	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 58号 ***					
	根株運搬 L=0.2km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.200km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油		9.800 L			
	バックホ給油					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 21.200 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 59号 ***					
	チップ運搬 L=0.2km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.200km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170 人			
	軽油		9.800 L			
	バックホ給油					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 18.800 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区					
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 60号 ***					
	丸太筋工(1段積)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入（徳島県産）				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)萱株採取等の計上区分	計上しない				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 61号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)素材区分	購入（徳島県産）				
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 62号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工				
	杉丸太 φ200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 63号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 3号 ***					
	カーブミラー設置工		基		1.000	基 当たり算出
	No.1+9.2 (MC.1) 付近					
	カーブミラー 丸型 鏡体のみ φ 800mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ (取付金具含む)	1.000	面			
	カーブミラー 支柱 静電粉体焼付塗装 φ76.3×3.2×4000 φ 800mm用	1.000	本			
	カーブミラー 注意板アルミ板 600×180×2 (取付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	1.000	組			
	土木一般世話役	0.080	人			S単 2号
	普通作業員	0.260	人			S単 1号
	コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.230	m3			S単 46号
	型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S単 50号
	地山掘削工 (床掘) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	1.750	m3			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林間世戸谷粟山奥線天狗岳	三好市	開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷粟山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷粟山奥線天狗岳 三好市 開設工事		

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区			
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事			

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）	世戸谷栗山奥線	天狗岳工区
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳	三好市	開設工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	5～15cm	m3	4,570	
割栗石	15～20cm	m3	4,750	
雑木 伐採費	31cm以上	m3	850	
杉丸太	φ 10,L=2.0m	本	660	
建設廃材	コンクリート殻	ton	6,500	