

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事
施工場所	三好市山城町栗山
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号[1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			53,729,000	
2 ・工事原価			45,250,000	
3 ・ ・直接工事費			29,073,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	29,073,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			16,177,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			4,941,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
	(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	28,761,000 × ((12.710*1.300)*1.040*1.000)			
	17.180	%	4,941,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区			
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事			

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . 安全費	1.000	式	0	
18 . . . . 現場管理費			11,236,000	
19 . . . . 現場管理費（率計上）				
(4+6+9+22+23+26-31) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
33,702,000 × (((31.450*1.000)+0.000+0.000) *1.060*1.000)	33.340	%	11,236,000	
20 . . . . 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
21 . . . . 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
22 . . 官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
23 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-21-31) × (標準値*N002+保証費率)				
44,938,000 × (18.830*1.000 + 0.04)	18.870	%	8,479,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
53,729,000 × 3.630	3.630	%	1,950,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
28 処分費等（直接工事費の内数）			1,185,000	



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				29,073,000	
・土工	1.000	式		8,526,000	
・ ・ 土工 No.0 ~ No.10	1.000	式		8,526,929	
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式	827,759	827,759	1 式当たり
地山掘削工(床堀) 礫質土 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	85.000	m3	336	28,560	歩A・単A S単 12号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	30.000	m3	1,957	58,710	歩A・単A S単 39号
地山掘削工(片切) 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	294.000	m3	1,005	295,470	歩A・単A S単 10号
地山掘削工(オープンカット) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	93.000	m3	629	58,497	歩A・単A S単 5号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	411.000	m3	678	278,658	歩A・単A S単 6号
機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	97.000	m <sup>2</sup>	1,112	107,864	歩A・単A S単 19号
合 計				827,759	
・ ・ ・ 切土 軟岩 (A)	1.000	式	3,793,396	3,793,396	1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 (A) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留なし	124.000	m3	456	56,544	歩A・単A S単 13号
地山掘削工(片切) 軟岩 (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( )A	1,102.000	m3	1,395	1,537,290	歩A・単A S単 11号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	445.000	m3	836	372,020	歩A・単A S単 7号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
掘削土積込 軟岩 (A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,454.000	m3	678	985,812	歩A・単A S単 8号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	527.400	m <sup>2</sup>	1,596	841,730	歩A・単A S単 20号
合計				3,793,396	
・・・盛土	1.000	式	309,632	309,632	1式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	104.000	m3	2,928	304,512	歩A・単A S単 17号
機械運搬 礫質土 L=0.02km 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3	725	725	歩A・単A S単 23号
機械運搬 礫質土 L=0.02km 4t車,軟岩,0.02km,バックホウ 山積0.45m3	5.000	m3	879	4,395	歩A・単A S単 24号
合計				309,632	
・・・土羽 (木材集積場)	1.000	式	699,260	699,260	1式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	246.100	m <sup>2</sup>	402	98,932	歩A・単A S単 21号
【法面工 (植生補工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補環境),250m2未満,- 丸太筋工(1段積)	239.100	m <sup>2</sup>	1,817	434,445	歩A・単A S単 54号
	70.200	m	2,363	165,883	歩A・単A S単 60号
合計				699,260	
・・・捨土	1.000	式	2,896,882	2,896,882	1式当たり

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
捨土運搬 礫質土 L=0.2km 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.2km,バックホウ 山積0.45m3	410.000	m3	776	318,160	歩A・単A S単 25号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.2km 4t車,軟岩,0.2km,バックホウ 山積0.45m3	1,449.000	m3	956	1,385,244	歩A・単A S単 26号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,859.000	m3	642	1,193,478	歩A・単A S単 18号
合計				2,896,882	
・路面工	1.000	式		6,706,000	
・ ・路面工 No.0-15.0~No.9+5.3 (BC.6) L=200.3m	1.000	式		6,706,405	
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式	6,706,405	6,706,405	1式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	823.600	m <sup>2</sup>	5,574	4,590,746	歩A・単A S単 36号
悪路補正割増 コンクリート路面工	123.500	m3	312	38,532	歩A・単A T単 9号
小型車割増 コンクリート路面工	123.500	m3	1,040	128,440	歩A・単A T単 6号
不陸整正 無し,-,,あり	823.600	m <sup>2</sup>	119.4	98,338	歩A・単A S単 53号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	770.600	m <sup>2</sup>	1,027	791,406	歩A・単A T単 1号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	871.000	kg	119	103,649	歩A・単A
目地材設置工 30m2未満,瀝青繊維質目地材 t=10mm	9.700	m <sup>2</sup>	4,052	39,304	歩A・単A S単 42号
舗装止め丸太工(1段)	327.400	m	2,790	913,446	歩A・単A S単 62号
均し型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>	5,088	2,544	歩A・単A S単 47号
合計				6,706,405	

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・法面保護工	1.000	式		557,000	
・ ・法面保護工	1.000	式		557,663	
・ ・ ・法面保護工	1.000	式	557,663	557,663	1 式当たり
ラス張工 法面吹付, 100㎡以上250㎡未満, -	235.400	㎡	2,369	557,663	歩A・単A S単 55号
合 計				557,663	
・擁壁工	1.000	式		7,675,000	
・ ・擁壁工	1.000	式		7,675,798	
・ ・ ・擁壁工(コンクリート) No.3+10.5 ~ No.3+19.5	1.000	式	836,937	836,937	1 式当たり
コンクリート擁壁 1.0mを超え2.0m未満,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	10.900	m3	70,670	770,303	歩A・単A S単 40号
悪路補正割増 無筋構造物	10.900	m3	321	3,499	歩A・単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	10.900	m3	1,070	11,663	歩A・単A T単 7号
基面整正 -	11.700	㎡	491.5	5,751	歩A・単A S単 37号
基礎栗石工 20cm,敷均し	11.700	㎡	2,167	25,354	歩A・単A S単 32号
石材運搬 割栗石80mm ~ 150mm 基礎栗石用	2.300	m3	8,855	20,367	歩A・単A T単 2号
合 計				836,937	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・擁壁工(コンクリート) NO.5+1.1 ~ NO.5+8.9	1.000	式	942,362	942,362	1式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	14.400	m3	63,730	917,712	歩A・単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	14.400	m3	321	4,622	歩A・単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	14.400	m3	1,070	15,408	歩A・単A T単 7号
基面整正 -	9.400	m <sup>2</sup>	491.5	4,620	歩A・単A S単 37号
合計				942,362	
・・・擁壁工(コンクリート) NO.5+17.1 ~ NO.7	1.000	式	2,454,276	2,454,276	1式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	37.500	m3	63,730	2,389,875	歩A・単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	37.500	m3	321	12,038	歩A・単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	37.500	m3	1,070	40,125	歩A・単A T単 7号
基面整正 -	24.900	m <sup>2</sup>	491.5	12,238	歩A・単A S単 37号
合計				2,454,276	
・・・擁壁工(コンクリート) NO.7+14.7 ~ NO.9+5.3	1.000	式	3,442,223	3,442,223	1式当たり
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉),	52.600	m3	63,730	3,352,198	歩A・単A S単 41号
悪路補正割増 無筋構造物	52.600	m3	321	16,885	歩A・単A T単 10号
小型車割増 無筋構造物	52.600	m3	1,070	56,282	歩A・単A T単 7号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正 -	34.300	m <sup>2</sup>	491.5	16,858	歩A・単A S単 37号
合計				3,442,223	
・排水施設工	1.000	式		1,484,000	
・ ・排水施設工	1.000	式		1,484,299	
・ ・ ・ 横断側溝(グレーチング) No.3+17.2(EC.2)	1.000	式	339,046	339,046	1式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T - 25 995×400×55	5.000	組	23,400	117,000	歩A・単A
コンクリート(受台+小口止) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	1.600	m <sup>3</sup>	41,480	66,368	歩A・単A S単 44号
悪路補正割増 小型構造物	1.600	m <sup>3</sup>	318	509	歩A・単A T単 11号
小型車割増 小型構造物	1.600	m <sup>3</sup>	1,060	1,696	歩A・単A T単 8号
型枠(受台+小口止) 一般型枠,小型構造物	10.200	m <sup>2</sup>	9,031	92,116	歩A・単A S単 48号
基面整正(受台+小口止) -	5.100	m <sup>2</sup>	491.5	2,507	歩A・単A S単 38号
基礎栗石工(受台+小口止) 20cm,敷均し	5.100	m <sup>2</sup>	2,167	11,052	歩A・単A S単 33号
石材運搬 割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	1.000	m <sup>3</sup>	8,855	8,855	歩A・単A T単 2号
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+小口止) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),砂・砂質土、粘性土、礫質土、障害なし、土留なし	3.000	m <sup>3</sup>	336	1,008	歩A・単A S単 14号
ふとんかご 設置,20-7°式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m	14,540	29,080	歩A・単A S単 51号
石材運搬 割栗石150mm~200mm ふとんかご用	1.200	m <sup>3</sup>	7,379	8,855	歩A・単A T単 4号
合計				339,046	

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 ) 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 横断側溝 (グレーチング) No. 8+15.0	1.000	式	314,538	314,538	1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組	23,400	93,600	歩 A ・ 単 A
コンクリート (受台+小口止) 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉),	1.300	m <sup>3</sup>	41,480	53,924	歩 A ・ 単 A S 単 44号
悪路補正割増 小型構造物	1.300	m <sup>3</sup>	318	413	歩 A ・ 単 A T 単 11号
小型車割増 小型構造物	1.300	m <sup>3</sup>	1,060	1,378	歩 A ・ 単 A T 単 8号
型枠 (受台+小口止) 一般型枠, 小型構造物	8.200	m <sup>2</sup>	9,031	74,054	歩 A ・ 単 A S 単 48号
基面整正 (受台+小口止) -	3.900	m <sup>2</sup>	491.5	1,917	歩 A ・ 単 A S 単 38号
基礎栗石工 (受台) 20cm, 敷均し	2.500	m <sup>2</sup>	2,167	5,418	歩 A ・ 単 A S 単 34号
石材運搬 割栗石 80mm ~ 150mm 基礎栗石用	0.500	m <sup>3</sup>	8,855	4,428	歩 A ・ 単 A T 単 2号
地山掘削工 (床掘) 軟岩 (受台+小口止) 山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> ), 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, 障害なし, 土留なし	1.000	m <sup>3</sup>	456	456	歩 A ・ 単 A S 単 15号
ふとんかご 設置, 階段式, 高さ 50cm × 幅 120cm	4.000	m	15,310	61,240	歩 A ・ 単 A S 単 52号
石材運搬 割栗石 150mm ~ 200mm ふとんかご用	2.400	m <sup>3</sup>	7,379	17,710	歩 A ・ 単 A T 単 4号
合 計				314,538	
・・・ 水路工 (木材集積場)	1.000	式	547,613	547,613	1 式当たり
角型 U 字溝 500 × 500	24.900	m	17,069	425,018	歩 A ・ 単 A T 単 5号
杉丸太 10, L=2.0m	49.800	本	660	32,868	歩 A ・ 単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
縁コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	1.500	m3	41,480	62,220	歩A・単A S単 45号
悪路補正割増 小型構造物	1.500	m3	318	477	歩A・単A T単 11号
小型車割増 小型構造物	1.500	m3	1,060	1,590	歩A・単A T単 8号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	5.000	m <sup>2</sup>	5,088	25,440	歩A・単A S単 49号
合計				547,613	
・・・ 集水枘工 (木材集積場)	1.000	式	283,102	283,102	1式当たり
コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉),	2.100	m3	41,480	87,108	歩A・単A S単 46号
悪路補正割増 小型構造物	2.100	m3	318	668	歩A・単A T単 11号
小型車割増 小型構造物	2.100	m3	1,060	2,226	歩A・単A T単 8号
型枠 一般型枠,小型構造物	18.900	m <sup>2</sup>	9,031	170,686	歩A・単A S単 50号
基面整正 -	5.100	m <sup>2</sup>	491.5	2,507	歩A・単A S単 37号
基礎栗石工 20cm,敷均し	5.100	m <sup>2</sup>	2,167	11,052	歩A・単A S単 32号
石材運搬 割栗石80mm~150mm 基礎栗石用	1.000	m3	8,855	8,855	歩A・単A T単 2号
合計				283,102	
・ 道路付属施設工	1.000	式		971,000	
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		971,609	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 道路付属施設工					1式当たり
	1.000	式	867,855	867,855	
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	53.000	m	12,072	639,816	歩A・単A S単 56号
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下), 直支柱,しない	16.000	m	13,279	212,464	歩A・単A S単 57号
鉄筋加工 13mm以下	0.100	ton	155,745	15,575	歩A・単A S単 31号
合 計				867,855	
・・・ 標識設置工					1式当たり
	1.000	式	103,754	103,754	
カーブミラー設置工 No.1+9.2(MC.1)付近	1.000	基	103,754	103,754	歩A・単A T単 3号
合 計				103,754	
・ 仮設工					
	1.000	式		267,000	
・・・ 仮設工					
	1.000	式		267,200	
・・・ 落石防護柵工					1式当たり
	1.000	式	267,200	267,200	
落石防護柵工	80.000	m	3,340	267,200	歩A・単A S単 63号
合 計				267,200	
・ 支障木処理工					
	1.000	式		562,000	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・支障木処理工	1.000	式		46,455	
・・・ 伐採費 No.0～NO.10	1.000	式	46,455	46,455	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	150	150	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本	200	200	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	320	320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	350	350	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本	460	460	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本	550	550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	780	780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	980	980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,050	1,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,780	1,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	2.000	本	2,080	4,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本	2,380	2,380	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本	2,980	5,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本	3,280	3,280	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R7三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本	3,880	3,880	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	230	230	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本	360	360	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	450	450	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	540	1,080	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本	570	570	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	3.000	本	720	2,160	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,320	1,320	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	10.000	本	99	990	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	3.000	本	110	330	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	8.000	本	120	960	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	4.000	本	140	560	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	4.000	本	170	680	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	7.000	本	190	1,330	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	6.000	本	210	1,260	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本	250	750	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	3.000	本	280	840	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本	310	310	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 世戸谷栗山奥線 天狗岳工区				
工事名	R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線天狗岳 三好市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本	450	900	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木 伐採費 31cm以上	2.500	m3	850	2,125	歩A・単A
合 計				46,455	
・・枝条片付	1.000	式		292,149	
・・・ 枝条片付	1.000	式	292,149	292,149	1 式当たり
枝条片付 1種	2,836.400	m <sup>2</sup>	103	292,149	歩A・単A S単 4号
合 計				292,149	
・・根株処理	1.000	式		223,435	
・・・ 根株処理	1.000	式	223,435	223,435	1 式当たり
根株運搬 L=0.2km	17.100	m3	467	7,986	歩A・単A S単 58号
木材チップ化 投入・破砕・チップ材仮置き	13.500	m3	6,742	91,017	歩A・単A S単 35号
チップ運搬 L=0.2km	21.600	m3	526	11,362	歩A・単A S単 59号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	30.000	m	3,769	113,070	歩A・単A S単 61号
合 計				223,435	

